

Tipologia												1
Semina a spaglio												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0	19,02	0,00	17,23	0,00	19,10	0,00	19,29	0,00	21,61	0,00
Operaio comune	ora	0,02	17,47	0,35	15,96	0,32	17,47	0,35	17,74	0,35	19,77	0,40
				0,35		0,32		0,35		0,35		0,40
<b>B) NOLI:</b>												
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>C) MATERIALI:</b>												
Miscela per sementi 50 g/m <sup>2</sup>	Kg	0,05	3,60	0,18	3,60	0,18	3,60	0,18	3,60	0,18	3,60	0,18
				0,18		0,18		0,18		0,18		0,18
<b>TOTALE COSTI</b>			€/m <sup>2</sup>	<b>0,53</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>0,50</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>0,53</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>0,53</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>0,58</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	0,07	€/m <sup>2</sup>	0,07	€/m <sup>2</sup>	0,07	€/m <sup>2</sup>	0,07	€/m <sup>2</sup>	0,08
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	0,06	€/m <sup>2</sup>	0,06	€/m <sup>2</sup>	0,06	€/m <sup>2</sup>	0,06	€/m <sup>2</sup>	0,07
SICUREZZA 6%			€/m <sup>2</sup>	0,04	€/m <sup>2</sup>	0,04	€/m <sup>2</sup>	0,04	€/m <sup>2</sup>	0,04	€/m <sup>2</sup>	0,04
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m <sup>2</sup>			€/m <sup>2</sup>	<b>0,70</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>0,66</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>0,70</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>0,71</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>0,76</b>

Tipologia												2
Semina a paglia e bitume												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,02	19,02	0,38	17,23	0,34	19,10	0,38	19,29	0,39	21,61	0,43
Operaio comune	ora	0,04	17,47	0,70	15,96	0,64	17,47	0,70	17,74	0,71	19,77	0,79
				<u>1,08</u>		<u>0,98</u>		<u>1,08</u>		<u>1,10</u>		<u>1,22</u>
<b>B) NOLI:</b>												
Pompa irroratrice	ora	0,02	25,80	0,52	25,80	0,52	25,80	0,52	25,80	0,52	25,80	0,52
				<u>0,52</u>		<u>0,52</u>		<u>0,52</u>		<u>0,52</u>		<u>0,52</u>
<b>C) MATERIALI:</b>												
Miscela per sementi 50 g/m <sup>2</sup>	Kg	0,05	3,60	0,18	3,60	0,18	3,60	0,18	3,60	0,18	3,60	0,18
Paglia	ql	0,01	10,30	0,10	10,30	0,10	10,30	0,10	10,30	0,10	10,30	0,10
Bitume	Kg	0,70	1,00	0,70	1,00	0,70	1,00	0,70	1,00	0,70	1,00	0,70
Ammendanti	Kg	0,1	1,00	0,10	1,00	0,10	1,00	0,10	1,00	0,10	1,00	0,10
				<u>1,08</u>		<u>1,08</u>		<u>1,08</u>		<u>1,08</u>		<u>1,08</u>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>2,68</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>2,58</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>2,68</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>2,69</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>2,82</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	0,37	€/m <sup>2</sup>	0,36	€/m <sup>2</sup>	0,38	€/m <sup>2</sup>	0,38	€/m <sup>2</sup>	0,40
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	0,31	€/m <sup>2</sup>	0,29	€/m <sup>2</sup>	0,31	€/m <sup>2</sup>	0,31	€/m <sup>2</sup>	0,32
SICUREZZA 6%			€/m <sup>2</sup>	0,20	€/m <sup>2</sup>	0,19	€/m <sup>2</sup>	0,20	€/m <sup>2</sup>	0,20	€/m <sup>2</sup>	0,21
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m2			€/m <sup>2</sup>	<b>3,56</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>3,43</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>3,56</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>3,58</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>3,75</b>

Tipologia												3
Idrosemina												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,01	19,02	0,19	17,23	0,17	19,10	0,19	19,29	0,19	21,61	0,22
Operaio comune	ora	0,01	17,47	0,17	15,96	0,16	17,47	0,17	17,74	0,18	19,77	0,20
				0,36		0,33		0,37		0,37		0,41
<b>B) NOLI:</b>												
Idrosemnatrice	ora	0,010	36,10	0,36	36,10	0,36	36,10	0,36	36,10	0,36	36,10	0,36
				0,36		0,36		0,36		0,36		0,36
<b>C) MATERIALI:</b>												
Miscela sementi	kg	0,04	3,60	0,14	3,60	0,14	3,60	0,14	3,60	0,14	3,60	0,14
Fertilizzanti organici	kg	0,06	0,50	0,03	0,50	0,03	0,50	0,03	0,50	0,03	0,50	0,03
Collante organico	kg	0,07	2,40	0,17	2,40	0,17	2,40	0,17	2,40	0,17	2,40	0,17
				0,34		0,34		0,34		0,34		0,34
<b>TOTALE COSTI</b>			€/m <sup>2</sup>	1,07	€/m <sup>2</sup>	1,03	€/m <sup>2</sup>	1,07	€/m <sup>2</sup>	1,07	€/m <sup>2</sup>	1,12
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	0,15	€/m <sup>2</sup>	0,14	€/m <sup>2</sup>	0,15	€/m <sup>2</sup>	0,15	€/m <sup>2</sup>	0,16
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	0,12	€/m <sup>2</sup>	0,12	€/m <sup>2</sup>	0,12	€/m <sup>2</sup>	0,12	€/m <sup>2</sup>	0,13
SICUREZZA 6%			€/m <sup>2</sup>	0,08	€/m <sup>2</sup>	0,08	€/m <sup>2</sup>	0,08	€/m <sup>2</sup>	0,08	€/m <sup>2</sup>	0,08
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m2			€/m <sup>2</sup>	1,42	€/m <sup>2</sup>	1,38	€/m <sup>2</sup>	1,42	€/m <sup>2</sup>	1,43	€/m <sup>2</sup>	1,48

Tipologia												4
Idrosemia a spessore												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,015	19,02	0,29	17,23	0,26	19,10	0,29	19,29	0,29	21,61	0,32
Operaio comune	ora	0,015	17,47	0,26	15,96	0,24	17,47	0,26	17,74	0,27	19,77	0,30
				0,55		0,50		0,55		0,56		0,62
<b>B) NOLI:</b>												
Idrosemiatrice	ora	0,010	36,10	0,36	36,10	0,36	36,10	0,36	36,10	0,36	36,10	0,36
				0,36		0,36		0,36		0,36		0,36
<b>C) MATERIALI:</b>												
Miscela sementi	kg	0,04	3,60	0,14	3,60	0,14	3,60	0,14	3,60	0,14	3,60	0,14
Fibra vegetale (paglia, cellulosa)	kg	0,50	0,10	0,05	0,10	0,05	0,10	0,05	0,10	0,05	0,10	0,05
Fertilizzanti organici	kg	0,06	0,50	0,03	0,50	0,03	0,50	0,03	0,50	0,03	0,50	0,03
Collante organico	kg	0,07	13,20	0,92	13,20	0,92	13,20	0,92	13,20	0,92	13,20	0,92
				1,15		1,15		1,15		1,15		1,15
<b>TOTALE COSTI</b>			€/m <sup>2</sup>	<b>2,06</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>2,01</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>2,06</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>2,06</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>2,13</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	0,29	€/m <sup>2</sup>	0,28	€/m <sup>2</sup>	0,29	€/m <sup>2</sup>	0,29	€/m <sup>2</sup>	0,30
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	0,23	€/m <sup>2</sup>	0,23	€/m <sup>2</sup>	0,23	€/m <sup>2</sup>	0,24	€/m <sup>2</sup>	0,24
SICUREZZA 6%			€/m <sup>2</sup>	0,15	€/m <sup>2</sup>	0,15	€/m <sup>2</sup>	0,15	€/m <sup>2</sup>	0,16	€/m <sup>2</sup>	0,16
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m2			€/m <sup>2</sup>	<b>2,73</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>2,67</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>2,73</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>2,74</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>2,83</b>

Tipologia												6
Stuoia in juta												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,08	19,02	1,52	17,23	1,38	19,10	1,53	19,29	1,54	21,61	1,73
Operaio comune	ora	0,08	17,47	1,40	15,96	1,28	17,47	1,40	17,74	1,42	19,77	1,58
				2,92		2,66		2,93		2,96		3,31
<b>B) NOLI:</b>												
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>C) MATERIALI:</b>												
Stuoia in fibra naturale di juta	m <sup>2</sup>	1,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Picchetti acciaio e staffe	Kg	1,40	0,80	1,12	0,80	1,12	0,80	1,12	0,80	1,12	0,80	1,12
Talee di salice o tamerice	cad	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Semina a spaglio	m <sup>2</sup>	1,00	0,53	0,53	0,50	0,50	0,53	0,53	0,53	0,53	0,58	0,58
				4,25		4,22		4,25		4,25		4,30
<b>TOTALE COSTI</b>			€/m <sup>2</sup>	7,17	€/m <sup>2</sup>	6,88	€/m <sup>2</sup>	7,18	€/m <sup>2</sup>	7,21	€/m <sup>2</sup>	7,61
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m2	1,00	€/m2	0,96	€/m2	1,00	€/m2	1,01	€/m2	1,07
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m2	0,82	€/m2	0,78	€/m2	0,82	€/m2	0,82	€/m2	0,87
SICUREZZA 6%			€/m2	0,54	€/m2	0,52	€/m2	0,54	€/m2	0,54	€/m2	0,57
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m2			€/m2	9,53	€/m2	9,14	€/m2	9,54	€/m2	9,59	€/m2	10,12

Tipologia												7
Stuoia in fibra vegetale (cocco, paglia, mista cocco e paglia)												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			<b>ROMA</b>		<b>LATINA</b>		<b>VITERBO</b>		<b>RIETI</b>		<b>FROSINONE</b>	
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,08	19,02	1,52	17,23	1,38	19,10	1,53	19,29	1,54	21,61	1,73
Operaio comune	ora	0,08	17,47	1,40	15,96	1,28	17,47	1,40	17,74	1,42	19,77	1,58
				2,92		2,66		2,93		2,96		3,31
<b>B) NOLI:</b>												
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>C) MATERIALI:</b>												
biostuoia preseminata	m <sup>2</sup>	1,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
picchetti in ferro	kg	0,70	0,80	0,56	0,80	0,56	0,80	0,56	0,80	0,56	0,80	0,56
Talee salice o tamerice	cad	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
staffe	kg	0,70	5,00	3,50	5,00	3,50	5,00	3,50	5,00	3,50	5,00	3,50
				7,36		7,36		7,36		7,36		7,36
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>10,28</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>10,02</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>10,29</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>10,32</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>10,67</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	1,44	€/m <sup>2</sup>	1,40	€/m <sup>2</sup>	1,44	€/m <sup>2</sup>	1,45	€/m <sup>2</sup>	1,49
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	1,17	€/m <sup>2</sup>	1,14	€/m <sup>2</sup>	1,17	€/m <sup>2</sup>	1,18	€/m <sup>2</sup>	1,22
SICUREZZA 6%			€/m <sup>2</sup>	0,77	€/m <sup>2</sup>	0,75	€/m <sup>2</sup>	0,77	€/m <sup>2</sup>	0,78	€/m <sup>2</sup>	0,80
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m2			€/m <sup>2</sup>	<b>13,66</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>13,31</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>13,67</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>13,72</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>14,18</b>

Tipologia												8
Stuoia in cocco (Sin. Biotessile in cocco)												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,08	19,02	1,52	17,23	1,38	19,10	1,53	19,29	1,54	21,61	1,73
Operaio comune	ora	0,08	17,47	1,40	15,96	1,28	17,47	1,40	17,74	1,42	19,77	1,58
				<u>2,92</u>		<u>2,66</u>		<u>2,93</u>		<u>2,96</u>		<u>3,31</u>
<b>B) NOLI:</b>												
				<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>C) MATERIALI:</b>												
biotessile in cocco	m <sup>2</sup>	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
picchetti in ferro	kg	0,70	0,80	0,56	0,80	0,56	0,80	0,56	0,80	0,56	0,80	0,56
staffe	kg	0,70	5,00	3,50	5,00	3,50	5,00	3,50	5,00	3,50	5,00	3,50
Talee salice o tamerice	cad	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Semina	m <sup>2</sup>	1,00	0,53	0,53	0,50	0,50	0,53	0,53	0,53	0,53	0,58	0,58
				<u>10,39</u>		<u>10,36</u>		<u>10,39</u>		<u>10,39</u>		<u>10,44</u>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>13,31</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>13,02</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>13,32</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>13,35</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>13,75</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	1,86	€/m <sup>2</sup>	1,82	€/m <sup>2</sup>	1,86	€/m <sup>2</sup>	1,87	€/m <sup>2</sup>	1,93
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	1,52	€/m <sup>2</sup>	1,48	€/m <sup>2</sup>	1,52	€/m <sup>2</sup>	1,52	€/m <sup>2</sup>	1,57
SICUREZZA 6%			€/m <sup>2</sup>	1,00	€/m <sup>2</sup>	0,98	€/m <sup>2</sup>	1,00	€/m <sup>2</sup>	1,00	€/m <sup>2</sup>	1,03
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m2			€/m <sup>2</sup>	<b>17,69</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>17,30</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>17,70</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>17,75</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>18,28</b>

Tipologia	9
Geostuoia tridimensionale sintetica	

Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo								
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE									
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00								
Operaio qualificato	ora	0,1	19,02	1,90	17,23	1,72	19,10	1,91	19,29	1,93	21,61	2,16								
Operaio comune	ora	0,1	17,47	1,75	15,96	1,60	17,47	1,75	17,74	1,77	19,77	1,98								
				<u>3,65</u>					<u>3,32</u>					<u>3,66</u>			<u>3,70</u>			<u>4,14</u>
<b>B) NOLI:</b>																				
				<u>0,00</u>					<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
<b>C) MATERIALI:</b>																				
Geostuoia tridimensionale sintetica	m <sup>2</sup>	1,00	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80								
Terreno vegetale	m <sup>3</sup>	0,02	10,10	0,20	10,10	0,20	10,10	0,20	10,10	0,20	10,10	0,20								
Picchetti o staffe acciaio	Kg	1,40	0,80	1,12	0,80	1,12	0,80	1,12	0,80	1,12	0,80	1,12								
Semina	m <sup>2</sup>	1,00	0,53	0,53	0,50	0,50	0,53	0,53	0,53	0,53	0,58	0,58								
Talee di salice o tamerice	cad	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80								
				<u>9,45</u>					<u>9,42</u>			<u>9,45</u>			<u>9,45</u>			<u>9,50</u>		
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>13,10</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>12,74</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>13,11</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>13,16</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>13,64</b>								

PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)	€/m2	1,83	€/m2	1,78	€/m2	1,84	€/m2	1,84	€/m2	1,91
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)	€/m2	1,49	€/m2	1,45	€/m2	1,49	€/m2	1,50	€/m2	1,55
SICUREZZA 6%	€/m2	0,99	€/m2	0,96	€/m2	0,99	€/m2	0,99	€/m2	1,03
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m2</b>	<b>€/m2</b>	<b>17,41</b>	<b>€/m2</b>	<b>16,94</b>	<b>€/m2</b>	<b>17,43</b>	<b>€/m2</b>	<b>17,49</b>	<b>€/m2</b>	<b>18,13</b>



Tipologia												10
Geostuoia tridimensionale sintetica bitumata in opera a freddo												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			<b>ROMA</b>		<b>LATINA</b>		<b>VITERBO</b>		<b>RIETI</b>		<b>FROSINONE</b>	
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,25	19,02	4,76	17,23	4,31	19,10	4,78	19,29	4,82	21,61	5,40
Operaio comune	ora	0,5	17,47	8,74	15,96	7,98	17,47	8,74	17,74	8,87	19,77	9,89
				<u>13,49</u>		<u>12,29</u>		<u>13,51</u>		<u>13,69</u>		<u>15,29</u>
<b>B) NOLI:</b>												
Autocarro	ora	0,02	31,00	0,62	31,00	0,62	31,00	0,62	31,00	0,62	31,00	0,62
Escavatore	ora	0,02	41,30	0,83	41,30	0,83	41,30	0,83	41,30	0,83	41,30	0,83
Pompa irroratrice	ora	0,01	25,80	0,26	25,80	0,26	25,80	0,26	25,80	0,26	25,80	0,26
				<u>1,70</u>		<u>1,70</u>		<u>1,70</u>		<u>1,70</u>		<u>1,70</u>
<b>C) MATERIALI:</b>												
Geostuoia tridimensionale in materiale sintetico	m <sup>2</sup>	1	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
Sfridi	%	55		3,74		3,74		3,74		3,74		3,74
Ghiaino	Kg	20	1,24	24,80	1,24	24,80	1,24	24,80	1,24	24,80	1,24	24,80
Bitume	Kg	1,5	1,00	1,50	1,00	1,50	1,00	1,50	1,00	1,50	1,00	1,50
Picchetti o staffe acciaio	Kg	1,4	5,00	7,00	5,00	7,00	5,00	7,00	5,00	7,00	5,00	7,00
Idrosemina	m <sup>2</sup>	1	1,07	1,07	1,03	1,03	1,07	1,07	1,07	1,07	1,12	1,12
Talee di salice o tamerice	cad	1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
				<u>45,71</u>		<u>45,67</u>		<u>45,71</u>		<u>45,71</u>		<u>45,76</u>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>60,90</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>59,66</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>60,92</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>61,11</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>62,75</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	8,53	€/m <sup>2</sup>	8,35	€/m <sup>2</sup>	8,53	€/m <sup>2</sup>	8,55	€/m <sup>2</sup>	8,79
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	6,94	€/m <sup>2</sup>	6,80	€/m <sup>2</sup>	6,95	€/m <sup>2</sup>	6,97	€/m <sup>2</sup>	7,15
SICUREZZA 6%			€/m <sup>2</sup>	4,58	€/m <sup>2</sup>	4,49	€/m <sup>2</sup>	4,58	€/m <sup>2</sup>	4,60	€/m <sup>2</sup>	4,72
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m2			€/m <sup>2</sup>	<b>80,96</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>79,30</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>80,98</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>81,23</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>83,41</b>

Tipologia												11
Geocelle a nido d'ape in materiale sintetico												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			<b>ROMA</b>		<b>LATINA</b>		<b>VITERBO</b>		<b>RIETI</b>		<b>FROSINONE</b>	
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,08	19,02	1,52	17,23	1,38	19,10	1,53	19,29	1,54	21,61	1,73
Operaio comune	ora	0,1	17,47	1,75	15,96	1,60	17,47	1,75	17,74	1,77	19,77	1,98
				3,27		2,97		3,28		3,32		3,71
<b>B) NOLI:</b>												
Autocarro	ora	0,01	31,00	0,31	31,00	0,31	31,00	0,31	31,00	0,31	31,00	0,31
Escavatore	ora	0,05	41,30	2,07	41,30	2,07	41,30	2,07	41,30	2,07	41,30	2,07
				2,38		2,38		2,38		2,38		2,38
<b>C) MATERIALI:</b>												
Geocelle a nido d'ape h 10 cm	m <sup>2</sup>	1	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Picchetti o staffe in acciaio	kg	1,4	5,00	7,00	5,00	7,00	5,00	7,00	5,00	7,00	5,00	7,00
Terreno vegetale	m <sup>3</sup>	0,1	10,10	1,01	10,10	1,01	10,10	1,01	10,10	1,01	10,10	1,01
Idrosemina	m <sup>2</sup>	1	1,07	1,07	1,03	1,03	1,07	1,07	1,07	1,07	1,12	1,12
Arbusti	cad	1	6,50		6,50		6,50		6,50		6,50	
Talee di salice o tamerice	cad	1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
				25,38		25,34		25,38		25,38		25,43
<b>TOTALE COSTI</b>			€/m <sup>2</sup>	<b>31,02</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>30,69</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>31,03</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>31,07</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>31,51</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	4,34	€/m <sup>2</sup>	4,30	€/m <sup>2</sup>	4,34	€/m <sup>2</sup>	4,35	€/m <sup>2</sup>	4,41
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	3,54	€/m <sup>2</sup>	3,50	€/m <sup>2</sup>	3,54	€/m <sup>2</sup>	3,54	€/m <sup>2</sup>	3,59
SICUREZZA 6%			€/m <sup>2</sup>	2,33	€/m <sup>2</sup>	2,31	€/m <sup>2</sup>	2,33	€/m <sup>2</sup>	2,34	€/m <sup>2</sup>	2,37
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m2			€/m <sup>2</sup>	<b>41,24</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>40,79</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>41,25</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>41,30</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>41,89</b>

<b>Tipologia</b>	<b>12</b>
<b>Rete metallica a doppia torsione</b>	

Oggetto	Unità di misura	Quantità	ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
			Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>												
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,8	19,02	15,22	17,23	13,78	19,10	15,28	19,29	15,43	21,61	17,29
Operaio comune	ora	0,8	17,47	13,98	15,96	12,77	17,47	13,98	17,74	14,19	19,77	15,82
				<u>29,19</u>		<u>26,55</u>		<u>29,26</u>		<u>29,62</u>		<u>33,10</u>
<b>B) NOLI:</b>												
Autocarro	ora	0,03	31,00	0,93	31,00	0,93	31,00	0,93	31,00	0,93	31,00	0,93
Verricello	ora	0,15	6,20	0,93	6,20	0,93	6,20	0,93	6,20	0,93	6,20	0,93
Compressore con pistola perforatrice	ora	0,20	18,60	3,72	18,60	3,72	18,60	3,72	18,60	3,72	18,60	3,72
				<u>5,58</u>		<u>5,58</u>		<u>5,58</u>		<u>5,58</u>		<u>5,58</u>
<b>C) MATERIALI:</b>												
Rete metallica	m <sup>2</sup>	1,00	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Barre	cad	0,50	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00
Fune diam. 12 mm	m	0,20	2,00	0,40	2,00	0,40	2,00	0,40	2,00	0,40	2,00	0,40
Morsetto serrafune d'acciaio	cad	2,00	1,80	3,60	1,80	3,60	1,80	3,60	1,80	3,60	1,80	3,60
Malta antiritiro	kg	0,20	0,90	0,18	0,90	0,18	0,90	0,18	0,90	0,18	0,90	0,18
Idrosemina	m <sup>2</sup>	1,00	1,07	1,07	1,03	1,03	1,07	1,07	1,07	1,07	1,12	1,12
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				<u>11,15</u>		<u>11,11</u>		<u>11,15</u>		<u>11,15</u>		<u>11,20</u>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>45,92</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>43,24</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>45,99</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>46,35</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>49,88</b>

PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)	€/m <sup>2</sup>	6,43	€/m <sup>2</sup>	6,05	€/m <sup>2</sup>	6,44	€/m <sup>2</sup>	6,49	€/m <sup>2</sup>	6,98
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)	€/m <sup>2</sup>	5,24	€/m <sup>2</sup>	4,93	€/m <sup>2</sup>	5,24	€/m <sup>2</sup>	5,28	€/m <sup>2</sup>	5,69
SICUREZZA 6%	€/m <sup>2</sup>	3,46	€/m <sup>2</sup>	3,25	€/m <sup>2</sup>	3,46	€/m <sup>2</sup>	3,49	€/m <sup>2</sup>	3,75
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m2</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>61,04</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>57,48</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>61,13</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>61,62</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>66,31</b>

Tipologia											13	
Rivestimento vegetativo in rete metallica a doppia torsione zincata (e plastificata) e biostuoie												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,8	19,02	15,22	17,23	13,78	19,10	15,28	19,29	15,43	21,61	17,29
Operaio comune	ora	0,8	17,47	13,98	15,96	12,77	17,47	13,98	17,74	14,19	19,77	15,82
				<u>29,19</u>		<u>26,55</u>		<u>29,26</u>		<u>29,62</u>		<u>33,10</u>
<b>B) NOLI:</b>												
Autocarro	ora	0,06	31,00	1,86	31,00	1,86	31,00	1,86	31,00	1,86	31,00	1,86
Verricello	ora	0,30	6,20	1,86	6,20	1,86	6,20	1,86	6,20	1,86	6,20	1,86
Compressore con pistola perforatrice	ora	0,20	18,60	3,72	18,60	3,72	18,60	3,72	18,60	3,72	18,60	3,72
				<u>7,44</u>		<u>7,44</u>		<u>7,44</u>		<u>7,44</u>		<u>7,44</u>
<b>C) MATERIALI:</b>												
Rete metallica	m <sup>2</sup>	1,00	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Barre	cad	0,50	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00
Biostuoia	m <sup>2</sup>	1,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Fune	m	0,20	2,00	0,40	2,00	0,40	2,00	0,40	2,00	0,40	2,00	0,40
Morsetto serrafune d'acciaio	cad	2,00	1,80	3,60	1,80	3,60	1,80	3,60	1,80	3,60	1,80	3,60
Malta antiritiro	kg	0,20	0,90	0,18	0,90	0,18	0,90	0,18	0,90	0,18	0,90	0,18
Picchetti e chiodi	kg	2,80	0,80	2,24	0,80	2,24	0,80	2,24	0,80	2,24	0,80	2,24
Idrosemina	m <sup>2</sup>	1,00	1,07	1,07	1,03	1,03	1,07	1,07	1,07	1,07	1,12	1,12
				<u>15,89</u>		<u>15,85</u>		<u>15,89</u>		<u>15,89</u>		<u>15,94</u>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>52,52</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>49,84</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>52,59</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>52,95</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>56,48</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	7,35	€/m <sup>2</sup>	6,98	€/m <sup>2</sup>	7,36	€/m <sup>2</sup>	7,41	€/m <sup>2</sup>	7,91
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	5,99	€/m <sup>2</sup>	5,68	€/m <sup>2</sup>	5,99	€/m <sup>2</sup>	6,04	€/m <sup>2</sup>	6,44
SICUREZZA 6%			€/m <sup>2</sup>	3,95	€/m <sup>2</sup>	3,75	€/m <sup>2</sup>	3,96	€/m <sup>2</sup>	3,98	€/m <sup>2</sup>	4,25
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m2			€/m <sup>2</sup>	<b>69,81</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>66,25</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>69,90</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>70,39</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>75,08</b>

Tipologia												14
Rivestimento vegetativo in rete metallica a doppia torsione e geostuoia tridimensionale												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			<b>ROMA</b>		<b>LATINA</b>		<b>VITERBO</b>		<b>RIETI</b>		<b>FROSINONE</b>	
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,8	19,02	15,22	17,23	13,78	19,10	15,28	19,29	15,43	21,61	17,29
Operaio comune	ora	0,8	17,47	13,98	15,96	12,77	17,47	13,98	17,74	14,19	19,77	15,82
				<u>29,19</u>		<u>26,55</u>		<u>29,26</u>		<u>29,62</u>		<u>33,10</u>
<b>B) NOLI:</b>												
Autocarro	ora	0,06	31,00	1,86	31,00	1,86	31,00	1,86	31,00	1,86	31,00	1,86
Verricello	ora	0,30	6,20	1,86	6,20	1,86	6,20	1,86	6,20	1,86	6,20	1,86
Compressore con pistola perforatrice	ora	0,20	18,60	3,72	18,60	3,72	18,60	3,72	18,60	3,72	18,60	3,72
				<u>7,44</u>		<u>7,44</u>		<u>7,44</u>		<u>7,44</u>		<u>7,44</u>
<b>C) MATERIALI:</b>												
Geostuoia tridimensionale abbinata a rete metallica	m <sup>2</sup>	1,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Barre	cad	0,50	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00
Picchetti in tondino di ferro	kg	2,80	0,80	2,24	0,80	2,24	0,80	2,24	0,80	2,24	0,80	2,24
Staffe in tondino di ferro	kg	1,40	0,60	0,84	0,60	0,84	0,60	0,84	0,60	0,84	0,60	0,84
Fune di acciaio	m	0,20	2,00	0,40	2,00	0,40	2,00	0,40	2,00	0,40	2,00	0,40
Malta cementizia antiritiro	kg	0,20	0,90	0,18	0,90	0,18	0,90	0,18	0,90	0,18	0,90	0,18
Idrosemina	m <sup>2</sup>	1,00	1,07	1,07	1,03	1,03	1,07	1,07	1,07	1,07	1,12	1,12
Morsetto serrafune d'acciaio	cad	2,00	1,80	3,60	1,80	3,60	1,80	3,60	1,80	3,60	1,80	3,60
				<u>19,33</u>		<u>19,29</u>		<u>19,33</u>		<u>19,33</u>		<u>19,38</u>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>55,96</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>53,28</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>56,03</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>56,39</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>59,92</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	7,83	€/m <sup>2</sup>	7,46	€/m <sup>2</sup>	7,84	€/m <sup>2</sup>	7,90	€/m <sup>2</sup>	8,39
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	6,38	€/m <sup>2</sup>	6,07	€/m <sup>2</sup>	6,39	€/m <sup>2</sup>	6,43	€/m <sup>2</sup>	6,83
SICUREZZA 6%			€/m <sup>2</sup>	4,21	€/m <sup>2</sup>	4,01	€/m <sup>2</sup>	4,22	€/m <sup>2</sup>	4,24	€/m <sup>2</sup>	4,51
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m2			€/m <sup>2</sup>	<b>74,39</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>70,82</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>74,47</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>74,96</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>79,65</b>

<b>Tipologia</b>	<b>15</b>
<b>Rivestimento vegetativo a materasso confezionato in opera in rete metallica a doppia torsione zincata (e plastificata) e diaframmi con non tessuto, biofeltro e geostuoia tridimensionale</b>	

Oggetto	Unità di misura	Quantità	ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
			Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>												
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	1	19,02	19,02	17,23	17,23	19,10	19,10	19,29	19,29	21,61	21,61
Operaio comune	ora	1	17,47	17,47	15,96	15,96	17,47	17,47	17,74	17,74	19,77	19,77
				<u>36,49</u>		<u>33,19</u>		<u>36,57</u>		<u>37,03</u>		<u>41,38</u>
<b>B) NOLI:</b>												
Autocarro	ora	0,15	31,00	4,65	31,00	4,65	31,00	4,65	31,00	4,65	31,00	4,65
Escavatore	ora	0,03	41,30	1,24	41,30	1,24	41,30	1,24	41,30	1,24	41,30	1,24
Verricello	ora	0,60	6,20	3,72	6,20	3,72	6,20	3,72	6,20	3,72	6,20	3,72
Compressore con pistola perforatrice	ora	0,40	18,60	7,44	18,60	7,44	18,60	7,44	18,60	7,44	18,60	7,44
				<u>17,05</u>		<u>17,05</u>		<u>17,05</u>		<u>17,05</u>		<u>17,05</u>
<b>C) MATERIALI:</b>												
Rete metallica	m <sup>2</sup>	1,20	3,90	4,68	3,90	4,68	3,90	4,68	3,90	4,68	3,90	4,68
Geostuoia	m <sup>2</sup>	1,00	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
Punti metallici	kg	1,40	0,60	0,84	0,60	0,84	0,60	0,84	0,60	0,84	0,60	0,84
Barre filettate zincate	cad	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Flangia e dado	cad	1,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Fune	m <sup>2</sup>	0,20	2,00	0,40	2,00	0,40	2,00	0,40	2,00	0,40	2,00	0,40
Morsetto serrafune d'acciaio	cad	2,00	1,80	3,60	1,80	3,60	1,80	3,60	1,80	3,60	1,80	3,60
Malta antiritiro	kg	0,40	0,90	0,36	0,90	0,36	0,90	0,36	0,90	0,36	0,90	0,36
Terreno vegetale	m <sup>3</sup>	0,30	10,10	3,03	10,10	3,03	10,10	3,03	10,10	3,03	10,10	3,03
Idrosemia	m <sup>2</sup>	1,00	1,07	1,07	1,03	1,03	1,07	1,07	1,07	1,07	1,12	1,12
Talee	cad	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
				<u>27,18</u>		<u>27,14</u>		<u>27,18</u>		<u>27,18</u>		<u>27,23</u>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>80,72</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>77,38</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>80,80</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>81,26</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>85,66</b>

PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)	€/m <sup>2</sup>	11,30	€/m <sup>2</sup>	10,83	€/m <sup>2</sup>	11,31	€/m <sup>2</sup>	11,38	€/m <sup>2</sup>	11,99
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)	€/m <sup>2</sup>	9,20	€/m <sup>2</sup>	8,82	€/m <sup>2</sup>	9,21	€/m <sup>2</sup>	9,26	€/m <sup>2</sup>	9,77
SICUREZZA 6%	€/m <sup>2</sup>	6,07	€/m <sup>2</sup>	5,82	€/m <sup>2</sup>	6,08	€/m <sup>2</sup>	6,11	€/m <sup>2</sup>	6,44
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	<b>107,29</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>102,86</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>107,40</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>108,01</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>113,86</b>

Tipologia												16
Materasso verde di versante preconfezionato												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
Operaio specializzato	ora	0	18,64	0,00	16,23	0,00	17,86	0,00	18,19	0,00	20,48	0,00
Operaio qualificato	ora	0,8	17,56	14,05	15,34	12,27	16,87	13,50	17,23	13,79	19,33	15,46
Operaio comune	ora	0,8	16,23	12,98	14,18	11,35	15,58	12,47	15,98	12,79	17,83	14,26
				<u>27,03</u>		<u>23,62</u>		<u>25,96</u>		<u>26,57</u>		<u>29,72</u>
<b>B) NOLI:</b>												
Pala caricatrice articolata	ora	0,15	41,30	6,20	41,30	6,20	41,30	6,20	41,30	6,20	41,30	6,20
	ora			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	ora			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				<u>6,20</u>		<u>6,20</u>		<u>6,20</u>		<u>6,20</u>		<u>6,20</u>
<b>C) MATERIALI:</b>												
Materasso	kg	3,7	2,90	10,73	2,90	10,73	2,90	10,73	2,90	10,73	2,90	10,73
Biofeltri, biostuoie, geostuoie	m <sup>2</sup>	2,0	3,60	7,20	3,60	7,20	3,60	7,20	3,60	7,20	3,60	7,20
Punti metallici	cad	18,0	0,30	5,40	0,30	5,40	0,30	5,40	0,30	5,40	0,30	5,40
Pietrame di riempimento	m <sup>3</sup>	0,1	6,60	0,66	6,60	0,66	6,60	0,66	6,60	0,66	6,60	0,66
Terreno vegetale	m <sup>3</sup>	0,3	10,10	3,03	10,10	3,03	10,10	3,03	10,10	3,03	10,10	3,03
Talee e/o arbusti	cad	3,0	0,80	2,40	0,80	2,40	0,80	2,40	0,80	2,40	0,80	2,40
Idrosemia	m <sup>2</sup>	1,0	1,07	1,07	1,03	1,03	1,07	1,07	1,07	1,07	1,12	1,12
				<u>30,49</u>		<u>30,45</u>		<u>30,49</u>		<u>30,49</u>		<u>30,54</u>
<b>TOTALE COSTI</b>			€/m <sup>2</sup>	<b>63,71</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>60,27</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>62,65</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>63,26</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>66,46</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	8,92	€/m <sup>2</sup>	8,44	€/m <sup>2</sup>	8,77	€/m <sup>2</sup>	8,86	€/m <sup>2</sup>	9,30
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	7,26	€/m <sup>2</sup>	6,87	€/m <sup>2</sup>	7,14	€/m <sup>2</sup>	7,21	€/m <sup>2</sup>	7,58
SICUREZZA 6%			€/m <sup>2</sup>	4,79	€/m <sup>2</sup>	4,53	€/m <sup>2</sup>	4,71	€/m <sup>2</sup>	4,76	€/m <sup>2</sup>	5,00
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m2			€/m <sup>2</sup>	<b>84,69</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>80,11</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>83,27</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>84,08</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>88,34</b>

<b>Tipologia</b>	<b>17</b>
<b>Rivestimento vegetativo a tasche in rete zincata e geostuoia sintetica</b>	

Oggetto	Unità di misura	Quantità	ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
			Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>												
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	1	19,02	19,02	17,23	17,23	19,10	19,10	19,29	19,29	21,61	21,61
Operaio comune	ora	1	17,47	17,47	15,96	15,96	17,47	17,47	17,74	17,74	19,77	19,77
				<u>36,49</u>		<u>33,19</u>		<u>36,57</u>		<u>37,03</u>		<u>41,38</u>
<b>B) NOLI:</b>												
Autocarro	ora	0,15	31,00	4,65	31,00	4,65	31,00	4,65	31,00	4,65	31,00	4,65
Escavatore	ora	0,03	41,30	1,24	41,30	1,24	41,30	1,24	41,30	1,24	41,30	1,24
Verricello	ora	0,60	6,20	3,72	6,20	3,72	6,20	3,72	6,20	3,72	6,20	3,72
Compressore con pistola perforatrice	ora	0,40	18,60	7,44	18,60	7,44	18,60	7,44	18,60	7,44	18,60	7,44
				<u>17,05</u>		<u>17,05</u>		<u>17,05</u>		<u>17,05</u>		<u>17,05</u>
<b>C) MATERIALI:</b>												
Rete a tasche rivestite in geostuoia	m <sup>2</sup>	1,00	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
Punti metallici	kg	1,40	0,60	0,84	0,60	0,84	0,60	0,84	0,60	0,84	0,60	0,84
Barre filettate zincate	cad	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Flangia e dado	cad	1,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Fune	m <sup>2</sup>	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Morsetto serrafune d'acciaio	cad	2,00	1,80	3,60	1,80	3,60	1,80	3,60	1,80	3,60	1,80	3,60
Malta antiritiro	kg	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Terreno vegetale	m <sup>3</sup>	1,00	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10
Idrosemia	m <sup>2</sup>	1,00	1,07	1,07	1,03	1,03	1,07	1,07	1,07	1,07	1,12	1,12
Arbusti	cad	0,25	6,50	1,63	6,50	1,63	6,50	1,63	6,50	1,63	6,50	1,63
Talee	cad	0,50	0,80	0,40	0,80	0,40	0,80	0,40	0,80	0,40	0,80	0,40
				<u>32,94</u>		<u>32,90</u>		<u>32,94</u>		<u>32,94</u>		<u>32,99</u>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>86,47</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>83,13</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>86,55</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>87,01</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>91,41</b>

PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)	€/m <sup>2</sup>	12,11	€/m <sup>2</sup>	11,64	€/m <sup>2</sup>	12,12	€/m <sup>2</sup>	12,18	€/m <sup>2</sup>	12,80
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)	€/m <sup>2</sup>	9,86	€/m <sup>2</sup>	9,48	€/m <sup>2</sup>	9,87	€/m <sup>2</sup>	9,92	€/m <sup>2</sup>	10,42
SICUREZZA 6%	€/m <sup>2</sup>	6,51	€/m <sup>2</sup>	6,26	€/m <sup>2</sup>	6,51	€/m <sup>2</sup>	6,55	€/m <sup>2</sup>	6,88
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	<b>114,94</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>110,51</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>115,05</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>115,66</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>121,51</b>



Tipologia												18
Messa a dimora di talee												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,05	19,02	0,95	17,23	0,86	19,10	0,96	19,29	0,96	21,61	1,08
Operaio comune	ora	0,05	17,47	0,87	15,96	0,80	17,47	0,87	17,74	0,89	19,77	0,99
				1,82		1,66		1,83		1,85		2,07
<b>B) NOLI:</b>												
Autocarro	ora	0,002	31,00	0,06	31,00	0,06	31,00	0,06	31,00	0,06	31,00	0,06
Motosega	ora	0,003	3,20	0,01	3,20	0,01	3,20	0,01	3,20	0,01	3,20	0,01
				0,07		0,07		0,07		0,07		0,07
<b>C) MATERIALI:</b>												
Talee	cad	1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
				0,80		0,80		0,80		0,80		0,80
<b>TOTALE COSTI</b>			€/cad	2,70	€/cad	2,53	€/cad	2,70	€/cad	2,72	€/cad	2,94
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza)			€/cad	0,38	€/cad	0,35	€/cad	0,38	€/cad	0,38	€/cad	0,41
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza)			€/cad	0,31	€/cad	0,29	€/cad	0,31	€/cad	0,31	€/cad	0,34
SICUREZZA 6%			€/cad	0,20	€/cad	0,19	€/cad	0,20	€/cad	0,20	€/cad	0,22
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A cad			€/cad	3,58	€/cad	3,36	€/cad	3,59	€/cad	3,62	€/cad	3,91

Tipologia												19
Piantagione di arbusti												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
Operaio specializzato	ora	0,01	20,37	0,20	18,30	0,18	20,29	0,20	20,50	0,21	23,01	0,23
Operaio qualificato	ora	0,06	19,02	1,14	17,23	1,03	19,10	1,15	19,29	1,16	21,61	1,30
Operaio comune	ora	0,1	17,47	1,75	15,96	1,60	17,47	1,75	17,74	1,77	19,77	1,98
				3,09		2,81		3,10		3,14		3,50
<b>B) NOLI:</b>												
Autocarro	ora	0,01	31,00	0,31	31,00	0,31	31,00	0,31	31,00	0,31	31,00	0,31
Trattore con cisterna	ora	0,04	32,20	1,29	32,20	1,29	32,20	1,29	32,20	1,29	32,20	1,29
				1,60		1,60		1,60		1,60		1,60
<b>C) MATERIALI:</b>												
Pianta in vasetto o zolla	cad	1	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Pacciamatura	cad	1	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
				7,80		7,80		7,80		7,80		7,80
<b>TOTALE COSTI</b>			€/cad	12,49	€/cad	12,21	€/cad	12,49	€/cad	12,53	€/cad	12,90
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/cad	1,75	€/cad	1,71	€/cad	1,75	€/cad	1,75	€/cad	1,81
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/cad	1,42	€/cad	1,39	€/cad	1,42	€/cad	1,43	€/cad	1,47
SICUREZZA 6%			€/cad	0,94	€/cad	0,92	€/cad	0,94	€/cad	0,94	€/cad	0,97
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A cad			€/cad	16,60	€/cad	16,23	€/cad	16,61	€/cad	16,66	€/cad	17,15

Tipologia												20
Piantagione di alberi												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
Operaio specializzato	ora	0,01	20,37	0,20	18,30	0,18	20,29	0,20	20,50	0,21	23,01	0,23
Operaio qualificato	ora	0,06	19,02	1,14	17,23	1,03	19,10	1,15	19,29	1,16	21,61	1,30
Operaio comune	ora	0,15	17,47	2,62	15,96	2,39	17,47	2,62	17,74	2,66	19,77	2,97
				3,97		3,61		3,97		4,02		4,49
<b>B) NOLI:</b>												
Autocarro	ora	0,01	31,00	0,31	31,00	0,31	31,00	0,31	31,00	0,31	31,00	0,31
Trattore con cisterna	ora	0,04	32,20	1,29	32,20	1,29	32,20	1,29	32,20	1,29	32,20	1,29
				1,60		1,60		1,60		1,60		1,60
<b>C) MATERIALI:</b>												
Pianta in vasetto o zolla	cad	1	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20
Palo tutore	cad	1	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Pacciamatura	cad	1	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
				14,80		14,80		14,80		14,80		14,80
<b>TOTALE COSTI</b>			€/cad	20,36	€/cad	20,01	€/cad	20,37	€/cad	20,42	€/cad	20,89
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/cad	2,85	€/cad	2,80	€/cad	2,85	€/cad	2,86	€/cad	2,92
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/cad	2,32	€/cad	2,28	€/cad	2,32	€/cad	2,33	€/cad	2,38
SICUREZZA 6%			€/cad	1,53	€/cad	1,51	€/cad	1,53	€/cad	1,54	€/cad	1,57
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A cad			€/cad	27,07	€/cad	26,60	€/cad	27,07	€/cad	27,14	€/cad	27,77

Tipologia												21
Trapianto dal selvatico di zolle erbose												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			<b>ROMA</b>		<b>LATINA</b>		<b>VITERBO</b>		<b>RIETI</b>		<b>FROSINONE</b>	
Operaio specializzato	ora	0,01	20,37	0,20	18,30	0,18	20,29	0,20	20,50	0,21	23,01	0,23
Operaio qualificato	ora	0,06	19,02	1,14	17,23	1,03	19,10	1,15	19,29	1,16	21,61	1,30
Operaio comune	ora	0,2	17,47	3,49	15,96	3,19	17,47	3,49	17,74	3,55	19,77	3,95
				<u>4,84</u>		<u>4,41</u>		<u>4,84</u>		<u>4,91</u>		<u>5,48</u>
<b>B) NOLI:</b>												
Autocarro	ora	0,04	31,00	1,24	31,00	1,24	31,00	1,24	31,00	1,24	31,00	1,24
Escavatore	ora	0,25	41,30	10,33	41,30	10,33	41,30	10,33	41,30	10,33	41,30	10,33
Trattore con cisterna	ora	0,05	32,20	1,61	32,20	1,61	32,20	1,61	32,20	1,61	32,20	1,61
				<u>13,18</u>		<u>13,18</u>		<u>13,18</u>		<u>13,18</u>		<u>13,18</u>
<b>C) MATERIALI:</b>												
Zolle erbose	m <sup>2</sup>	1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terreno vegetale	m <sup>3</sup>	0,15	10,10	1,52	10,10	1,52	10,10	1,52	10,10	1,52	10,10	1,52
Semina	m <sup>2</sup>	1	0,53	0,53	0,50	0,50	0,53	0,53	0,53	0,53	0,58	0,58
				<u>2,05</u>		<u>2,02</u>		<u>2,05</u>		<u>2,05</u>		<u>2,10</u>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>20,06</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>19,60</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>20,06</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>20,13</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>20,75</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	2,81	€/m <sup>2</sup>	2,74	€/m <sup>2</sup>	2,81	€/m <sup>2</sup>	2,82	€/m <sup>2</sup>	2,91
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	2,29	€/m <sup>2</sup>	2,23	€/m <sup>2</sup>	2,29	€/m <sup>2</sup>	2,29	€/m <sup>2</sup>	2,37
SICUREZZA 6%			€/m <sup>2</sup>	1,51	€/m <sup>2</sup>	1,47	€/m <sup>2</sup>	1,51	€/m <sup>2</sup>	1,51	€/m <sup>2</sup>	1,56
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m2			€/m <sup>2</sup>	<b>26,66</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>26,05</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>26,67</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>26,76</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>27,58</b>

Tipologia												22
Trapianto dal selvatico di cespi e rizomi												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,05	19,02	0,95	17,23	0,86	19,10	0,96	19,29	0,96	21,61	1,08
Operaio comune	ora	0,1	17,47	1,75	15,96	1,60	17,47	1,75	17,74	1,77	19,77	1,98
				2,70		2,46		2,70		2,74		3,06
<b>B) NOLI:</b>												
Autocarro	ora	0,005	31,00	0,16	31,00	0,16	31,00	0,16	31,00	0,16	31,00	0,16
Escavatore	ora	0,003	41,30	0,12	41,30	0,12	41,30	0,12	41,30	0,12	41,30	0,12
				0,28		0,28		0,28		0,28		0,28
<b>C) MATERIALI:</b>												
Rizomi e cespi	cad	5		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terreno vegetale	m <sup>3</sup>	0,05	10,10	0,51	10,10	0,51	10,10	0,51	10,10	0,51	10,10	0,51
				0,51		0,51		0,51		0,51		0,51
<b>TOTALE COSTI</b>			€/m <sup>2</sup>	<b>3,48</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>3,24</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>3,49</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>3,52</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>3,84</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza)			€/m2	0,49	€/m2	0,45	€/m2	0,49	€/m2	0,49	€/m2	0,54
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza)			€/m2	0,40	€/m2	0,37	€/m2	0,40	€/m2	0,40	€/m2	0,44
SICUREZZA 6%			€/m2	0,26	€/m2	0,24	€/m2	0,26	€/m2	0,27	€/m2	0,29
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m2			€/m2	<b>4,63</b>	€/m2	<b>4,31</b>	€/m2	<b>4,63</b>	€/m2	<b>4,68</b>	€/m2	<b>5,11</b>

Tipologia												23
Tappeto erboso pronto												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			<b>ROMA</b>		<b>LATINA</b>		<b>VITERBO</b>		<b>RIETI</b>		<b>FROSINONE</b>	
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,15	19,02	2,85	17,23	2,58	19,10	2,87	19,29	2,89	21,61	3,24
Operaio comune	ora	0,15	17,47	2,62	15,96	2,39	17,47	2,62	17,74	2,66	19,77	2,97
				<u>5,47</u>		<u>4,98</u>		<u>5,49</u>		<u>5,55</u>		<u>6,21</u>
<b>B) NOLI:</b>												
Autocarro	ora	0,04	31,00	1,24	31,00	1,24	31,00	1,24	31,00	1,24	31,00	1,24
Escavatore	ora	0,04	41,30	1,65	41,30	1,65	41,30	1,65	41,30	1,65	41,30	1,65
Rullo	ora											
				<u>2,89</u>		<u>2,89</u>		<u>2,89</u>		<u>2,89</u>		<u>2,89</u>
<b>C) MATERIALI:</b>												
Tappeto erboso	m <sup>2</sup>	1	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Terreno vegetale	m <sup>3</sup>	0,05	10,10	0,51	10,10	0,51	10,10	0,51	10,10	0,51	10,10	0,51
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				<u>8,71</u>		<u>8,71</u>		<u>8,71</u>		<u>8,71</u>		<u>8,71</u>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>€/m</b>	<b>17,07</b>	<b>€/m</b>	<b>16,58</b>	<b>€/m</b>	<b>17,08</b>	<b>€/m</b>	<b>17,15</b>	<b>€/m</b>	<b>17,80</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m	2,39	€/m	2,32	€/m	2,39	€/m	2,40	€/m	2,49
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m	1,95	€/m	1,89	€/m	1,95	€/m	1,96	€/m	2,03
SICUREZZA 6%			€/m	1,28	€/m	1,25	€/m	1,29	€/m	1,29	€/m	1,34
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m			€/m	<b>22,69</b>	€/m	<b>22,03</b>	€/m	<b>22,71</b>	€/m	<b>22,80</b>	€/m	<b>23,67</b>

Tipologia												24				
Viminata viva																
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo				
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE					
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00				
Operaio qualificato	ora	0,4	19,02	7,61	17,23	6,89	19,10	7,64	19,29	7,72	21,61	8,64				
Operaio comune	ora	0,4	17,47	6,99	15,96	6,38	17,47	6,99	17,74	7,10	19,77	7,91				
				14,60			13,28			14,63			14,81			16,55
<b>B) NOLI:</b>																
Autocarro	ora	0,002	31,00	0,06	31,00	0,06	31,00	0,06	31,00	0,06	31,00	0,06				
				0,06			0,06			0,06			0,06			
<b>C) MATERIALI:</b>																
Verghe vive di salice	cad	8	0,80	6,40	0,80	6,40	0,80	6,40	0,80	6,40	0,80	6,40				
Paletti di legno	cad	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
Talee	cad	2	0,80	1,60	0,80	1,60	0,80	1,60	0,80	1,60	0,80	1,60				
Filo di ferro cotto	kg	0,18	0,80	0,14	0,80	0,14	0,80	0,14	0,80	0,14	0,80	0,14				
				9,14			9,14			9,14			9,14			
<b>TOTALE COSTI</b>			€/m	<b>23,80</b>	€/m	<b>22,48</b>	€/m	<b>23,83</b>	€/m	<b>24,02</b>	€/m	<b>25,76</b>				
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m	3,33	€/m	3,15	€/m	3,34	€/m	3,36	€/m	3,61				
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m	2,71	€/m	2,56	€/m	2,72	€/m	2,74	€/m	2,94				
SICUREZZA 6%			€/m	1,79	€/m	1,69	€/m	1,79	€/m	1,81	€/m	1,94				
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m			€/m	<b>31,64</b>	€/m	<b>29,88</b>	€/m	<b>31,68</b>	€/m	<b>31,93</b>	€/m	<b>34,24</b>				

Tipologia												25
Gradonata viva												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,2	19,02	3,80	17,23	3,45	19,10	3,82	19,29	3,86	21,61	4,32
Operaio comune	ora	0,2	17,47	3,49	15,96	3,19	17,47	3,49	17,74	3,55	19,77	3,95
				7,30		6,64		7,31		7,41		8,28
<b>B) NOLI:</b>												
Autocarro	ora	0,002	31,00	0,06	31,00	0,06	31,00	0,06	31,00	0,06	31,00	0,06
Ragno meccanico	ora	0,3	41,30	12,39	41,30	12,39	41,30	12,39	41,30	12,39	41,30	12,39
				12,45		12,45		12,45		12,45		12,45
<b>C) MATERIALI:</b>												
Ramaglia di salice	cad	10	0,80	8,00	0,80	8,00	0,80	8,00	0,80	8,00	0,80	8,00
Talee di salice o tamerice	cad	10	0,80	8,00	0,80	8,00	0,80	8,00	0,80	8,00	0,80	8,00
				16,00		16,00		16,00		16,00		16,00
<b>TOTALE COSTI</b>			€/m	<b>35,75</b>	€/m	<b>35,09</b>	€/m	<b>35,77</b>	€/m	<b>35,86</b>	€/m	<b>36,73</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m	5,01	€/m	4,91	€/m	5,01	€/m	5,02	€/m	5,14
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m	4,08	€/m	4,00	€/m	4,08	€/m	4,09	€/m	4,19
SICUREZZA 6%			€/m	2,69	€/m	2,64	€/m	2,69	€/m	2,70	€/m	2,76
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m			€/m	<b>47,52</b>	€/m	<b>46,64</b>	€/m	<b>47,54</b>	€/m	<b>47,66</b>	€/m	<b>48,82</b>



Tipologia												26
Grata viva su scarpata												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,5	19,02	9,51	17,23	8,62	19,10	9,55	19,29	9,65	21,61	10,81
Operaio comune	ora	0,8	17,47	13,98	15,96	12,77	17,47	13,98	17,74	14,19	19,77	15,82
				<u>23,49</u>	<u>21,38</u>	<u>23,53</u>	<u>23,84</u>	<u>26,62</u>				
<b>B) NOLI:</b>												
Autocarro	ore	0,10	31,00	3,10	31,00	3,10	31,00	3,10	31,00	3,10	31,00	3,10
Pala meccanica	ore	0,50	41,30	20,65	41,30	20,65	41,30	20,65	41,30	20,65	41,30	20,65
Motosega a catena	ore	0,08	3,20	0,26	3,20	0,26	3,20	0,26	3,20	0,26	3,20	0,26
Generatore con trapano	ore	0,06	4,30	0,26	4,30	0,26	4,30	0,26	4,30	0,26	4,30	0,26
				<u>24,26</u>	<u>24,26</u>	<u>24,26</u>	<u>24,26</u>	<u>24,26</u>	<u>24,26</u>	<u>24,26</u>	<u>24,26</u>	<u>24,26</u>
<b>C) MATERIALI:</b>												
Chiodi (spezzoni di acciaio dotati di punta)	cad	3,00	0,80	2,40	0,80	2,40	0,80	2,40	0,80	2,40	0,80	2,40
Rete elettrosaldata	kg	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Talee di salice	cad	20,00	0,80	16,00	0,80	16,00	0,80	16,00	0,80	16,00	0,80	16,00
Legname scortecciato	m <sup>3</sup>	0,25	114,60	28,65	114,60	28,65	114,60	28,65	114,60	28,65	114,60	28,65
Arbusti	cad	1,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Idrosemina	m <sup>2</sup>	1,00	1,07	1,07	1,03	1,03	1,07	1,07	1,07	1,07	1,12	1,12
				<u>56,62</u>	<u>56,58</u>	<u>56,62</u>	<u>56,62</u>	<u>56,62</u>	<u>56,62</u>	<u>56,62</u>	<u>56,67</u>	<u>56,67</u>
<b>TOTALE COSTI</b>			€/m <sup>2</sup>	<b>104,37</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>102,23</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>104,41</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>104,72</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>107,56</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza)			€/m <sup>2</sup>	14,61	€/m <sup>2</sup>	14,31	€/m <sup>2</sup>	14,62	€/m <sup>2</sup>	14,66	€/m <sup>2</sup>	15,06
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza)			€/m <sup>2</sup>	11,90	€/m <sup>2</sup>	11,65	€/m <sup>2</sup>	11,90	€/m <sup>2</sup>	11,94	€/m <sup>2</sup>	12,26
SICUREZZA 6%			€/m <sup>2</sup>	7,85	€/m <sup>2</sup>	7,69	€/m <sup>2</sup>	7,86	€/m <sup>2</sup>	7,88	€/m <sup>2</sup>	8,09
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m2			€/m <sup>2</sup>	<b>138,73</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>135,88</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>138,79</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>139,20</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>142,97</b>

Tipologia												27
Palificata viva di sostegno doppia												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			<b>ROMA</b>		<b>LATINA</b>		<b>VITERBO</b>		<b>RIETI</b>		<b>FROSINONE</b>	
Operaio specializzato	ora	0,00	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,7	19,02	13,31	17,23	12,06	19,10	13,37	19,29	13,50	21,61	15,13
Operaio comune	ora	0,8	17,47	13,98	15,96	12,77	17,47	13,98	17,74	14,19	19,77	15,82
				<u>27,29</u>		<u>24,83</u>		<u>27,35</u>		<u>27,70</u>		<u>30,94</u>
<b>B) NOLI:</b>												
Autocarro	ore	0,10	31,00	3,10	31,00	3,10	31,00	3,10	31,00	3,10	31,00	3,10
Ragno meccanico	ore	0,70	41,30	28,91	41,30	28,91	41,30	28,91	41,30	28,91	41,30	28,91
Motosega a catena	ore	0,30	3,20	0,96	3,20	0,96	3,20	0,96	3,20	0,96	3,20	0,96
Generatore con trapano	ore	0,06	4,30	0,26	4,30	0,26	4,30	0,26	4,30	0,26	4,30	0,26
Compressore con pistola	ore	0,30	18,60	5,58	18,60	5,58	18,60	5,58	18,60	5,58	18,60	5,58
				<u>38,81</u>		<u>38,81</u>		<u>38,81</u>		<u>38,81</u>		<u>38,81</u>
<b>C) MATERIALI:</b>												
Chiodi (spezzoni di acciaio dotati di punta)	cad	4,00	1,40	5,60	1,40	5,60	1,40	5,60	1,40	5,60	1,40	5,60
Cambre	kg	0,50	5,00	2,50	5,00	2,50	5,00	2,50	5,00	2,50	5,00	2,50
Legname scortecciato	m <sup>3</sup>	0,50	114,60	57,30	114,60	57,30	114,60	57,30	114,60	57,30	114,60	57,30
Arbusti	cad	1	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Talee salice o tamerice	cad	20,00	0,80	16,00	0,80	16,00	0,80	16,00	0,80	16,00	0,80	16,00
				<u>87,90</u>		<u>87,90</u>		<u>87,90</u>		<u>87,90</u>		<u>87,90</u>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>154,00</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>151,54</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>154,05</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>154,40</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>157,65</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza)			€/m <sup>2</sup>	21,56	€/m <sup>2</sup>	21,22	€/m <sup>2</sup>	21,57	€/m <sup>2</sup>	21,62	€/m <sup>2</sup>	22,07
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza)			€/m <sup>2</sup>	17,56	€/m <sup>2</sup>	17,28	€/m <sup>2</sup>	17,56	€/m <sup>2</sup>	17,60	€/m <sup>2</sup>	17,97
SICUREZZA 6%			€/m <sup>2</sup>	11,59	€/m <sup>2</sup>	11,40	€/m <sup>2</sup>	11,59	€/m <sup>2</sup>	11,62	€/m <sup>2</sup>	11,86
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m <sup>2</sup>			€/m <sup>2</sup>	<b>204,70</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>201,43</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>204,77</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>205,24</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>209,56</b>

<b>Tipologia</b>	<b>28</b>
<b>Palificata viva di sostegno Roma</b>	

Oggetto	Unità di misura	Quantità	ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
			Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>												
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,6	19,02	11,41	17,23	10,34	19,10	11,46	19,29	11,57	21,61	12,97
Operaio comune	ora	0,8	17,47	13,98	15,96	12,77	17,47	13,98	17,74	14,19	19,77	15,82
				<u>25,39</u>		<u>23,11</u>		<u>25,44</u>		<u>25,77</u>		<u>28,78</u>
<b>B) NOLI:</b>												
Autocarro	ore	0,1	31,00	3,10	31,00	3,10	31,00	3,10	31,00	3,10	31,00	3,10
Ragno meccanico	ore	0,60	41,30	24,78	41,30	24,78	41,30	24,78	41,30	24,78	41,30	24,78
Motosega a catena	ore	0,30	3,20	0,96	3,20	0,96	3,20	0,96	3,20	0,96	3,20	0,96
Generatore con trapano	ore	0,06	4,30	0,26	4,30	0,26	4,30	0,26	4,30	0,26	4,30	0,26
Compressore con pistola	ore	0,30	18,60	5,58	18,60	5,58	18,60	5,58	18,60	5,58	18,60	5,58
				<u>34,68</u>		<u>34,68</u>		<u>34,68</u>		<u>34,68</u>		<u>34,68</u>
<b>C) MATERIALI:</b>												
Chiodi (spezzoni di acciaio dotati di punta)	cad	2	0,80	1,60	0,80	1,60	0,80	1,60	0,80	1,60	0,80	1,60
Barre filettate in acciaio	cad	4	4,00	16,00	4,00	16,00	4,00	16,00	4,00	16,00	4,00	16,00
Rete in acciaio doppia torsione plastificata	m <sup>2</sup>	1	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Legname scortecciato	m <sup>3</sup>	0,4	114,60	45,84	114,60	45,84	114,60	45,84	114,60	45,84	114,60	45,84
Talee salice o tamerice	cad	15	0,80	12,00	0,80	12,00	0,80	12,00	0,80	12,00	0,80	12,00
Arbusti	cad	1	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
				<u>85,84</u>		<u>85,84</u>		<u>85,84</u>		<u>85,84</u>		<u>85,84</u>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>145,91</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>143,62</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>145,95</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>146,28</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>149,30</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	20,43	€/m <sup>2</sup>	20,11	€/m <sup>2</sup>	20,43	€/m <sup>2</sup>	20,48	€/m <sup>2</sup>	20,90
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m <sup>2</sup>	16,63	€/m <sup>2</sup>	16,37	€/m <sup>2</sup>	16,64	€/m <sup>2</sup>	16,68	€/m <sup>2</sup>	17,02
SICUREZZA 6%			€/m <sup>2</sup>	10,98	€/m <sup>2</sup>	10,81	€/m <sup>2</sup>	10,98	€/m <sup>2</sup>	11,01	€/m <sup>2</sup>	11,23
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m2			€/m <sup>2</sup>	<b>193,94</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>190,91</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>194,01</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>194,45</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>198,46</b>

Tipologia	29
Muro cellulare (alveolare) rinverdito	

Oggetto	Unità di misura	Quantità	ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
			Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>												
Operaio specializzato	ora	0,00	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,20	19,02	3,80	17,23	3,45	19,10	3,82	19,29	3,86	21,61	4,32
Operaio comune	ora	0,60	17,47	10,48	15,96	9,58	17,47	10,48	17,74	10,64	19,77	11,86
			<u>14,29</u>		<u>13,02</u>		<u>14,30</u>		<u>14,50</u>		<u>16,18</u>	
<b>B) NOLI:</b>												
Terna	ora	0,25	41,30	10,33	41,30	10,33	41,30	10,33	41,30	10,33	41,30	10,33
			<u>10,33</u>		<u>10,33</u>		<u>10,33</u>		<u>10,33</u>		<u>10,33</u>	
<b>C) MATERIALI:</b>												
Muro cellulare	cad	1,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Impianto di irrigazione	cad	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Inerte di riempimento	m <sup>3</sup>	0,60	11,90	7,14	11,90	7,14	11,90	7,14	11,90	7,14	11,90	7,14
Terreno vegetale	m <sup>3</sup>	0,20	10,10	2,02	10,10	2,02	10,10	2,02	10,10	2,02	10,10	2,02
Arbusti	cad	3,00	6,50	19,50	6,50	19,50	6,50	19,50	6,50	19,50	6,50	19,50
Ammendanti	kg	0,05	1,00	0,05	1,00	0,05	1,00	0,05	1,00	0,05	1,00	0,05
			<u>88,71</u>		<u>88,71</u>		<u>88,71</u>		<u>88,71</u>		<u>88,71</u>	
<b>TOTALE COSTI</b>			€/m <sup>3</sup>	<b>113,32</b>	€/m <sup>3</sup>	<b>112,06</b>	€/m <sup>3</sup>	<b>113,34</b>	€/m <sup>3</sup>	<b>113,54</b>	€/m <sup>3</sup>	<b>115,22</b>

PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza)	€/m3	15,86	€/m3	15,69	€/m3	15,87	€/m3	15,90	€/m3	16,13
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza)	€/m3	12,92	€/m3	12,77	€/m3	12,92	€/m3	12,94	€/m3	13,13
SICUREZZA 6%	€/m3	8,53	€/m3	8,43	€/m3	8,53	€/m3	8,54	€/m3	8,67
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m3	€/m3	<b>150,63</b>	€/m3	<b>148,95</b>	€/m3	<b>150,65</b>	€/m3	<b>150,92</b>	€/m3	<b>153,15</b>

Tipologia												31
Gabbionata in rete metallica zincata rinverdit												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
Operaio specializzato	ora	0,00	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	1,10	19,02	20,92	17,23	18,95	19,10	21,01	19,29	21,22	21,61	23,77
Operaio comune	ora	1,10	17,47	19,22	15,96	17,56	17,47	19,22	17,74	19,51	19,77	21,75
				<u>40,14</u>		<u>36,51</u>		<u>40,23</u>		<u>40,73</u>		<u>45,52</u>
<b>B) NOLI:</b>												
Pala caricatrice articolata	ora	0,25	41,30	10,33	41,30	10,33	41,30	10,33	41,30	10,33	41,30	10,33
				<u>10,33</u>		<u>10,33</u>		<u>10,33</u>		<u>10,33</u>		<u>10,33</u>
<b>C) MATERIALI:</b>												
Gabbioni h= 1 m	kg	9,15	3,00	27,45	3,00	27,45	3,00	27,45	3,00	27,45	3,00	27,45
Punti metallici	cad	30,00	0,30	9,00	0,30	9,00	0,30	9,00	0,30	9,00	0,30	9,00
Pietrame di riempimento	m <sup>3</sup>	1,20	6,60	7,92	6,60	7,92	6,60	7,92	6,60	7,92	6,60	7,92
Verghe di salice	cad	8,00	0,80	6,40	0,80	6,40	0,80	6,40	0,80	6,40	0,80	6,40
				<u>50,77</u>		<u>50,77</u>		<u>50,77</u>		<u>50,77</u>		<u>50,77</u>
<b>TOTALE COSTI</b>			€/m <sup>3</sup>	<b>101,23</b>	€/m <sup>3</sup>	<b>97,60</b>	€/m <sup>3</sup>	<b>101,32</b>	€/m <sup>3</sup>	<b>101,83</b>	€/m <sup>3</sup>	<b>106,61</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza)			€/m3	14,17	€/m3	13,66	€/m3	14,19	€/m3	14,26	€/m3	14,93
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza)			€/m3	11,54	€/m3	11,13	€/m3	11,55	€/m3	11,61	€/m3	12,15
SICUREZZA 6%			€/m3	7,62	€/m3	7,34	€/m3	7,62	€/m3	7,66	€/m3	8,02
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m3			€/m3	<b>134,56</b>	€/m3	<b>129,74</b>	€/m3	<b>134,68</b>	€/m3	<b>135,35</b>	€/m3	<b>141,71</b>

Tipologia												32
Terra rinforzata rinverdit												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,3	19,02	5,71	17,23	5,17	19,10	5,73	19,29	5,79	21,61	6,48
Operaio comune	ora	0,3	17,47	5,24	15,96	4,79	17,47	5,24	17,74	5,32	19,77	5,93
				10,95		9,96		10,97		11,11		12,41
<b>B) NOLI:</b>												
Pala caricatrice articolata	ora	0,2	41,30	8,26	41,30	8,26	41,30	8,26	41,30	8,26	41,30	8,26
Piastra vibrante	ora	0,2	5,10	1,02	5,10	1,02	5,10	1,02	5,10	1,02	5,10	1,02
Rullo compressore	ora	0,005	25,80	0,13	25,80	0,13	25,80	0,13	25,80	0,13	25,80	0,13
				9,41		9,41		9,41		9,41		9,41
<b>C) MATERIALI:</b>												
Terra rinforzata	m <sup>2</sup>	1,28	97,00	124,16	97,00	124,16	97,00	124,16	97,00	124,16	97,00	124,16
Punti metallici	cad	20	0,30	6,00	0,30	6,00	0,30	6,00	0,30	6,00	0,30	6,00
Pietrame	m <sup>3</sup>	1,6	6,60	10,56	6,60	10,56	6,60	10,56	6,60	10,56	6,60	10,56
Terreno vegetale	m <sup>3</sup>	0,6	10,10	6,06	10,10	6,06	10,10	6,06	10,10	6,06	10,10	6,06
Verghe	cad	5	0,80	4,00	0,80	4,00	0,80	4,00	0,80	4,00	0,80	4,00
Idrosemina	m <sup>2</sup>	1	1,07	1,07	1,03	1,03	1,07	1,07	1,07	1,07	1,12	1,12
				151,85		151,81		151,85		151,85		151,90
<b>TOTALE COSTI</b>			€/m <sup>2</sup>	<b>172,21</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>171,18</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>172,23</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>172,37</b>	€/m <sup>2</sup>	<b>173,72</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza)			€/m2	24,11	€/m2	23,96	€/m2	24,11	€/m2	24,13	€/m2	24,32
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza)			€/m2	19,63	€/m2	19,51	€/m2	19,63	€/m2	19,65	€/m2	19,80
SICUREZZA 6%			€/m2	12,96	€/m2	12,88	€/m2	12,96	€/m2	12,97	€/m2	13,07
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m2			€/m2	<b>228,90</b>	€/m2	<b>227,53</b>	€/m2	<b>228,94</b>	€/m2	<b>229,12</b>	€/m2	<b>230,92</b>

Tipologia												33	
Muro a secco rinverdito													
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE		
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00	
Operaio qualificato	ora	0,2	19,02	3,80	17,23	3,45	19,10	3,82	19,29	3,86	21,61	4,32	
Operaio comune	ora	0,2	17,47	3,49	15,96	3,19	17,47	3,49	17,74	3,55	19,77	3,95	
				7,30			6,64			7,31			8,28
<b>B) NOLI:</b>													
Pala caricatrice articolata	ora	0,2	41,30	8,26	41,30	8,26	41,30	8,26	41,30	8,26	41,30	8,26	
				8,26			8,26			8,26			8,26
<b>C) MATERIALI:</b>													
Pietrame	m <sup>3</sup>	1,50	20,70	31,05	20,70	31,05	20,70	31,05	20,70	31,05	20,70	31,05	
Talee	cad	5,00	0,80	4,00	0,80	4,00	0,80	4,00	0,80	4,00	0,80	4,00	
				35,05			35,05			35,05			35,05
<b>TOTALE COSTI</b>			€/m <sup>3</sup>	<b>50,61</b>	€/m <sup>3</sup>	<b>49,95</b>	€/m <sup>3</sup>	<b>50,62</b>	€/m <sup>3</sup>	<b>50,72</b>	€/m <sup>3</sup>	<b>51,59</b>	
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m3	7,09	€/m3	6,99	€/m3	7,09	€/m3	7,10	€/m3	7,22	
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza LLPP)			€/m3	5,77	€/m3	5,69	€/m3	5,77	€/m3	5,78	€/m3	5,88	
SICUREZZA 6%			€/m3	3,81	€/m3	3,76	€/m3	3,81	€/m3	3,82	€/m3	3,88	
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m3			€/m3	<b>67,27</b>	€/m3	<b>66,39</b>	€/m3	<b>67,29</b>	€/m3	<b>67,41</b>	€/m3	<b>68,57</b>	

Tipologia												34
Barriera vegetativa antirumore (in terrapieno compresso)												
Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo	Prezzo elementare	Importo
<b>A) MANODOPERA:</b>			ROMA		LATINA		VITERBO		RIETI		FROSINONE	
Operaio specializzato	ora	0	20,37	0,00	18,30	0,00	20,29	0,00	20,50	0,00	23,01	0,00
Operaio qualificato	ora	0,8	19,02	15,22	17,23	13,78	19,10	15,28	19,29	15,43	21,61	17,29
Operaio comune	ora	1,5	17,47	26,21	15,96	23,94	17,47	26,21	17,74	26,61	19,77	29,66
			<u>41,42</u>		<u>37,72</u>		<u>41,49</u>		<u>42,04</u>		<u>46,94</u>	
<b>B) NOLI:</b>												
Terna	ora	0,6	41,30	24,78	41,30	24,78	41,30	24,78	41,30	24,78	41,30	24,78
Autocarro con gru	ora	0,5	49,00	24,50	49,00	24,50	49,00	24,50	49,00	24,50	49,00	24,50
Autocestello	ora	0,5	56,80	28,40	56,80	28,40	56,80	28,40	56,80	28,40	56,80	28,40
			<u>77,68</u>		<u>77,68</u>		<u>77,68</u>		<u>77,68</u>		<u>77,68</u>	
<b>C) MATERIALI:</b>												
Struttura metallica di sostegno bifaccia e impianto di irrigazione	m <sup>2</sup>	1	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Ammendanti	kg	0,10	1,00	0,10	1,00	0,10	1,00	0,10	1,00	0,10	1,00	0,10
Inerti speciali	m <sup>3</sup>	0,20	15,00	3,00	15,00		15,00		15,00		15,00	
Terreno vegetale migliorato	m <sup>3</sup>	1,50	25,00	37,50	25,00	37,50	25,00	37,50	25,00	37,50	25,00	37,50
Idrosemia a spessore	m <sup>2</sup>	1,00	7,16	7,16	7,11	7,11	7,16	7,16	7,16	7,16	7,23	7,23
Arbusti	cad	3	6,50	19,50	6,50	19,50	6,50	19,50	6,50	19,50	6,50	19,50
			<u>107,26</u>		<u>104,21</u>		<u>104,26</u>		<u>104,26</u>		<u>104,33</u>	
<b>TOTALE COSTI</b>			€/m <sup>3</sup>	<b>226,36</b>	€/m <sup>3</sup>	<b>219,61</b>	€/m <sup>3</sup>	<b>223,43</b>	€/m <sup>3</sup>	<b>223,98</b>	€/m <sup>3</sup>	<b>228,95</b>
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza)			€/m3	31,69	€/m3	30,75	€/m3	31,28	€/m3	31,36	€/m3	32,05
PER SPESE GENERALI IL 14 % (ex delibera 37/2000 autorità vigilanza)			€/m3	25,81	€/m3	25,04	€/m3	25,47	€/m3	25,53	€/m3	26,10
SICUREZZA 6%			€/m3	17,03	€/m3	16,52	€/m3	16,81	€/m3	16,85	€/m3	17,23
PREZZO DI APPLICAZIONE PER UNITA' DI MISURA PARI A 1 m3			€/m3	<b>300,89</b>	€/m3	<b>291,92</b>	€/m3	<b>296,99</b>	€/m3	<b>297,73</b>	€/m3	<b>304,33</b>