

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2205	Analisi E.19.10.10.a Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle DM 5 agosto 1999, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 360 compreso eventuali tiranti e bulloni	kg	1,000			
	Per tracciamento e taglio					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,008000	25,52	0,20	7,84
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,008000	21,50	0,17	6,67
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture					
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	10,20
	4) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,005000	23,76	0,12	4,71
	5) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,010000	21,50	0,22	8,63
	6) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,000	0,78	0,78	30,59
	7) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	19,37	0,06	2,35
	8) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0,10	0,10	0,01	0,39
	9) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,10	0,11	0,01	0,39
	10) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,020	2,20	0,04	1,57
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	45,70	0,09	3,53
	12) Autocarro con gru	ora	0,001000	56,30	0,06	2,35
	Totale parziale				2,02	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,30	11,76
	Totale parziale				2,32	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,23	9,02
	Totale Euro				2,55	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 2,55					
	Totale MANODOPERA Euro		0,97			38,04
	Totale MATERIALI Euro		0,84			32,94
	Totale NOLEGGI Euro		0,21			8,24

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2206	<p>Analisi E.19.10.10.b</p> <p>Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle DM 5 agosto 1999, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 430 compreso eventuali tiranti e bulloni</p>	kg	1,000			
	Per tracciamento e taglio					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,008000	25,52	0,20	7,49
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,008000	21,50	0,17	6,37
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture					
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	9,74
	4) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,005000	23,76	0,12	4,49
	5) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,010000	21,50	0,22	8,24
	6) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,000	0,78	0,78	29,21
	7) Maggiorazione per qualità	kg	1,000	0,09	0,09	3,37
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	19,37	0,06	2,25
	9) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,10	0,10	0,01	0,37
	10) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,10	0,11	0,01	0,37
	11) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,020	2,20	0,04	1,50
	12) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	45,70	0,09	3,37
	13) Autocarro con gruetta	ora	0,001000	56,30	0,06	2,25
	Totale parziale				2,11	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32	11,99
	Totale parziale				2,43	
	15) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24	8,99
	Totale Euro				2,67	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 2,67					
	Totali MANODOPERA Euro		0,97			36,33
	Totali MATERIALI Euro		0,93			34,83
	Totali NOLEGGI Euro		0,21			7,87

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2207	Analisi E.19.10.10.c Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle DM 5 agosto 1999, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 510 compreso eventuali tiranti e bulloni	kg	1,000			
	Per tracciamento e taglio					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,008000	25,52	0,20	7,04
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,008000	21,50	0,17	5,99
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture					
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	9,15
	4) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,005000	23,76	0,12	4,23
	5) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,010000	21,50	0,22	7,75
	6) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,000	0,78	0,78	27,46
	7) Maggiorazione per extra qualità	kg	1,000	0,22	0,22	7,75
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	19,37	0,06	2,11
	9) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0,10	0,10	0,01	0,35
	10) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,10	0,11	0,01	0,35
	11) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,020	2,20	0,04	1,41
	12) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	45,70	0,09	3,17
	13) Autocarro con gruetta	ora	0,001000	56,30	0,06	2,11
	Totale parziale				2,24	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,34	11,97
	Totale parziale				2,58	
	15) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26	9,15
	Totale Euro				2,84	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 2,84					
	Totali MANODOPERA Euro		0,97			34,15
	Totali MATERIALI Euro		1,06			37,32
	Totali NOLEGGI Euro		0,21			7,39

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2208	Analisi E.19.10.20.a Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc. compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio Fe 360 gr.B	kg	1,000			
	Per tracciamento e taglio					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,008000	25,52	0,20	5,31
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,008000	21,50	0,17	4,51
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture					
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,012000	25,52	0,31	8,22
	4) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,006000	23,76	0,14	3,71
	5) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,012000	21,50	0,26	6,90
	6) Profilati e laminati in acciaio dolce	kg	0,820	0,75	0,62	16,45
	7) Maggiorazione per profili tubolari	kg	1,100	0,18	0,20	5,31
	8) Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	0,220	0,79	0,17	4,51
	9) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	19,37	0,06	1,59
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0,20	0,10	0,02	0,53
	11) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02	0,53
	12) Sabbatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	12,67	0,03	0,80
	13) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,020	2,20	0,04	1,06
	Per montaggio in opera					
	14) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,007000	21,50	0,15	3,98
	15) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,007000	23,76	0,17	4,51
	16) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,005000	25,52	0,13	3,45
	17) Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	70,84	0,14	3,71
	18) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	77,12	0,15	3,98
	Totale parziale				2,98	
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,45	11,94
	Totale parziale				3,43	
	20) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,34	9,02
	Totale Euro				3,77	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 3,77					
	Totali MANODOPERA Euro		1,53			40,58
	Totali MATERIALI Euro		1,07			28,38
	Totali NOLEGGI Euro		0,38			10,08

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2209	Analisi E.19.10.20.b Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc. compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio Fe 430 gr.B	kg	1,000			
	Per tracciamento e taglio					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,008000	25,52	0,20	5,14
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,008000	21,50	0,17	4,37
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture					
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,012000	25,52	0,31	7,97
	4) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,006000	23,76	0,14	3,60
	5) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,012000	21,50	0,26	6,68
	6) Profilati e laminati in acciaio dolce	kg	0,820	0,75	0,62	15,94
	7) Maggiorazione per profili tubolari	kg	1,100	0,18	0,20	5,14
	8) Maggiorazione per qualità	kg	1,100	0,09	0,10	2,57
	9) Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	0,220	0,79	0,17	4,37
	10) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	19,37	0,06	1,54
	11) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0,20	0,10	0,02	0,51
	12) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02	0,51
	13) Sabbatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	12,67	0,03	0,77
	14) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,020	2,20	0,04	1,03
	Per montaggio in opera					
	15) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,007000	21,50	0,15	3,86
	16) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,007000	23,76	0,17	4,37
	17) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,005000	25,52	0,13	3,34
	18) Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	70,84	0,14	3,60
	19) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	77,12	0,15	3,86
	Totale parziale				3,08	
	20) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,46	11,83
	Totale parziale				3,54	
	21) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,35	9,00
	Totale Euro				3,89	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 3,89					
	Totali MANODOPERA Euro		1,53			39,33
	Totali MATERIALI Euro		1,17			30,08
	Totali NOLEGGI Euro		0,38			9,77

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2210	Analisi E.19.10.20.c Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc. compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio Fe 510 gr.C	kg	1,000			
	Per tracciamento e taglio					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,008000	25,52	0,20	4,91
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,008000	21,50	0,17	4,18
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture					
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,012000	25,52	0,31	7,62
	4) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,006000	23,76	0,14	3,44
	5) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,012000	21,50	0,26	6,39
	6) Profilati e laminati in acciaio dolce	kg	0,820	0,75	0,62	15,23
	7) Maggiorazione per profili tubolari	kg	1,100	0,18	0,20	4,91
	8) Maggiorazione per extra qualità	kg	1,100	0,22	0,24	5,90
	9) Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	0,220	0,79	0,17	4,18
	10) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	19,37	0,06	1,47
	11) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0,20	0,10	0,02	0,49
	12) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02	0,49
	13) Sabbatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	12,67	0,03	0,74
	14) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,020	2,20	0,04	0,98
	Per montaggio in opera					
	15) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,007000	21,50	0,15	3,69
	16) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,007000	23,76	0,17	4,18
	17) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,005000	25,52	0,13	3,19
	18) Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	70,84	0,14	3,44
	19) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	77,12	0,15	3,69
	Totale parziale				3,22	
	20) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,48	11,79
	Totale parziale				3,70	
	21) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,37	9,09
	Totale Euro				4,07	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 4,07					
	Totali MANODOPERA Euro		1,53			37,59
	Totali MATERIALI Euro		1,31			32,19
	Totali NOLEGGI Euro		0,38			9,34

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2211	Analisi E.19.10.30.a Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 360 gr.B, compreso eventuali tiranti e bulloni	kg	1,000			
	Per tracciamento e taglio					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,008000	25,52	0,20	5,85
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,008000	21,50	0,17	4,97
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture					
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,012000	25,52	0,31	9,06
	4) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,006000	23,76	0,14	4,09
	5) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,012000	21,50	0,26	7,60
	6) Lamiera nera da 16 a 45/10	kg	0,820	0,66	0,54	15,79
	7) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,220	0,78	0,17	4,97
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	19,37	0,06	1,75
	9) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,20	0,10	0,02	0,58
	10) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02	0,58
	11) Sabbatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	12,67	0,03	0,88
	12) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,020	2,20	0,04	1,17
	Per montaggio in opera					
	13) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,007000	21,50	0,15	4,39
	14) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,007000	23,76	0,17	4,97
	15) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,005000	25,52	0,13	3,80
	16) Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	70,84	0,14	4,09
	17) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	77,12	0,15	4,39
	Totale parziale				2,70	
	18) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,41	11,99
	Totale parziale				3,11	
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31	9,06
	Totale Euro				3,42	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 3,42					
	Totali MANODOPERA Euro		1,53			44,74
	Totali MATERIALI Euro		0,79			23,10
	Totali NOLEGGI Euro		0,38			11,11

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2212	Analisi E.19.10.30.b Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 430 gr.B, compreso eventuali tiranti e bulloni	kg	1,000			
	Per tracciamento e taglio					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,008000	25,52	0,20	5,65
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,008000	21,50	0,17	4,80
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture					
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,012000	25,52	0,31	8,76
	4) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,006000	23,76	0,14	3,95
	5) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,012000	21,50	0,26	7,34
	6) Lamiera nera da 16 a 45/10	kg	0,820	0,66	0,54	15,25
	7) Maggiorazione per qualità	kg	1,100	0,09	0,10	2,82
	8) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,220	0,78	0,17	4,80
	9) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	19,37	0,06	1,69
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0,20	0,10	0,02	0,56
	11) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02	0,56
	12) Sabbatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	12,67	0,03	0,85
	13) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,020	2,20	0,04	1,13
	Per montaggio in opera					
	14) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,007000	21,50	0,15	4,24
	15) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,007000	23,76	0,17	4,80
	16) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,005000	25,52	0,13	3,67
	17) Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	70,84	0,14	3,95
	18) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	77,12	0,15	4,24
	Totale parziale				2,80	
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,42	11,86
	Totale parziale				3,22	
	20) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32	9,04
	Totale Euro				3,54	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 3,54					
	Totali MANODOPERA Euro	1,53				43,22
	Totali MATERIALI Euro	0,89				25,14
	Totali NOLEGGI Euro	0,38				10,73

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2213	Analisi E.19.10.30.c Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 510 gr.C, compreso eventuali tiranti e bulloni	kg	1,000			
	Per tracciamento e taglio					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,008000	25,52	0,20	5,38
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,008000	21,50	0,17	4,57
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture					
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,012000	25,52	0,31	8,33
	4) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,006000	23,76	0,14	3,76
	5) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,012000	21,50	0,26	6,99
	6) Lamiera nera da 16 a 45/10	kg	0,820	0,66	0,54	14,52
	7) Maggiorazione per extra qualità	kg	1,100	0,22	0,24	6,45
	8) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,220	0,78	0,17	4,57
	9) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	19,37	0,06	1,61
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0,20	0,10	0,02	0,54
	11) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02	0,54
	12) Sabbatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	12,67	0,03	0,81
	13) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,020	2,20	0,04	1,08
	Per montaggio in opera					
	14) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,007000	21,50	0,15	4,03
	15) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,007000	23,76	0,17	4,57
	16) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,005000	25,52	0,13	3,49
	17) Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	70,84	0,14	3,76
	18) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	77,12	0,15	4,03
	Totale parziale				2,94	
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,44	11,83
	Totale parziale				3,38	
	20) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,34	9,14
	Totale Euro				3,72	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 3,72					
	Totali MANODOPERA Euro		1,53			41,13
	Totali MATERIALI Euro		1,03			27,69
	Totali NOLEGGI Euro		0,38			10,22

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2214	Analisi E.19.10.40.a Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 360 gr.B	kg	1,000			
	Per tracciamento e taglio					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,008000	25,52	0,20	5,75
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,008000	21,50	0,17	4,89
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture					
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,012000	25,52	0,31	8,91
	4) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,006000	23,76	0,14	4,02
	5) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,012000	21,50	0,26	7,47
	6) Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,820	0,72	0,59	16,95
	7) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,220	0,78	0,17	4,89
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	19,37	0,06	1,72
	9) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0,20	0,10	0,02	0,57
	10) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02	0,57
	11) Sabbatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	12,67	0,03	0,86
	12) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,020	2,20	0,04	1,15
	Per montaggio in opera					
	13) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,007000	21,50	0,15	4,31
	14) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,007000	23,76	0,17	4,89
	15) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,005000	25,52	0,13	3,74
	16) Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	70,84	0,14	4,02
	17) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	77,12	0,15	4,31
	Totale parziale				2,75	
	18) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,41	11,78
	Totale parziale				3,16	
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32	9,20
	Totale Euro				3,48	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 3,48					
	Totali MANODOPERA Euro		1,53			43,97
	Totali MATERIALI Euro		0,84			24,14
	Totali NOLEGGI Euro		0,38			10,92

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2215	Analisi E.19.10.40.b Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 430 gr.B	kg	1,000			
	Per tracciamento e taglio					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,008000	25,52	0,20	5,54
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,008000	21,50	0,17	4,71
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture					
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,012000	25,52	0,31	8,59
	4) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,006000	23,76	0,14	3,88
	5) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,012000	21,50	0,26	7,20
	6) Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,820	0,72	0,59	16,34
	7) Maggiorazione per qualità	kg	1,100	0,09	0,10	2,77
	8) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,220	0,78	0,17	4,71
	9) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	19,37	0,06	1,66
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,20	0,10	0,02	0,55
	11) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02	0,55
	12) Sabbatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	12,67	0,03	0,83
	13) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,020	2,20	0,04	1,11
	Per montaggio in opera					
	14) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,007000	21,50	0,15	4,16
	15) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,007000	23,76	0,17	4,71
	16) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,005000	25,52	0,13	3,60
	17) Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	70,84	0,14	3,88
	18) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	77,12	0,15	4,16
	Totale parziale				2,85	
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,43	11,91
	Totale parziale				3,28	
	20) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,33	9,14
	Totale Euro				3,61	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 3,61					
	Totali MANODOPERA Euro		1,53			42,38
	Totali MATERIALI Euro		0,94			26,04
	Totali NOLEGGI Euro		0,38			10,53

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2216	Analisi E.19.10.40.c Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiera, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 510 gr.C	kg	1,000			
	Per tracciamento e taglio					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,008000	25,52	0,20	5,29
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,008000	21,50	0,17	4,50
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture					
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,012000	25,52	0,31	8,20
	4) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,006000	23,76	0,14	3,70
	5) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,012000	21,50	0,26	6,88
	6) Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,820	0,72	0,59	15,61
	7) Maggiorazione per extra qualità	kg	1,100	0,22	0,24	6,35
	8) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,220	0,78	0,17	4,50
	9) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	19,37	0,06	1,59
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,20	0,10	0,02	0,53
	11) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02	0,53
	12) Sabbatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	12,67	0,03	0,79
	13) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,020	2,20	0,04	1,06
	Per montaggio in opera					
	14) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,007000	21,50	0,15	3,97
	15) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,007000	23,76	0,17	4,50
	16) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,005000	25,52	0,13	3,44
	17) Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	70,84	0,14	3,70
	18) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	77,12	0,15	3,97
	Totale parziale				2,99	
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,45	11,90
	Totale parziale				3,44	
	20) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,34	8,99
	Totale Euro				3,78	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 3,78					
	Totali MANODOPERA Euro		1,53			40,48
	Totali MATERIALI Euro		1,08			28,57
	Totali NOLEGGI Euro		0,38			10,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2217	<p>Analisi E.19.10.50.a</p> <p>Solo posa di carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999</p> <p>Solo posa di carpenteria metallica</p>					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,007000	21,50	0,15	15,96
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,007000	23,76	0,17	18,09
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,005000	25,52	0,13	13,83
	4) Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	70,84	0,14	14,89
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	77,12	0,15	15,96
	Totale parziale				0,74	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,11	11,70
	Totale parziale				0,85	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09	9,57
	Totale Euro				0,94	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 0,94					
	Totale MANODOPERA Euro		0,45			47,87
	Totale NOLEGGI Euro		0,29			30,85

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2218	Analisi E.19.10.60.a Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei all'acciaio impiegato, in acciaio Fe 360 gr.B Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei					
	1) Maggor onere per saldatura continua a filo	kg	1,000			
		kg	1,000	0,09	0,09	81,82
	Totale parziale				0,09	
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	9,09
	Totale parziale				0,10	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	9,09
	Totale Euro				0,11	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,11					
	Totali MATERIALI Euro				0,09	81,82

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2219	<p>Analisi E.19.10.70.a</p> <p>Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate fisse semplici</p>					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,012000	25,52	0,31	6,94
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,012000	21,50	0,26	5,82
	3) Inferriate in profilati normali e a linee diritte	kg	1,000	2,60	2,60	58,17
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,030	2,20	0,07	1,57
	* 5) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.001/1.265	m³	0,0008	81,22	0,06	1,34
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	5,15
	Totale parziale				3,53	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,53	11,86
	Totale parziale				4,06	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,41	9,17
	Totale Euro				4,47	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 4,47					
	Totale MANODOPERA Euro		0,57			12,75
	Totale MATERIALI Euro		2,67			59,73
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			5,15
	Totale Opere Compilate Euro		0,06			1,34

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2220	<p>Analisi E.19.10.70.b</p> <p>Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate apribili semplici</p>					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,012000	25,52	0,31	6,72
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,012000	21,50	0,26	5,64
	3) Inferriate in profilati normali apribili	kg	1,000	2,71	2,71	58,79
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,030	2,20	0,07	1,52
	* 5) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.001/1.265	m³	0,0008	81,22	0,06	1,30
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	4,99
	Totale parziale				3,64	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,55	11,93
	Totale parziale				4,19	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,42	9,11
	Totale Euro				4,61	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 4,61					
	Totale MANODOPERA Euro		0,57			12,36
	Totale MATERIALI Euro		2,78			60,30
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			4,99
	Totale Opere Compilate Euro		0,06			1,30

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2221	<p>Analisi E.19.10.70.c</p> <p>Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee diritte</p>		1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	kg	0,012000	25,52	0,31	6,53
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,012000	21,50	0,26	5,47
	3) Ringhiere in profilati normali e a linee diritte	kg	1,000	2,83	2,83	59,58
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,030	2,20	0,07	1,47
	* 5) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.001/1.265	m³	0,0008	81,22	0,06	1,26
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	4,84
	Totale parziale				3,76	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,56	11,79
	Totale parziale				4,32	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,43	9,05
	Totale Euro				4,75	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 4,75					
	Totale MANODOPERA Euro		0,57			12,00
	Totale MATERIALI Euro		2,90			61,05
	Totale NOLEGGI Euro		0,23			4,84
	Totale Opere Compiute Euro		0,06			1,26

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2222	Analisi E.19.10.70.d Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee curve					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,012000	25,52	0,31	6,28
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,012000	21,50	0,26	5,26
	3) Ringhiere in profilati normali e a linee curve	kg	1,000	2,97	2,97	60,12
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,030	2,20	0,07	1,42
	* 5) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.001/1.265	m³	0,0008	81,22	0,06	1,21
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	4,66
	Totale parziale				3,90	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,59	11,94
	Totale parziale				4,49	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45	9,11
	Totale Euro				4,94	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 4,94					
	Totali MANODOPERA Euro		0,57			11,54
	Totali MATERIALI Euro		3,04			61,54
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			4,66
	Totali Opere Compilate Euro		0,06			1,21

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2223	Analisi E.19.10.70.e Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,012000	25,52	0,31	6,13
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,012000	21,50	0,26	5,14
	3) Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte	kg	1,000	3,07	3,07	60,67
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,030	2,20	0,07	1,38
	* 5) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.001/1.265	m³	0,0008	81,22	0,06	1,19
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	45,70	0,23	4,55
	Totale parziale				4,00	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,60	11,86
	Totale parziale				4,60	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,46	9,09
	Totale Euro				5,06	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 5,06					
	Totali MANODOPERA Euro		0,57			11,26
	Totali MATERIALI Euro		3,14			62,06
	Totali NOLEGGI Euro		0,23			4,55
	Totali Opere Compiute Euro		0,06			1,19

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2224	Analisi E.19.10.80.a Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso telaio in profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti Pannello in rete metallica e telaio in ferro					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,030000	23,76	0,71	14,61
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,030000	21,50	0,65	13,37
	3) Compreso telaio in ferro profilato, per recinzione e protezioni	kg	1,000	2,10	2,10	43,21
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,030	2,20	0,07	1,44
	5) Con kg 300 di cemento per m³ di sabbia	m³	0,0010	63,84	0,06	1,23
	6) Saldatrice elettrica alimentata a 220 V	ora	0,020000	12,43	0,25	5,14
	Totale parziale				3,84	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,58	11,93
	Totale parziale				4,42	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44	9,05
	Totale Euro				4,86	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 4,86					
	Totale MANODOPERA Euro		1,36			27,98
	Totale MATERIALI Euro		2,17			44,65
	Totale NOLEGGI Euro		0,25			5,14
	Totale Opere Compiute Euro		0,06			1,23

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2225	Analisi E.19.10.90.a Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti		1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	kg	0,030000	23,76	0,71	13,15
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,030000	21,50	0,65	12,04
	3) Panelli completi di accessori	kg	1,000	2,28	2,28	42,22
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,030	2,20	0,07	1,30
	5) Con kg 300 di cemento per m³ di sabbia	m³	0,0010	63,84	0,06	1,11
	6) Saldatrice elettrica alimentata a 220 V	ora	0,040000	12,43	0,50	9,26
	Totale parziale				4,27	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,64	11,85
	Totale parziale				4,91	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,49	9,07
	Totale Euro				5,40	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 5,40					
	Totali MANODOPERA Euro		1,36			25,19
	Totali MATERIALI Euro		2,35			43,52
	Totali NOLEGGI Euro		0,50			9,26
	Totali Opere Computate Euro		0,06			1,11

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2226	<p>Analisi E.19.10.100.a</p> <p>Telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per controteai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera Telai semplici in ferro eseguiti con profilati</p>					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,043000	23,76	1,02	28,18
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,043000	21,50	0,92	25,41
	3) Profilati inferiori a mm 39	kg	1,050	0,81	0,85	23,48
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,030	2,20	0,07	1,93
	Totale parziale				2,86	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,43	11,88
	Totale parziale				3,29	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,33	9,12
	Totale Euro				3,62	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 3,62					
	Totale MANODOPERA Euro					53,59
	Totale MATERIALI Euro					25,41

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2227	Analisi E.19.10.110.a Telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata, per controteai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera Telai semplici con profilati di lamiera pressopiegata					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,043000	23,76	1,02	22,27
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,043000	21,50	0,92	20,09
	3) Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,050	1,60	1,68	36,68
	Totale parziale				3,62	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,54	11,79
	Totale parziale				4,16	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,42	9,17
	Totale Euro				4,58	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 4,58					
	Totali MANODOPERA Euro					42,36
	Totali MATERIALI Euro					36,68

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2228	Analisi E.19.10.120.a Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato Posa in opera di ferro lavorato già fornito					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,014000	23,76	0,33	41,77
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,014000	21,50	0,30	37,97
	Totale parziale				0,63	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09	11,39
	Totale parziale				0,72	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07	8,86
	Totale Euro				0,79	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,79					
	Totali MANODOPERA Euro		0,63			79,75

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2229	Analisi E.19.10.130.1 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	29,46
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,050000	21,50	1,08	26,73
	3) Profilati inferiori a mm 39	kg	1,050	0,81	0,85	21,04
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,030	2,20	0,07	1,73
	Totale parziale				3,19	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,48	11,88
	Totale parziale				3,67	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,37	9,16
	Totale Euro				4,04	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 4,04					
	Totale MANODOPERA Euro		2,27			56,19
	Totale MATERIALI Euro		0,92			22,77

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2230	Analisi E.19.10.130.a Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie In profilati normali lavorato per staffe					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,045000	23,76	1,07	28,61
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,045000	21,50	0,97	25,94
	3) Profilati inferiori a mm 39	kg	1,050	0,81	0,85	22,73
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,030	2,20	0,07	1,87
	Totale parziale				2,96	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,44	11,76
	Totale parziale				3,40	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,34	9,09
	Totale Euro				3,74	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 3,74					
	Totali MANODOPERA Euro					54,55
	Totali MATERIALI Euro					24,60

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2231	Analisi E.19.20.10.a Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego di profilati di qualunque tipo per interventi completi Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non inear, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrate, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Compresi gli oneri di cui alle avvertenze generali del presente elenco Carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato o grana fine	kg	1,000			
	Per tracciamento e taglio					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,015000	25,52	0,38	5,98
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,015000	21,50	0,32	5,04
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture					
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,014000	25,52	0,36	5,67
	4) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,014000	23,76	0,33	5,20
	5) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,014000	21,50	0,30	4,72
	6) Profili piatti - angolari - tondi in acciaio inox AISI 304	kg	0,820	2,15	1,76	27,72
	7) Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	0,220	4,18	0,92	14,49
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	19,37	0,06	0,94
	9) Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,20	0,24	0,05	0,79
	10) Sabbatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	12,67	0,03	0,47
	Per montaggio in opera					
	11) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,005400	21,50	0,12	1,89
	12) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,005400	23,76	0,13	2,05
	13) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,003600	25,52	0,09	1,42
	14) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	45,70	0,09	1,42
	15) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,001000	77,12	0,08	1,26
	Totale parziale				5,02	
	16) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,75	11,81
	Totale parziale				5,77	
	17) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,58	9,13
	Totale Euro				6,35	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 6,35					
	Totali MANODOPERA Euro		2,03			31,97
	Totali MATERIALI Euro		2,73			42,99
	Totali NOLEGGI Euro		0,26			4,09

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2232	Analisi E.19.20.10.b Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego di profilati di qualunque tipo per interventi completi Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non inear, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrate, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Compresi gli oneri di cui alle avvertenze generali del presente elenco Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lucido	kg	1,000			
	Per tracciamento e taglio					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,015000	25,52	0,38	5,72
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,015000	21,50	0,32	4,82
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture					
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,016000	25,52	0,41	6,17
	4) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,016000	23,76	0,38	5,72
	5) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,016000	21,50	0,34	5,12
	6) Profili piatti - angolari - tondi in acciaio inox AISI 304	kg	0,820	2,15	1,76	26,51
	7) Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	0,220	4,18	0,92	13,86
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	19,37	0,06	0,90
	9) Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,20	0,24	0,05	0,75
	10) Pasta liquida per lucidare acciaio	kg	0,002	12,67	0,03	0,45
	11) Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox	ora	0,010000	8,51	0,09	1,36
	Per montaggio in opera					
	12) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,005400	21,50	0,12	1,81
	13) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,005400	23,76	0,13	1,96
	14) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,003600	25,52	0,09	1,36
	15) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	45,70	0,09	1,36
	16) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,001000	77,12	0,08	1,20
	Totale parziale				5,25	
	17) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,79	11,90
	Totale parziale				6,04	
	18) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60	9,04
	Totale Euro				6,64	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 6,64					
	Totali MANODOPERA Euro		2,17			32,68
	Totali MATERIALI Euro		2,73			41,11
	Totali NOLEGGI Euro		0,35			5,27

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2233	Analisi E.19.20.20.a Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati empirici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrate, accoppiamenti, compresi altresì gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in cantiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria. In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a grana fine	kg	1,000			
	Per tracciamento e taglio					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,015000	25,52	0,38	6,28
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,015000	21,50	0,32	5,29
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture					
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,018000	25,52	0,46	7,60
	4) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,018000	23,76	0,43	7,11
	5) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,018000	21,50	0,39	6,45
	6) Profili piatti - angolari - tondi in acciaio inox AISI 304	kg	1,000	2,15	2,15	35,54
	7) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	19,37	0,06	0,99
	8) Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,20	0,24	0,05	0,83
	9) Sabbatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	12,67	0,03	0,50
	Per montaggio in opera					
	10) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,005400	21,50	0,12	1,98
	11) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,005400	23,76	0,13	2,15
	12) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,003600	25,52	0,09	1,49
	13) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	45,70	0,09	1,49
	14) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,001000	77,12	0,08	1,32
	Totale parziale				4,78	
	15) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72	11,90
	Totale parziale				5,50	
	16) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55	9,09
	Totale Euro				6,05	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 6,05					
	Totale MANODOPERA Euro		2,32			38,35
	Totale MATERIALI Euro		2,20			36,36
	Totale NOLEGGI Euro		0,26			4,30

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2234	Analisi E.19.20.20.b Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati empirici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrate, accoppiamenti, compresi altresì gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in cantiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria. In acciaio inox Acciaio AISI 304 lucido	kg	1,000			
	Per tracciamento e taglio					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,015000	25,52	0,38	6,15
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,015000	21,50	0,32	5,18
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture					
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,018000	25,52	0,46	7,44
	4) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,018000	23,76	0,43	6,96
	5) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,018000	21,50	0,39	6,31
	6) Profili piatti - angolari - tondi in acciaio inox AISI 304	kg	1,000	2,15	2,15	34,79
	7) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	19,37	0,06	0,97
	8) Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,20	0,24	0,05	0,81
	9) Pasta liquida per lucidare acciaio	kg	0,003	12,67	0,04	0,65
	10) Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox	ora	0,012000	8,51	0,10	1,62
	Per montaggio in opera					
	11) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,005400	21,50	0,12	1,94
	12) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,005400	23,76	0,13	2,10
	13) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,003600	25,52	0,09	1,46
	14) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	45,70	0,09	1,46
	15) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,001000	77,12	0,08	1,29
	Totale parziale				4,89	
	16) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,73	11,81
	Totale parziale				5,62	
	17) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,56	9,06
	Totale Euro				6,18	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 6,18					
	Totale MANODOPERA Euro		2,32			37,54
	Totale MATERIALI Euro		2,20			35,60
	Totale NOLEGGI Euro		0,37			5,99

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2235	Analisi E.19.20.30.a Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune costolature così come indicato dagli elaborati di progetto con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati	kg	1,000			
	Per tracciamento e taglio					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,022000	25,52	0,56	8,55
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,022000	21,50	0,47	7,18
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture					
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,022000	25,52	0,56	8,55
	4) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,022000	23,76	0,52	7,94
	5) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,022000	21,50	0,47	7,18
	6) Profili piatti - angolari - tondi in acciaio inox AISI 304	kg	0,120	2,15	0,26	3,97
	7) Lamiere laminate acciaio inox AISI AISI 316	kg	0,880	1,81	1,59	24,27
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	19,37	0,06	0,92
	9) Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,20	0,24	0,05	0,76
	10) Sabbatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,004000	12,67	0,05	0,76
	Per montaggio in opera					
	11) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,006500	21,50	0,14	2,14
	12) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,006500	23,76	0,15	2,29
	13) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,004800	25,52	0,12	1,83
	14) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	45,70	0,09	1,37
	15) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,001000	77,12	0,08	1,22
	Totale parziale				5,17	
	16) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,78	11,91
	Totale parziale				5,95	
	17) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60	9,16
	Totale Euro				6,55	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 6,55					
	Totali MANODOPERA Euro		2,99			45,65
	Totali MATERIALI Euro		1,90			29,01
	Totali NOLEGGI Euro		0,28			4,27

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2236	Analisi E.19.20.30.b Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune costolature così come indicato dagli elaborati di progetto con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI lucidi	kg	1,000			
	Per tracciamento e taglio					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,022000	25,52	0,56	8,19
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,022000	21,50	0,47	6,87
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture					
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,024000	25,52	0,61	8,92
	4) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,024000	23,76	0,57	8,33
	5) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,024000	21,50	0,52	7,60
	6) Profili piatti - angolari - tondi in acciaio inox AISI 304	kg	0,120	2,15	0,26	3,80
	7) Lamiere laminate acciaio inox AISI AISI 316	kg	0,880	1,81	1,59	23,25
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	19,37	0,06	0,88
	9) Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,20	0,24	0,05	0,73
	10) Pasta liquida per lucidare acciaio	kg	0,003	12,67	0,04	0,58
	11) Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox	ora	0,012000	8,51	0,10	1,46
	Per montaggio in opera					
	12) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,006500	21,50	0,14	2,05
	13) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,006500	23,76	0,15	2,19
	14) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,004800	25,52	0,12	1,75
	15) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	45,70	0,09	1,32
	16) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,001000	77,12	0,08	1,17
	Totale parziale				5,41	
	17) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,81	11,84
	Totale parziale				6,22	
	18) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,62	9,06
	Totale Euro				6,84	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 6,84					
	Totali MANODOPERA Euro		3,14			45,91
	Totali MATERIALI Euro		1,90			27,78
	Totali NOLEGGI Euro		0,37			5,41

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2237	Analisi E.19.20.40.a Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox AISI 304 saldati, per recinzioni e protezioni, compreso telaio in ferro profilato. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, età, successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Pannello in rete metallica o tondini in acciaio INOX AISI 304					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	4,23
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,001000	23,76	0,02	0,33
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,005000	21,50	0,11	1,79
	4) Pannello con tondi pieni di acciaio inox AISI 304	kg	1,000	4,46	4,46	72,64
	5)	kg	0,005 *		0,00	
	Totale parziale				4,85	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,73	11,89
	Totale parziale				5,58	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,56	9,12
	Totale Euro				6,14	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 6,14					
	Totale MANODOPERA Euro		0,39			6,35

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2238	<p>Analisi E.19.20.50.a</p> <p>Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, tenditori ed elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva abrasivatura e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>Parapetto con profilo in acciaio inox satinato</p>					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	3,30
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,001000	23,76	0,02	0,25
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,005000	21,50	0,11	1,40
	4) Parapetto con profili e trefoli di acciaio inox AISI 304 satinato	kg	1,000	5,83	5,83	74,08
	5)	kg	0,005 *		0,00	
	Totale parziale				6,22	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93	11,82
	Totale parziale				7,15	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72	9,15
	Totale Euro				7,87	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg		7,87			
	Totale MANODOPERA Euro		0,39			4,96

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2239	<p>Analisi E.19.20.50.b</p> <p>Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, tenditori ed elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva abrasivatura e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>Parapetto con profilo in acciaio inox lucido</p>					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	3,03
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,001000	23,76	0,02	0,23
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,005000	21,50	0,11	1,28
	4) Pannello con tondi pieni di acciaio inox AISI 304	kg	1,000	6,39	6,39	74,48
	5)	kg	0,005 *		0,00	
	Totale parziale				6,78	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,02	11,89
	Totale parziale				7,80	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,78	9,09
	Totale Euro				8,58	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 8,58					
	Totale MANODOPERA Euro		0,39			4,55

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2240	<p>Analisi E.19.30.10.a</p> <p>Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato carrabile industriale</p>					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,009000	23,76	0,21	6,98
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,009000	21,50	0,19	6,31
	3) Grigliato carrabili industriali	kg	1,000	1,98	1,98	65,78
	Totale parziale				2,38	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36	11,96
	Totale parziale				2,74	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,27	8,97
	Totale Euro				3,01	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 3,01					
	Totali MANODOPERA Euro					13,29
	Totali MATERIALI Euro					65,78

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2241	<p>Analisi E.19.30.10.b</p> <p>Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale</p>					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,009000	23,76	0,21	6,73
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,009000	21,50	0,19	6,09
	3) Grigliato pedonale industriale	kg	1,000	2,07	2,07	66,35
	Totale parziale				2,47	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,37	11,86
	Totale parziale				2,84	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28	8,97
	Totale Euro				3,12	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 3,12					
	Totali MANODOPERA Euro					12,82
	Totali MATERIALI Euro					66,35

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2242	<p>Analisi E.19.30.20.a</p> <p>Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio Fe B 360, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), forniti e posti in opera completi di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte</p> <p>Gradini in grigliato elettroforgiato</p>					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,009000	23,76	0,21	5,41
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,009000	21,50	0,19	4,90
	3) Gradini in grigliato elettroforgiato	kg	1,000	2,67	2,67	68,81
	Totale parziale				3,07	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,46	11,86
	Totale parziale				3,53	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,35	9,02
	Totale Euro				3,88	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 3,88					
	Totali MANODOPERA Euro					10,31
	Totali MATERIALI Euro					68,81

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2243	<p>Analisi E.19.30.30.a</p> <p>Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio Fe B 360, collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm, bordi orizzontali orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato e piantane in profilato piatto secondo UNI 5681, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte Recinzione da pannello grigliato</p>					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,008000	23,76	0,19	5,83
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,008000	21,50	0,17	5,21
	3) Recinzione da pannello grigliato	kg	1,000	2,21	2,21	67,79
	Totale parziale				2,57	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,39	11,96
	Totale parziale				2,96	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,30	9,20
	Totale Euro				3,26	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 3,26					
	Totale MANODOPERA Euro					11,04
	Totale MATERIALI Euro					67,79

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2244	<p>Analisi E.19.30.40.a</p> <p>Cancello pedonale ad una o più ante</p> <hr/> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) Cancello pedonale ad una o più ante</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/kg 3,51</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 0,36</p> <p>Totali MATERIALI Euro 2,41</p>	<p>kg</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>kg</p>	<p>1,000</p> <p>0,008000</p> <p>0,008000</p> <p>1,000</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>21,50</p> <p>2,41</p>	<p></p> <p>0,19</p> <p>0,17</p> <p>2,41</p> <hr/> <p>2,77</p> <hr/> <p>0,42</p> <hr/> <p>3,19</p> <hr/> <p>0,32</p> <hr/> <p>3,51</p>	<p></p> <p>5,41</p> <p>4,84</p> <p>68,66</p> <hr/> <p></p> <hr/> <p>11,97</p> <hr/> <p></p> <hr/> <p>9,12</p> <hr/> <p></p> <hr/> <p>10,26</p> <p>68,66</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2245	Analisi E.19.30.50.a Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304, costituiti da longherina portante piatta e distanziale tondo (quadro ritorto), completi di bordatura perimetrale in piatto, longherine portanti, con tutti gli elementi saldati con procedimenti di elettrofusione senza materiale di apporto, posti in opera mediante bullonatura con elementi in acciaio inox AISI 304. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrassatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura Grigliato in acciaio inox Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	5,19
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,001000	23,76	0,02	0,40
	3) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,005000	21,50	0,11	2,20
	4) Grigliato in pannelli in acciaio AISI 304	kg	1,000	3,57	3,57	71,26
	5)	kg	0,005 *		0,00	
	Totale parziale				3,96	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,59	11,78
	Totale parziale				4,55	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,46	9,18
	Totale Euro				5,01	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 5,01					
	Totale MANODOPERA Euro		0,39			7,78

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2246	<p>Analisi E.19.40.30.a</p> <p>Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza</p>					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,002200	21,50	0,05	6,02
	2) Zincatura a caldo di manufatti tubolari da fabbro	kg	1,000	0,54	0,54	65,06
	3) Autocarro con gruetta	ora	0,001000	56,30	0,06	7,23
	Totale parziale				0,65	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10	12,05
	Totale parziale				0,75	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08	9,64
	Totale Euro				0,83	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 0,83					
	Totali MANODOPERA Euro				0,05	6,02
	Totali MATERIALI Euro				0,54	65,06
	Totali NOLEGGI Euro				0,06	7,23

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2247	<p>Analisi E.19.40.30.b</p> <p>Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza</p>					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,002200	21,50	0,05	6,76
	2) Zincatura a caldo di manufatti da fabbro	kg	1,000	0,47	0,47	63,51
	3) Autocarro con gruetta	ora	0,001000	56,30	0,06	8,11
	Totale parziale				0,58	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09	12,16
	Totale parziale				0,67	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07	9,46
	Totale Euro				0,74	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 0,74					
	Totali MANODOPERA Euro				0,05	6,76
	Totali MATERIALI Euro				0,47	63,51
	Totali NOLEGGI Euro				0,06	8,11

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2248	<p>Analisi E.19.40.30.c</p> <p>Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture tubolari</p>					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,002200	21,50	0,05	6,02
	2) Zincatura a caldo di manufatti tubolari da fabbro	kg	1,000	0,54	0,54	65,06
	3) Autocarro con gruetta	ora	0,001000	56,30	0,06	7,23
	Totale parziale				0,65	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10	12,05
	Totale parziale				0,75	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08	9,64
	Totale Euro				0,83	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 0,83					
	Totale MANODOPERA Euro				0,05	6,02
	Totale MATERIALI Euro				0,54	65,06
	Totale NOLEGGI Euro				0,06	7,23

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2249	<p>Analisi E.19.40.30.d</p> <p>Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ..</p>					
		kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,002200	21,50	0,05	6,76
	2) Zincatura a caldo di manufatti da fabbro	kg	1,000	0,47	0,47	63,51
	3) Autocarro con gruetta	ora	0,001000	56,30	0,06	8,11
	Totale parziale				0,58	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09	12,16
	Totale parziale				0,67	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07	9,46
	Totale Euro				0,74	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/kg 0,74					
	Totali MANODOPERA Euro				0,05	6,76
	Totali MATERIALI Euro				0,47	63,51
	Totali NOLEGGI Euro				0,06	8,11