

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2251	Analisi E.21.10.05.a Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,020000	23,76	0,48	28,40
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,040000	21,50	0,86	50,89
	Totale parziale				1,34	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,20	11,83
	Totale parziale				1,54	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,15	8,88
	Totale Euro				1,69	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 1,69					
	Totale MANODOPERA Euro		1,34			79,29

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2252	Analisi E.21.10.05.b Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,020000	23,76	0,48	41,38
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,020000	21,50	0,43	37,07
	Totale parziale				0,91	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14	12,07
	Totale parziale				1,05	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11	9,48
	Totale Euro				1,16	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 1,16					
	Totale MANODOPERA Euro	0,91				78,45

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2253	<p>Analisi E.21.10.10.a</p> <p>Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,020000	25,52	0,51	22,97
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,040000	21,50	0,86	38,74
	3) FISSATIVI E FONDI Fissativo a base di resine acriliche	L	0,14	2,76	0,39	17,57
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,76	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26	11,71
	Totale parziale				2,02	
	Totale Euro				0,20	9,01
	Prezzo di applicazione				2,22	
	Euro/m² 2,22					
	Totali MANODOPERA Euro		1,37			61,71
	Totali MATERIALI Euro		0,39			17,57

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2254	<p>Analisi E.21.10.20.a</p> <p>Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello</p> <p>Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio</p> <hr/> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) FISSATIVI E FONDI Fondo a base di silicato di potassio</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/m² 2,19</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 1,37</p> <p>Totale MATERIALI Euro 0,36</p>	m ²	1,00			
		ora	0,020000	25,52	0,51	23,29
		ora	0,040000	21,50	0,86	39,27
		kg	0,100	3,55	0,36	16,44
					1,73	
					0,26	11,87
					1,99	
					0,20	9,13
					2,19	
						62,56
						16,44

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2255	<p>Analisi E.21.20.10.a</p> <p>Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne imprimitura ad una mano eseguita a pennello</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,020000	25,52	0,51	26,42
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,040000	21,50	0,86	44,56
	3) Acqua	m ³	0,0010	0,68	0,00	
	4) Ossido di calcio	100 kg	0,020	7,41	0,15	7,77
	Totale parziale				1,52	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,23	11,92
	Totale parziale				1,75	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,18	9,33
	Totale Euro				1,93	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 1,93					
	Totale MANODOPERA Euro		1,37			70,98
	Totale MATERIALI Euro		0,15			7,77

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2256	<p>Analisi E.21.20.10.b</p> <p>Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne per ogni strato a coprire eseguito a pennello</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,020000	25,52	0,51	19,92
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,050000	21,50	1,08	42,19
	3) Acqua	m ³	0,0010	0,68	0,00	
	4) Ossido di calcio	100 kg	0,060	7,41	0,44	17,19
	Totale parziale				2,03	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,30	11,72
	Totale parziale				2,33	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,23	8,98
	Totale Euro				2,56	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 2,56					
	Totali MANODOPERA Euro		1,59			62,11
	Totali MATERIALI Euro		0,44			17,19

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2257	<p>Analisi E.21.20.20.a</p> <p>Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne imprimitura ad una mano eseguita a pennello</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,022000	25,52	0,56	28,14
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,040000	21,50	0,86	43,22
	3) Acqua	m ³	0,0010	0,68	0,00	
	4) Ossido di calcio	100 kg	0,020	7,41	0,15	7,54
	Totale parziale				1,57	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,24	12,06
	Totale parziale				1,81	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,18	9,05
	Totale Euro				1,99	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 1,99					
	Totale MANODOPERA Euro		1,42			71,36
	Totale MATERIALI Euro		0,15			7,54

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2258	<p>Analisi E.21.20.20.b</p> <p>Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne per ogni strato a coprire eseguito a pennello</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,025000	25,52	0,64	23,44
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,050000	21,50	1,08	39,56
	3) Acqua	m ³	0,0010	0,68	0,00	
	4) Ossido di calcio	100 kg	0,060	7,41	0,44	16,12
	Totale parziale				2,16	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32	11,72
	Totale parziale				2,48	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,25	9,16
	Totale Euro				2,73	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 2,73					
	Totali MANODOPERA Euro		1,72			63,00
	Totali MATERIALI Euro		0,44			16,12

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2259	<p>Analisi E.21.20.30.a</p> <p>Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura. Su superfici interne. compenso per due mani a coprire</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,025000	25,52	0,64	19,39
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	52,12
	3) Acqua	m ³	0,0010	0,68	0,00	
	4) Idropittura a tempera bianca	kg	0,220	1,15	0,25	7,58
	Totale parziale				2,61	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,39	11,82
	Totale parziale				3,00	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,30	9,09
	Totale Euro				3,30	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 3,30					
	Totale MANODOPERA Euro		2,36			71,52
	Totale MATERIALI Euro		0,25			7,58

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2260	<p>Analisi E.21.20.30.b</p> <p>Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura. Su superfici interne. compenso per uno strato in più</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,025000	25,52	0,64	24,52
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,060000	21,50	1,29	49,43
	3) Acqua	m ³	0,0010	0,68	0,00	
	4) Idropittura a tempera bianca	kg	0,110	1,15	0,13	4,98
	Totale parziale				2,06	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,31	11,88
	Totale parziale				2,37	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24	9,20
	Totale Euro				2,61	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 2,61					
	Totali MANODOPERA Euro		1,93			73,95
	Totali MATERIALI Euro		0,13			4,98

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2261	<p>Analisi E.21.20.40.a</p> <p>Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,040000	25,52	1,02	21,12
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	44,51
	3) Acqua	m ³	0,0010	0,68	0,00	
	4) Idropittura traspirante	kg	0,330	1,97	0,65	13,46
	Totale parziale				3,82	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57	11,80
	Totale parziale				4,39	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44	9,11
	Totale Euro				4,83	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 4,83					
	Totale MANODOPERA Euro		3,17			65,63
	Totale MATERIALI Euro		0,65			13,46

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2262	<p>Analisi E.21.20.40.b</p> <p>Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante e idrorepellente</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,040000	25,52	1,02	19,58
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	41,27
	3) Acqua	m ³	0,0010	0,68	0,00	
	4) Idropittura traspirante e idrorepellente	kg	0,330	2,87	0,95	18,23
	Totale parziale				4,12	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,62	11,90
	Totale parziale				4,74	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,47	9,02
	Totale Euro				5,21	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 5,21					
	Totale MANODOPERA Euro		3,17			60,84
	Totale MATERIALI Euro		0,95			18,23

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2263	<p>Analisi E.21.20.40.c</p> <p>Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,040000	25,52	1,02	18,89
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	39,81
	3) Acqua	m ³	0,0010	0,68	0,00	
	4) Idropittura lavabile	kg	0,330	3,32	1,10	20,37
	Totale parziale				4,27	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,64	11,85
	Totale parziale				4,91	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,49	9,07
	Totale Euro				5,40	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 5,40					
	Totale MANODOPERA Euro		3,17			58,70
	Totale MATERIALI Euro		1,10			20,37

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2264	<p>Analisi E.21.20.50.a</p> <p>Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura traspirante</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	24,29
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,130000	21,50	2,80	44,44
	3) Acqua	m ³	0,0010	0,68	0,00	
	4) Idropittura traspirante	kg	0,330	1,97	0,65	10,32
	Totale parziale				4,98	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,75	11,90
	Totale parziale				5,73	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,57	9,05
	Totale Euro				6,30	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 6,30					
	Totale MANODOPERA Euro		4,33			68,73
	Totale MATERIALI Euro		0,65			10,32

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2265	<p>Analisi E.21.20.50.b</p> <p>Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura traspirante e idrorepellente</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	22,90
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,130000	21,50	2,80	41,92
	3) Acqua	m ³	0,0010	0,68	0,00	
	4) Idropittura traspirante e idrorepellente	kg	0,330	2,87	0,95	14,22
	Totale parziale				5,28	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,79	11,83
	Totale parziale				6,07	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61	9,13
	Totale Euro				6,68	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 6,68					
	Totale MANODOPERA Euro		4,33			64,82
	Totale MATERIALI Euro		0,95			14,22

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2266	<p>Analisi E.21.20.50.c</p> <p>Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	22,30
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,130000	21,50	2,80	40,82
	3) Acqua	m ³	0,0010	0,68	0,00	
	4) Idropittura lavabile	kg	0,330	3,32	1,10	16,03
	Totale parziale				5,43	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,81	11,81
	Totale parziale				6,24	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,62	9,04
	Totale Euro				6,86	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 6,86					
	Totale MANODOPERA Euro		4,33			63,12
	Totale MATERIALI Euro		1,10			16,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVviste NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2267	<p>Analisi E.21.20.60.a</p> <p>Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con idrosmalto brillante</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,040000	25,52	1,02	22,22
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	42,27
	3) Idrosmalto brillante	kg	0,083	8,03	0,67	14,60
	Totale parziale				3,63	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,54	11,76
	Totale parziale				4,17	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,42	9,15
	Totale Euro				4,59	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 4,59					
	Totali MANODOPERA Euro		2,96			64,49
	Totali MATERIALI Euro		0,67			14,60

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2268	Analisi E.21.20.60.b Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con idrosmalto satinato					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,040000	25,52	1,02	21,38
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	40,67
	3) Idrosmalto satinato	kg	0,083	9,71	0,81	16,98
	Totale parziale				3,77	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57	11,95
	Totale parziale				4,34	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,43	9,01
	Totale Euro				4,77	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 4,77					
	Totale MANODOPERA Euro					62,05
	Totale MATERIALI Euro					16,98

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2269	Analisi E.21.20.60.c Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con smalto oleosintetico opaco					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,040000	25,52	1,02	22,52
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	42,83
	3) Smalto oleosintetico opaco	kg	0,083	7,42	0,62	13,69
	Totale parziale				3,58	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,54	11,92
	Totale parziale				4,12	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,41	9,05
	Totale Euro				4,53	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 4,53					
	Totali MANODOPERA Euro					65,34
	Totali MATERIALI Euro					13,69

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2270	Analisi E.21.20.60.d Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con smalto oleosintetico brillante					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,040000	25,52	1,02	22,77
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	43,30
	3) Smalto oleosintetico brillante	kg	0,083	7,00	0,58	12,95
	Totale parziale				3,54	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,53	11,83
	Totale parziale				4,07	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,41	9,15
	Totale Euro				4,48	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 4,48					
	Totale MANODOPERA Euro					66,07
	Totale MATERIALI Euro					12,95

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2271	<p>Analisi E.21.20.70.a</p> <p>Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: bianca</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,070000	25,52	1,79	27,29
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,140000	21,50	3,01	45,88
	3) Fissativo consolidante a base di silicato di potassio	L	0,10	3,83	0,38	5,79
	Totale parziale				5,18	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,78	11,89
	Totale parziale				5,96	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60	9,15
	Totale Euro				6,56	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 6,56					
	Totale MANODOPERA Euro		4,80			73,17

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2272	Analisi E.21.20.70.b Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,070000	25,52	1,79	25,87
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,140000	21,50	3,01	43,50
	3) Fissativo consolidante a base di silicato di potassio	L	0,10	3,83	0,38	5,49
	4) Colore di terra in polvere (prezzo medio)	kg	0,150	1,90	0,29	4,19
	Totale parziale				5,47	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,82	11,85
	Totale parziale				6,29	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63	9,10
	Totale Euro				6,92	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 6,92					
	Totale MANODOPERA Euro		4,80			69,36
	Totale MATERIALI Euro		0,29			4,19

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2273	Analisi E.21.20.80.a Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metro quadro su fondo di intonaco preparato con mano di fissativo idrofobizzante a base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	27,17
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	24,54
	3) Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani	kg	0,250	5,94	1,49	17,01
	4) Fissativo idrofobizzante acrilossilossanico	L	0,20	4,26	0,85	9,70
	5) Acqua	m ³	0,0020	0,68	0,00	
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,25	0,05	0,57
	Totale parziale				6,92	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,04	11,87
	Totale parziale				7,96	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,80	9,13
	Totale Euro				8,76	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 8,76					
	Totale MANODOPERA Euro		4,53			51,71
	Totale NOLEGGI Euro		0,05			0,57

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2274	Analisi E.21.30.10.a Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per interni superficie lamata opaca					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	25,89
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,060000	21,50	1,29	21,83
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Graffiato normale al quarzo lamato opaco	kg	0,670	2,76	1,85	31,30
	Totale parziale				4,67	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,70	11,84
	Totale parziale				5,37	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,54	9,14
	Totale Euro				5,91	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 5,91					
	Totale MANODOPERA Euro		2,82			47,72

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2275	Analisi E.21.30.10.b Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per interni superficie bucciata fine opaca					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	26,29
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,060000	21,50	1,29	22,16
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Graffiato normale al quarzo fine opaco	kg	0,670	2,66	1,78	30,58
	Totale parziale				4,60	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,69	11,86
	Totale parziale				5,29	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,53	9,11
	Totale Euro				5,82	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 5,82					
	Totale MANODOPERA Euro	2,82				48,45

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2276	Analisi E.21.30.10.c Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per interni superficie bucciata media opaca					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,070000	25,52	1,79	29,15
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,070000	21,50	1,51	24,59
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Graffiato normale al quarzo medio opaco	kg	0,500	3,10	1,55	25,24
	Totale parziale				4,85	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,73	11,89
	Totale parziale				5,58	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,56	9,12
	Totale Euro				6,14	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 6,14					
	Totale MANODOPERA Euro		3,30			53,75

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2277	<p>Analisi E.21.30.10.d</p> <p>Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per interni superficie bucciata media lucida</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,070000	25,52	1,79	30,24
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,070000	21,50	1,51	25,51
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Graffiato normale al quarzo medio lucido	kg	0,500	2,76	1,38	23,31
	Totale parziale				4,68	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,70	11,82
	Totale parziale				5,38	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,54	9,12
	Totale Euro				5,92	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 5,92					
	Totale MANODOPERA Euro	3,30				55,74

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2278	Analisi E.21.30.20.a Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni superficie lamata opaca					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,070000	25,52	1,79	22,72
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,070000	21,50	1,51	19,16
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento fine lamato opaco	kg	1,000	2,93	2,93	37,18
					6,23	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93	11,80
					7,16	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72	9,14
					7,88	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 7,88					
	Totali MANODOPERA Euro	3,30				41,88

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2279	Analisi E.21.30.20.b Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni superficie bucciata fine opaca					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,090000	25,52	2,30	33,29
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	28,08
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento finitura bucciata fine opaca	kg	0,500	2,43	1,22	17,66
	Totale parziale				5,46	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,82	11,87
	Totale parziale				6,28	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63	9,12
	Totale Euro				6,91	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 6,91					
	Totale MANODOPERA Euro		4,24			61,36

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2280	<p>Analisi E.21.30.20.c Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni superficie bucciata media opaca</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,090000	25,52	2,30	33,82
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	28,53
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento finitura bucciata media opaca	kg	0,500	2,26	1,13	16,62
	Totale parziale				5,37	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,81	11,91
	Totale parziale				6,18	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,62	9,12
	Totale Euro				6,80	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 6,80					
	Totale MANODOPERA Euro		4,24			62,35

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2281	Analisi E.21.30.30.a Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie granulare per interni granulometria fine, per spessore 1 mm		1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	m ²	1,00			
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	25,52	2,04	20,46
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granulato granulometria fine	ora	0,080000	21,50	1,72	17,25
		kg	2,000	2,06	4,12	41,32
	Totale parziale				7,88	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,18	11,84
	Totale parziale				9,06	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,91	9,13
	Totale Euro				9,97	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 9,97					
	Totale MANODOPERA Euro		3,76			37,71

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2282	<p>Analisi E.21.30.30.b</p> <p>Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie granulata per interni granulometria media, per spessore 1,5 mm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,080000	25,52	2,04	21,10
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	17,79
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granulato granulometria media	kg	2,000	1,94	3,88	40,12
					7,64	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,15	11,89
					8,79	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,88	9,10
					9,67	
	<p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/m² 9,67</p>					
	Totali MANODOPERA Euro		3,76			38,88

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2283	Analisi E.21.30.30.c Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie granulare per interni granulometria grossa, per spessore 2 mm					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,080000	25,52	2,04	17,89
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	15,09
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granulato granulometria grossa	kg	3,000	1,75	5,25	46,05
	Totale parziale				9,01	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,35	11,84
	Totale parziale				10,36	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,04	9,12
	Totale Euro				11,40	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 11,40					
	Totale MANODOPERA Euro	3,76				32,98

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2284	<p>Analisi E.21.30.40.a</p> <p>Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie granulare per esterni granulometria fine, per spessore 1 mm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	22,87
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	19,28
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granulato granulometria fine	kg	2,000	2,06	4,12	36,95
					8,82	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,32	11,84
					10,14	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,01	9,06
					11,15	
	<p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/m² 11,15</p>					
	Totali MANODOPERA Euro		4,70			42,15

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2286	<p>Analisi E.21.30.40.c</p> <p>Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie granulare per esterni granulometria grossa, per spessore 2 mm</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granulato granulometria grossa</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/m² 12,58</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 4,70</p>	<p>m²</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>kg</p>	<p>1,00</p> <p>0,100000</p> <p>0,100000</p> <p>3,000</p>	<p></p> <p>25,52</p> <p>21,50</p> <p>1,75</p>	<p></p> <p>2,55</p> <p>2,15</p> <p>5,25</p> <hr/> <p>9,95</p> <p>1,49</p> <hr/> <p>11,44</p> <p>1,14</p> <hr/> <p>12,58</p>	<p></p> <p>20,27</p> <p>17,09</p> <p>41,73</p> <hr/> <p>11,84</p> <hr/> <p>9,06</p> <hr/> <p>37,36</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2289	Analisi E.21.30.60.a Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie graffiata, per esterni granulometria media, per spessore 2 mm		1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	m ²				
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	22,27
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico grafiato granulometria fine	ora	0,100000	21,50	2,15	18,78
		kg	2,900	1,50	4,35	37,99
	Totale parziale				9,05	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,36	11,88
	Totale parziale				10,41	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,04	9,08
	Totale Euro				11,45	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 11,45					
	Totale MANODOPERA Euro		4,70			41,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2290	<p>Analisi E.21.30.60.b</p> <p>Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie graffiata, per esterni granulometria grossa, per spessore 2,5 mm</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico grafiato granulometria fine</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/m² 12,58</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 4,70</p>	<p>m²</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>kg</p>	<p>1,00</p> <p>0,100000</p> <p>0,100000</p> <p>3,500</p>	<p></p> <p>25,52</p> <p>21,50</p> <p>1,50</p>	<p></p> <p>2,55</p> <p>2,15</p> <p>5,25</p> <hr/> <p>9,95</p> <p>1,49</p> <hr/> <p>11,44</p> <p>1,14</p> <hr/> <p>12,58</p>	<p></p> <p>20,27</p> <p>17,09</p> <p>41,73</p> <hr/> <p>11,84</p> <hr/> <p>9,06</p> <hr/> <p>37,36</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2291	<p>Analisi E.21.30.70.a</p> <p>Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche e graniglia di marmo, per interni ed esterni, applicato su adeguato sottofondo da pagare a parte granulometria fine, per spessore 1,5 mm</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	20,47
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	17,26
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granigliato granulometria fine	kg	3,500	1,47	5,15	41,33
					9,85	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,48	11,88
					11,33	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,13	9,07
					12,46	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 12,46					
	Totali MANODOPERA Euro		4,70			37,72

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2292	Analisi E.21.30.70.b Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche e graniglia di marmo, per interni ed esterni, applicato su adeguato sottofondo da pagare a parte granulometria media, per spessore 2 mm					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	17,81
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	15,01
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granigliato granulometria fine	kg	4,500	1,47	6,62	46,23
	Totale parziale				11,32	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,70	11,87
	Totale parziale				13,02	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,30	9,08
	Totale Euro				14,32	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 14,32					
	Totale MANODOPERA Euro	4,70				32,82

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2293	<p>Analisi E.21.30.90.a</p> <p>Fornitura in opera di rivestimento policromo naturale a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in mano singola su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. A grana piccola per uno spessore coprente pari a mm 1,2 con peso per m² di 3,7 kg Granigliato di marmo a grana piccola</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,080000	25,52	2,04	15,09
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	12,72
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Granigliato di marmo piccolo	kg	3,700	1,86	6,88	50,89
	4) Acqua	m ³	0,0005	0,68	0,00	
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,25	0,05	0,37
	Totale parziale				10,69	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,60	11,83
	Totale parziale				12,29	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,23	9,10
	Totale Euro				13,52	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 13,52					
	Totale MANODOPERA Euro		3,76			27,81
	Totale NOLEGGI Euro		0,05			0,37

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2294	Analisi E.21.30.100.a Fornitura in opera di rivestimento policromo naturale a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in mano singola su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. A grana piccola per uno spessore coprente pari a mm 2 con peso per m ² di 5,0 kg Granigliato di marmo a grana media					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,080000	25,52	2,04	13,32
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	11,23
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Granigliato di marmo medio	kg	5,000	1,66	8,30	54,18
	4) Acqua	m ³	0,0005	0,68	0,00	
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,25	0,05	0,33
	Totale parziale				12,11	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,82	11,88
	Totale parziale				13,93	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,39	9,07
	Totale Euro				15,32	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 15,32					
	Totali MANODOPERA Euro		3,76			24,54
	Totali NOLEGGI Euro		0,05			0,33

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2295	<p>Analisi E.21.30.110.a</p> <p>Fornitura in opera di rivestimento rasato fine policromo naturale a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in due mani su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. Spessore coprente pari a mm 1,3 con peso per m² di 2.4 kg Rasato fine di graniglie di marmo</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	22,83
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	19,25
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rasato fine al marmo	kg	2,500	1,63	4,08	36,53
	4) Acqua	m ³	0,0005	0,68	0,00	
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,25	0,05	0,45
	Totale parziale				8,83	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,32	11,82
	Totale parziale				10,15	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,02	9,13
	Totale Euro				11,17	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 11,17					
	Totali MANODOPERA Euro		4,70			42,08
	Totali NOLEGGI Euro		0,05			0,45

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2296	<p>Analisi E.21.30.120.a</p> <p>Fornitura in opera di rivestimento rasato fine pigmentato policromo naturale a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in due mani su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. Spessore coprente pari a mm 1,3 con peso per m² di 2.2 kg Rasato fine pigmentato di graniglie di marmo</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	24,33
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	20,52
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rasato fine al marmo pigmentato	kg	2,200	1,61	3,54	33,78
	4) Acqua	m ³	0,0005	0,68	0,00	
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,25	0,05	0,48
	Totale parziale				8,29	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,24	11,83
	Totale parziale				9,53	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,95	9,06
	Totale Euro				10,48	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 10,48					
	Totali MANODOPERA Euro		4,70			44,85
	Totali NOLEGGI Euro		0,05			0,48

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2297	<p>Analisi E.21.30.130.a</p> <p>Fornitura in opera rivestimento rasato rustico chiuso a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine di quarzo e graniglie di marmo colorato da applicare con singola mano su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta o a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. Spessore coprente pari a mm 1,2 con peso per m² di 2.0 kg Rivestimento rasato rustico pigmentato</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,080000	25,52	2,04	24,64
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	20,77
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Fratuzzato rustico fine al quarzo	kg	2,000	1,37	2,74	33,09
	4) Acqua	m ³	0,0005	0,68	0,00	
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,25	0,05	0,60
	Totale parziale				6,55	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,98	11,84
	Totale parziale				7,53	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,75	9,06
	Totale Euro				8,28	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 8,28					
	Totale MANODOPERA Euro		3,76			45,41
	Totale NOLEGGI Euro		0,05			0,60

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2298	<p>Analisi E.21.30.140.a</p> <p>Fornitura rivestimento al quarzo rigato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine e quarzo a granulometria selezionata colorata da applicare con singola mano su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. Spessore coprente pari a mm 2,0 con peso per m² di 3.0 kg Rivestimento rasato rustico pigmentato</p>		1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,080000	25,52	2,04	22,27
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	18,78
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Graffiato normale al quarzo rigato	kg	2,500	1,37	3,43	37,45
	4) Acqua	m ³	0,0005	0,68	0,00	
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,25	0,05	0,55
	Totale parziale				7,24	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,09	11,90
	Totale parziale				8,33	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,83	9,06
	Totale Euro				9,16	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 9,16					
	Totale MANODOPERA Euro		3,76			41,05
	Totale NOLEGGI Euro		0,05			0,55

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2299	<p>Analisi E.21.30.150.a</p> <p>Fornitura in opera di rivestimento policromo satinato per interni esenti da solventi, lavabili con acqua a base di polimeri in emulsione acquosa, pigmenti inorganici ed inerti micacei da applicare a spruzzo in mano singola su fondo trattato</p> <p>Rivestimento policromo satinato</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,120000	25,52	3,06	25,54
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,120000	21,50	2,58	21,54
	3) Rivestimento policromo per interni	L	0,35	9,04	3,16	26,38
	4) Fondo colorato per rivestimento policromo per interni	L	0,10	6,21	0,62	5,18
	5) Acqua	m ³	0,0005	0,68	0,00	
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,25	0,05	0,42
	Totale parziale				9,47	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,42	11,85
	Totale parziale				10,89	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,09	9,10
	Totale Euro				11,98	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 11,98					
	Totale MANODOPERA Euro		5,64			47,08
	Totale NOLEGGI Euro		0,05			0,42

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2300	Analisi E.21.30.160.a Fornitura di rivestimento spatolato lucido per interni esente da solventi, lavabile con acqua a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, cariche micronizzate, pigmenti stabili alla luce ed additivi speciali da applicare in due mani di fondo ed una di finitura con spessore di circa mm 1 e consumo peso per m ² di 1,7 kg. Compreso protettivo idrorepellente a base di silicato di potassio in soluzione acquosa e polisilossano, da applicare a spruzzo con singola mano su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni Spatolato lucido					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	20,18
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	17,02
	3) Spatolato lucido per interni	kg	1,800	5,42	9,76	38,62
	4) Vernice trasparente per spatolati	L	0,10	7,61	0,76	3,01
	5) Acqua	m ³	0,0005	0,68	0,00	
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,25	0,05	0,20
	Totale parziale				19,97	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,00	11,87
	Totale parziale				22,97	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,30	9,10
	Totale Euro				25,27	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 25,27					
	Totale MANODOPERA Euro	9,40				37,20
	Totale NOLEGGI Euro	0,05				0,20

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2301	<p>Analisi E.21.30.170.a</p> <p>Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola con spessore di circa 1,2+1,8 mm in ragione di circa 1,8+2,6 kg di prodotto per metro quadro su fondo opportunamente preparato con fissativo a base di silicato di potassio ed additivi uniformanti in ragione di 0,200 litri per metro quadro Ad aspetto rasato</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,090000	25,52	2,30	25,50
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	21,51
	3) Rivestimento ad aspetto rasato ai silicati	kg	1,800	1,15	2,07	22,95
	4) Fissativo consolidante a base di silicato di potassio	L	0,20	3,83	0,77	8,54
	5) Acqua	m ³	0,0005	0,68	0,00	
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,25	0,05	0,55
	Totale parziale				7,13	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,07	11,86
	Totale parziale				8,20	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,82	9,09
	Totale Euro				9,02	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 9,02					
	Totale MANODOPERA Euro		4,24			47,01
	Totale NOLEGGI Euro		0,05			0,55

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2302	<p>Analisi E.21.30.170.b</p> <p>Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola con spessore di circa 1,2+1,8 mm in ragione di circa 1,8+2,6 kg di prodotto per metro quadro su fondo opportunamente preparato con fissativo a base di silicato di potassio ed additivi uniformanti in ragione di 0,200 litri per metro quadro Ad aspetto rustico</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	22,97
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	19,37
	3) Rivestimento ad aspetto rustico ai silicati	kg	2,800	1,16	3,25	29,28
	4) Fissativo consolidante a base di silicato di potassio	L	0,20	3,83	0,77	6,94
	5) Acqua	m ³	0,0005	0,68	0,00	
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,25	0,05	0,45
	Totale parziale				8,77	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,32	11,89
	Totale parziale				10,09	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,01	9,10
	Totale Euro				11,10	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 11,10					
	Totale MANODOPERA Euro		4,70			42,34
	Totale NOLEGGI Euro		0,05			0,45

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2303	<p>Analisi E.21.30.180.a</p> <p>Fornitura rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm in ragione di 1,8÷2,6 kg di prodotto per m³ su fondo di intonaco preparato con mano di fissativo idrofobizzante a base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa Ad aspetto rasato</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,090000	25,52	2,30	19,59
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,090000	21,50	1,94	16,52
	3) Rivestimento rasato idrorepellente e traspirante ai silossani	kg	1,800	2,30	4,14	35,26
	4) Fissativo idrofobizzante acrilossilossanico	L	0,20	4,26	0,85	7,24
	5) Acqua	m ³	0,0005	0,68	0,00	
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,25	0,05	0,43
	Totale parziale				9,28	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,39	11,84
	Totale parziale				10,67	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,07	9,11
	Totale Euro				11,74	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 11,74					
	Totali MANODOPERA Euro		4,24			36,12
	Totali NOLEGGI Euro		0,05			0,43

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2304	Analisi E.21.30.180.b Fornitura rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm in ragione di 1,8÷2,6 kg di prodotto per m ³ su fondo di intonaco preparato con mano di fissativo idrofobizzante a base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa Ad aspetto rustico					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	16,55
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	13,95
	3) Rivestimento rustico idrorepellente e traspirante ai silossani	kg	2,800	2,35	6,58	42,70
	4) Fissativo idrofobizzante acrilossilossanico	L	0,20	4,26	0,85	5,52
	5) Acqua	m ³	0,0005	0,68	0,00	
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,25	0,05	0,32
	Totale parziale				12,18	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,83	11,88
	Totale parziale				14,01	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,40	9,09
	Totale Euro				15,41	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 15,41					
	Totali MANODOPERA Euro		4,70			30,50
	Totali NOLEGGI Euro		0,05			0,32

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2307	Analisi E.21.40.20.b Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	58,05
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,020000	21,50	0,43	20,98
	Totale parziale				1,62	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,24	11,71
	Totale parziale				1,86	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,19	9,27
	Totale Euro				2,05	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 2,05					
	Totale MANODOPERA Euro	1,62				79,02

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2308	Analisi E.21.40.30.a Preparazione di superficie in ferro con: stuccatura e rasatura					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,090000	23,76	2,14	54,31
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,045000	21,50	0,97	24,62
	Totale parziale				3,11	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,47	11,93
	Totale parziale				3,58	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36	9,14
	Totale Euro				3,94	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 3,94					
	Totale MANODOPERA Euro	3,11				78,93

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2309	Analisi E.21.40.30.b Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	54,37
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,030000	21,50	0,65	24,71
	Totale parziale				2,08	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,31	11,79
	Totale parziale				2,39	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24	9,13
	Totale Euro				2,63	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 2,63					
	Totale MANODOPERA Euro	2,08				79,09

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2310	<p>Analisi E.21.40.40.a</p> <p>Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,040000	23,76	0,95	33,81
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,020000	21,50	0,43	15,30
	3) VERNICI Impregnante protettivo	L	0,20	4,19	0,84	29,89
	Totale parziale				2,22	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,33	11,74
	Totale parziale				2,55	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26	9,25
	Totale Euro				2,81	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 2,81					
	Totale MANODOPERA Euro		1,38			49,11

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2311	<p>Analisi E.21.40.40.b</p> <p>Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con olio di lino cotto</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,040000	23,76	0,95	35,45
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,020000	21,50	0,43	16,04
	3) Olio di lino cotto	kg	0,200	3,68	0,74	27,61
	Totale parziale				2,12	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32	11,94
	Totale parziale				2,44	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24	8,96
	Totale Euro				2,68	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 2,68					
	Totali MANODOPERA Euro		1,38			51,49
	Totali MATERIALI Euro		0,74			27,61

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2313	<p>Analisi E.21.40.50.b smalto oleosintetico brillante</p> <hr/> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 3) Smalto oleosintetico brillante</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione Euro/m² 4,38</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 2,76 Totali MATERIALI Euro 0,70</p>	<p>m²</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>kg</p>	<p>1,00</p> <p>0,080000</p> <p>0,040000</p> <p>0,100</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>21,50</p> <p>7,00</p>	<p></p> <p>1,90</p> <p>0,86</p> <p>0,70</p> <hr/> <p>3,46</p> <p>0,52</p> <hr/> <p>3,98</p> <p>0,40</p> <hr/> <p>4,38</p>	<p></p> <p>43,38</p> <p>19,63</p> <p>15,98</p> <hr/> <p></p> <p>11,87</p> <hr/> <p></p> <p>9,13</p> <hr/> <p></p> <p>63,01</p> <p>15,98</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2316	<p>Analisi E.21.40.70.a</p> <p>Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: antiruggine al cromato di piombo o di zinco</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/m² 4,65</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 3,46</p> <p>Totale MATERIALI Euro 0,22</p>	<p>m²</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>kg</p>	<p>1,00</p> <p>0,100000</p> <p>0,050000</p> <p>0,100</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>21,50</p> <p>2,20</p>	<p></p> <p>2,38</p> <p>1,08</p> <p>0,22</p> <p>3,68</p> <p>0,55</p> <p>4,23</p> <p>0,42</p> <p>4,65</p>	<p></p> <p>51,18</p> <p>23,23</p> <p>4,73</p> <p></p> <p>11,83</p> <p></p> <p>9,03</p> <p></p> <p>74,41</p> <p>4,73</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2317	<p>Analisi E.21.40.70.b</p> <p>Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: con antiruggine all'ossido di ferro</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) Antiruggine all'ossido di ferro</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/m² 4,64</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 3,46</p> <p>Totale MATERIALI Euro 0,21</p>	<p>m²</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>kg</p>	<p>1,00</p> <p>0,100000</p> <p>0,050000</p> <p>0,100</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>21,50</p> <p>2,08</p>	<p></p> <p>2,38</p> <p>1,08</p> <p>0,21</p> <p>3,67</p> <p>0,55</p> <p>4,22</p> <p>0,42</p> <p>4,64</p>	<p></p> <p>51,29</p> <p>23,28</p> <p>4,53</p> <p></p> <p>11,85</p> <p></p> <p>9,05</p> <p></p> <p>74,57</p> <p>4,53</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2318	Analisi E.21.40.80.a Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	51,52
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,025000	21,50	0,54	23,38
	3) Smalto oleosintetico opaco	kg	0,013	7,42	0,10	4,33
	Totale parziale				1,83	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,27	11,69
	Totale parziale				2,10	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,21	9,09
	Totale Euro				2,31	
	Prezzo di applicazione Euro/m 2,31					
	Totali MANODOPERA Euro		1,73			74,89
	Totali MATERIALI Euro		0,10			4,33

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2319	Analisi E.21.40.80.b Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,068000	23,76	1,62	48,07
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,034000	21,50	0,73	21,66
	3) Smalto oleosintetico opaco	kg	0,042	7,42	0,31	9,20
	Totale parziale				2,66	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,40	11,87
	Totale parziale				3,06	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31	9,20
	Totale Euro				3,37	
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,37					
	Totali MANODOPERA Euro		2,35			69,73
	Totali MATERIALI Euro		0,31			9,20

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2320	Analisi E.21.40.80.c Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	45,86
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,050000	21,50	1,08	20,81
	3) Smalto oleosintetico opaco	kg	0,086	7,42	0,64	12,33
	Totale parziale				4,10	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,62	11,95
	Totale parziale				4,72	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,47	9,06
	Totale Euro				5,19	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 5,19					
	Totali MANODOPERA Euro		3,46			66,67
	Totali MATERIALI Euro		0,64			12,33

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2321	Analisi E.21.40.80.d Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	47,38
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	21,45
	3) Smalto oleosintetico opaco	kg	0,110	7,42	0,82	10,22
	Totale parziale				6,34	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,95	11,85
	Totale parziale				7,29	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,73	9,10
	Totale Euro				8,02	
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,02					
	Totali MANODOPERA Euro		5,52			68,83
	Totali MATERIALI Euro		0,82			10,22

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2322	Analisi E.21.40.90.a Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	51,74
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,025000	21,50	0,54	23,48
	3) Smalto oleosintetico brillante	kg	0,013	7,00	0,09	3,91
	Totale parziale				1,82	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,27	11,74
	Totale parziale				2,09	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,21	9,13
	Totale Euro				2,30	
	Prezzo di applicazione Euro/m 2,30					
	Totali MANODOPERA Euro		1,73			75,22
	Totali MATERIALI Euro		0,09			3,91

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2323	Analisi E.21.40.90.b Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,068000	23,76	1,62	48,50
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,034000	21,50	0,73	21,86
	3) Smalto oleosintetico brillante	kg	0,042	7,00	0,29	8,68
	Totale parziale				2,64	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,40	11,98
	Totale parziale				3,04	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,30	8,98
	Totale Euro				3,34	
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,34					
	Totali MANODOPERA Euro		2,35			70,36
	Totali MATERIALI Euro		0,29			8,68

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2324	Analisi E.21.40.90.c Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	46,30
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,050000	21,50	1,08	21,01
	3) Smalto oleosintetico brillante	kg	0,086	7,00	0,60	11,67
	Totale parziale				4,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,61	11,87
	Totale parziale				4,67	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,47	9,14
	Totale Euro				5,14	
	Prezzo di applicazione Euro/m 5,14					
	Totali MANODOPERA Euro					67,32
	Totali MATERIALI Euro					11,67

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2325	Analisi E.21.40.90.d Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	47,80
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	21,64
	3) Smalto oleosintetico brillante	kg	0,110	7,00	0,77	9,69
	Totale parziale				6,29	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,94	11,82
	Totale parziale				7,23	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72	9,06
	Totale Euro				7,95	
	Prezzo di applicazione Euro/m 7,95					
	Totali MANODOPERA Euro		5,52			69,43
	Totali MATERIALI Euro		0,77			9,69

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2326	<p>Analisi E.21.40.100.a</p> <p>Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, in colori correnti chiari, a due mani a coprire con vernice a smalto, previa applicazione di una mano di antiruggine, conteggiata ad elemento</p> <p>Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,040000	23,76	0,95	43,58
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,020000	21,50	0,43	19,72
	3) Smalto oleosintetico opaco	kg	0,040	7,42	0,30	13,76
	4) Antiruggine all'ossido di ferro	kg	0,020	2,08	0,04	1,83
	<p align="right">Totale parziale</p> 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,72	
	<p align="right">Totale parziale</p> 6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26	11,93
					1,98	
					0,20	9,17
					2,18	
	<p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 2,18</p>					
	Totali MANODOPERA Euro					63,30
	Totali MATERIALI Euro					15,60
		1,38				
		0,34				

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2327	Analisi E.21.40.110.a Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	49,89
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	22,58
	3) Smalto oleosintetico opaco	kg	0,083	7,42	0,62	6,51
	Totale parziale				7,52	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,13	11,87
	Totale parziale				8,65	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,87	9,14
	Totale Euro				9,52	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 9,52					
	Totale MANODOPERA Euro					72,48
	Totale MATERIALI Euro					6,51

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2328	<p>Analisi E.21.40.110.b</p> <p>Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico brillante</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,200000	23,76	4,75	50,21
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	22,73
	3) Smalto oleosintetico brillante	kg	0,083	7,00	0,58	6,13
	Totale parziale				7,48	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,12	11,84
	Totale parziale				8,60	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,86	9,09
	Totale Euro				9,46	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 9,46					
	Totale MANODOPERA Euro		6,90			72,94
	Totale MATERIALI Euro		0,58			6,13

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2329	Analisi E.21.40.120.a Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi anticrittina e antiuffissioni, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente anticrittina isocianica bicomponente compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi anticrittina e antiuffissioni					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,080000	25,52	2,04	18,72
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	15,78
	3) Vernice antigraffiti trasparente	kg	0,750	6,48	4,86	44,59
	Totale parziale				8,62	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,29	11,83
	Totale parziale				9,91	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,99	9,08
	Totale Euro				10,90	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 10,90					
	Totale MANODOPERA Euro		3,76			34,50
	Totale MATERIALI Euro		4,86			44,59

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2330	Analisi E.21.50.10.a Preparazione di parete per l'applicazione di tappezzeria con una mano di fissativo a base di resine acriliche Preparazione di parete per l'applicazione di tappezzeria con una mano di fissativo a base di resine acriliche					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,040000	23,76	0,95	51,91
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,020000	21,50	0,43	23,50
	3) FISSATIVI E FONDI Fissativo a base di resine acriliche	L	0,02	2,76	0,06	3,28
	Totale parziale				1,44	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,22	12,02
	Totale parziale				1,66	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,17	9,29
	Totale Euro				1,83	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 1,83					
	Totale MANODOPERA Euro		1,38			75,41
	Totale MATERIALI Euro		0,06			3,28

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2331	Analisi E.21.50.20.a Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm foderà					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,060000	23,76	1,43	40,63
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,030000	21,50	0,65	18,47
	3) Colla cellulosica	cad	0,04	2,52	0,10	2,84
	4) Carta bianca da fondo	m ²	1,02	0,59	0,60	17,05
	Totale parziale				2,78	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,42	11,93
	Totale parziale				3,20	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32	9,09
	Totale Euro				3,52	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 3,52					
	Totale MANODOPERA Euro					59,09
	Totale MATERIALI Euro					19,89

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2332	Analisi E.21.50.20.b Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm lavabile	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,110000	23,76	2,61	24,83
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,110000	21,50	2,37	22,55
	3) Colla cellulosica	cad	0,04	2,52	0,10	0,95
	4) Carta parato lavabile	m ²	1,02	3,16	3,22	30,64
	Totale parziale				8,30	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,25	11,89
	Totale parziale				9,55	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,96	9,13
	Totale Euro				10,51	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 10,51					
	Totali MANODOPERA Euro					47,38
	Totali MATERIALI Euro					31,59

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2333	<p>Analisi E.21.50.20.c</p> <p>Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm a stampa tradizionale</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,110000	23,76	2,61	17,55
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,110000	21,50	2,37	15,94
	3) Colla cellulosica	cad	0,04	2,52	0,10	0,67
	4) Carta parato la stampa	m ²	1,02	6,55	6,68	44,92
	Totale parziale				11,76	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,76	11,84
	Totale parziale				13,52	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,35	9,08
	Totale Euro				14,87	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 14,87					
	Totale MANODOPERA Euro		4,98			33,49
	Totale MATERIALI Euro		6,78			45,60

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2334	<p>Analisi E.21.50.20.d</p> <p>Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm duplex a stampa rotocalco</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,110000	23,76	2,61	23,51
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,110000	21,50	2,37	21,35
	3) Colla cellulosica	cad	0,04	2,52	0,10	0,90
	4) Carta parato duplex	m ²	1,02	3,62	3,69	33,24
	Totale parziale				8,77	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,32	11,89
	Totale parziale				10,09	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,01	9,10
	Totale Euro				11,10	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 11,10					
	Totale MANODOPERA Euro		4,98			44,86
	Totale MATERIALI Euro		3,79			34,14

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2335	Analisi E.21.50.20.e Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm serigrafico espanso					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,110000	23,76	2,61	21,80
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,110000	21,50	2,37	19,80
	3) Colla cellulosica	cad	0,04	2,52	0,10	0,84
	4) Carta serigrafico espanso	m ²	1,02	4,29	4,38	36,59
	Totale parziale				9,46	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,42	11,86
	Totale parziale				10,88	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,09	9,11
	Totale Euro				11,97	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 11,97					
	Totale MANODOPERA Euro		4,98			41,60
	Totale MATERIALI Euro		4,48			37,43

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2336	<p>Analisi E.21.50.30.a</p> <p>Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico su cotone</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,115000	23,76	2,73	15,73
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,115000	21,50	2,47	14,23
	3) Colla cellulosica	cad	0,04	2,52	0,10	0,58
	4) Vinilico su cotone	m ²	1,02	8,25	8,42	48,50
	Totale parziale				13,72	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,06	11,87
	Totale parziale				15,78	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,58	9,10
	Totale Euro				17,36	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 17,36					
	Totale MANODOPERA Euro		5,20			29,95
	Totale MATERIALI Euro		8,52			49,08

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2337	<p>Analisi E.21.50.30.b</p> <p>Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico su fibre sintetiche</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,115000	23,76	2,73	16,13
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,115000	21,50	2,47	14,60
	3) Colla cellulosica	cad	0,04	2,52	0,10	0,59
	4) Vinilico su fibre	m ²	1,02	7,91	8,07	47,70
	Totale parziale				13,37	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,01	11,88
	Totale parziale				15,38	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,54	9,10
	Totale Euro				16,92	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 16,92					
	Totale MANODOPERA Euro		5,20			30,73
	Totale MATERIALI Euro		8,17			48,29

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2338	<p>Analisi E.21.50.30.c</p> <p>Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico su carta</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,115000	23,76	2,73	19,53
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,115000	21,50	2,47	17,67
	3) Colla cellulosica	cad	0,04	2,52	0,10	0,72
	4) Vinilico su carta	m ²	1,02	5,64	5,75	41,13
	Totale parziale				11,05	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,66	11,87
	Totale parziale				12,71	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,27	9,08
	Totale Euro				13,98	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 13,98					
	Totale MANODOPERA Euro		5,20			37,20
	Totale MATERIALI Euro		5,85			41,85

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2339	<p>Analisi E.21.50.30.d</p> <p>Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico lamina di alluminio su supporto di carta</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,160000	23,76	3,80	9,59
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,160000	21,50	3,44	8,68
	3) Colla cellulosica	cad	0,05	2,52	0,13	0,33
	4) Vinilico su lamina di alluminio	m ²	1,02	23,50	23,97	60,47
	Totale parziale				31,34	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,70	11,86
	Totale parziale				36,04	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,60	9,08
	Totale Euro				39,64	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 39,64					
	Totale MANODOPERA Euro		7,24			18,26
	Totale MATERIALI Euro		24,10			60,80

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2340	<p>Analisi E.21.60.10.a</p> <p>Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 115 g/m² tela media</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	23,47
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,060000	21,50	1,29	19,79
	3) Tessuto in fibra di vetro dal peso di 115 g/m ²	m ²	1,02	2,26	2,31	35,43
	4) Colla cellulosa	cad	0,01	2,52	0,03	0,46
	5) Acqua	m ³	0,0005	0,68	0,00	
	Totale parziale				5,16	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,77	11,81
	Totale parziale				5,93	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,59	9,05
	Totale Euro				6,52	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 6,52					
	Totali MANODOPERA Euro		2,82			43,25
	Totali MATERIALI Euro		0,03			0,46

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2341	<p>Analisi E.21.60.10.b</p> <p>Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 120 g/m² tela fine</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	22,40
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,060000	21,50	1,29	18,89
	3) Tessuto in fibra di vetro dal peso di 120 g/m ²	m ²	1,02	2,50	2,55	37,34
	4) Colla cellulosica	cad	0,01	2,52	0,03	0,44
	5) Acqua	m ³	0,0005	0,68	0,00	
	Totale parziale				5,40	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,81	11,86
	Totale parziale				6,21	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,62	9,08
	Totale Euro				6,83	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 6,83					
	Totale MANODOPERA Euro		2,82			41,29
	Totale MATERIALI Euro		0,03			0,44

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2342	<p>Analisi E.21.60.10.c</p> <p>Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 140 g/m² tela grande</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	21,34
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,060000	21,50	1,29	17,99
	3) Tessuto in fibra di vetro dal peso di 140 g/m ²	m ²	1,02	2,76	2,82	39,33
	4) Colla cellulosa	cad	0,01	2,52	0,03	0,42
	5) Acqua	m ³	0,0005	0,68	0,00	
	Totale parziale				5,67	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,85	11,85
	Totale parziale				6,52	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,65	9,07
	Totale Euro				7,17	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 7,17					
	Totali MANODOPERA Euro				2,82	39,33
	Totali MATERIALI Euro				0,03	0,42

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2343	<p>Analisi E.21.60.10.d</p> <p>Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² spiga grande</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	17,49
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,060000	21,50	1,29	14,74
	3) Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/m ² spiga grande	m ²	1,02	3,98	4,06	46,40
	4) Colla cellulosica	cad	0,01	2,52	0,03	0,34
	5) Acqua	m ³	0,0005	0,68	0,00	
	Totale parziale				6,91	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,04	11,89
	Totale parziale				7,95	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,80	9,14
	Totale Euro				8,75	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 8,75					
	Totale MANODOPERA Euro		2,82			32,23
	Totale MATERIALI Euro		0,03			0,34

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2344	<p>Analisi E.21.60.10.e</p> <p>Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² spiga piccola</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	17,25
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,060000	21,50	1,29	14,54
	3) Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/m ² spiga piccola	m ²	1,02	4,08	4,16	46,90
	4) Colla cellulosa	cad	0,01	2,52	0,03	0,34
	5) Acqua	m ³	0,0005	0,68	0,00	
	Totale parziale				7,01	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,05	11,84
	Totale parziale				8,06	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,81	9,13
	Totale Euro				8,87	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 8,87					
	Totale MANODOPERA Euro		2,82			31,79
	Totale MATERIALI Euro		0,03			0,34

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2345	<p>Analisi E.21.60.10.f</p> <p>Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² tela diagonale</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	17,09
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,060000	21,50	1,29	14,41
	3) Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/m ² spiga diagonale	m ²	1,02	4,15	4,23	47,26
	4) Colla cellulosica	cad	0,01	2,52	0,03	0,34
	5) Acqua	m ³	0,0005	0,68	0,00	
	Totale parziale				7,08	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,06	11,84
	Totale parziale				8,14	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,81	9,05
	Totale Euro				8,95	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 8,95					
	Totale MANODOPERA Euro		2,82			31,51
	Totale MATERIALI Euro		0,03			0,34