

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1	<p>Analisi R.01.10.10.a</p> <p>Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, all'esterno di edifici con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose</p>	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 2/2.2	ora	0,909091	21,50	19,55	51,79
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.4/2.2	ora	0,181818	56,61	10,29	27,26
	Totale parziale				29,84	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,48	11,87
	Totale parziale				34,32	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,43	9,09
	Totale Euro				37,75	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 37,75					
	Totale MANODOPERA Euro				19,55	51,79
	Totale NOLEGGI Euro				10,29	27,26

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2	<p>Analisi R.01.10.20.a</p> <p>Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m</p>					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 2/2	ora	1,000000	21,50	21,50	38,50
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.8/2	ora	0,400000	56,61	22,64	40,54
	Totale parziale				44,14	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,62	11,86
	Totale parziale				50,76	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,08	9,10
	Totale Euro				55,84	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 55,84					
	Totale MANODOPERA Euro					38,50
	Totale NOLEGGI Euro					40,54

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
3	<p>Analisi R.01.10.20.b</p> <p>Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: Per profondità da 2 m a 4 m</p>					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 3/1.3	ora	2,307692	21,50	49,62	34,13
	2) Autocarri ribaltabile da 11 m³ 1,5/1.3	ora	1,153846	56,61	65,32	44,92
	Totale parziale				114,94	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,24	11,86
	Totale parziale				132,18	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,22	9,09
	Totale Euro				145,40	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 145,40					
	Totale MANODOPERA Euro				49,62	34,13
	Totale NOLEGGI Euro				65,32	44,92

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
4	<p>Analisi R.01.10.30.1</p> <p>Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti, eseguito all'esterno di un edificio secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, compresa l'estrazione a bordo scavo e la preparazione del fondo per le opere di sottofondazione per una profondità di 2 m dal piano di fondazione, ed escluso dal prezzo lo scavo dal piano di campagna al piano di fondazione e l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo</p> <p>Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti, eseguito all'esterno di un edificio secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, compresa</p>					
		m ³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 3/1.8	ora	1,666667	21,50	35,83	21,76
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m ³ 3/1.8	ora	1,666667	56,61	94,35	57,29
	Totale parziale				130,18	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,53	11,86
	Totale parziale				149,71	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,97	9,09
	Totale Euro				164,68	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 164,68					
	Totale MANODOPERA Euro				35,83	21,76
	Totale NOLEGGI Euro				94,35	57,29

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
5	<p>Analisi R.01.10.40.1</p> <p>Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio di media consistenza)</p> <p>Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio di media consistenza)</p>					
		m ³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0,9/4	ora	0,225000	21,50	4,84	21,76
	2) Autocarri ribaltabile da 11 m ³ 0,9/4	ora	0,225000	56,61	12,74	57,28
	Totale parziale				17,58	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,64	11,87
	Totale parziale				20,22	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,02	9,08
	Totale Euro				22,24	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 22,24					
	Totale MANODOPERA Euro					21,76
	Totale NOLEGGI Euro					57,28

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
6	<p>Analisi R.01.10.50.1</p> <p>Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose</p> <p>Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose</p>					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1/7	ora	0,142857	21,50	3,07	21,76
	2) Autocarri ribaltabile da 11 m³ 1/7	ora	0,142857	56,61	8,09	57,34
	Totale parziale				11,16	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,67	11,84
	Totale parziale				12,83	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,28	9,07
	Totale Euro				14,11	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 14,11					
	Totale MANODOPERA Euro					21,76
	Totale NOLEGGI Euro					57,34

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
7	<p>Analisi R.01.10.60.a</p> <p>Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale</p> <p>Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale</p>					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1/8,5	ora	0,117647	21,50	2,53	21,75
	2) Autocarri ribaltabile da 11 m³ 1/8,5	ora	0,117647	56,61	6,66	57,27
	Totale parziale				9,19	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,38	11,87
	Totale parziale				10,57	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,06	9,11
	Totale Euro				11,63	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 11,63					
	Totale MANODOPERA Euro				2,53	21,75
	Totale NOLEGGI Euro				6,66	57,27

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
8	<p>Analisi R.01.10.70.a</p> <p>Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette</p> <p>Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la</p>					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1,4/4	ora	0,350000	21,50	7,53	21,78
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 1,4/4	ora	0,350000	56,61	19,81	57,29
	Totale parziale				27,34	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,10	11,86
	Totale parziale				31,44	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,14	9,08
	Totale Euro				34,58	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 34,58					
	Totali MANODOPERA Euro				7,53	21,78
	Totali NOLEGGI Euro				19,81	57,29

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
9	<p>Analisi R.01.10.80.a</p> <p>Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a campione</p> <p>Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua</p>					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1/15	ora	0,066667	21,50	1,43	12,22
	2) Autocarri ribaltabile da 11 m³ 1/50	ora	0,020000	56,61	1,13	9,66
	3) Motopompa hp 4 bocca 2" 1/2.5	ora	0,400000	16,72	6,69	57,18
	Totale parziale				9,25	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,39	11,88
	Totale parziale				10,64	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,06	9,06
	Totale Euro				11,70	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 11,70					
	Totale MANODOPERA Euro				1,43	12,22
	Totale NOLEGGI Euro				7,82	66,84

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
10	<p>Analisi R.01.10.90.a</p> <p>Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo</p> <p>Rinterro di cavo eseguito a mano</p>					
		m³	1,0000			
	<p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1/2.2</p>	ora	0,454545	21,50	9,77	79,05
	Totale parziale				9,77	
	<p>2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				1,47	11,89
	Totale parziale				11,24	
	<p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				1,12	9,06
	Totale Euro				12,36	
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/m³ 12,36</p>					
	Totale MANODOPERA Euro				9,77	79,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
11	<p>Analisi R.01.10.100.a</p> <p>Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fini a luogo di deposito provvisorio o di riutilizzo</p> <p>Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fini a luogo di deposito prov</p>					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1/1,8	ora	0,555556	21,50	11,94	79,07
	Totale parziale				11,94	
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,79	11,85
	Totale parziale				13,73	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,37	9,07
	Totale Euro				15,10	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 15,10					
	Totale MANODOPERA Euro				11,94	79,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
12	<p>Analisi R.01.20.10.a</p> <p>Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di edifici, in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei, compreso carico su mezzo di trasporto</p> <p>Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di edifici</p>	m ³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1/25	ora	0,040000	21,50	0,86	18,22
	2) Autocarro ribaltabile da 7 m ³ 1/25	ora	0,040000	48,12	1,92	40,68
	3) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/60	ora	0,016667	56,76	0,95	20,13
	Totale parziale				3,73	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,56	11,86
	Totale parziale				4,29	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,43	9,11
	Totale Euro				4,72	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 4,72					
	Totali MANODOPERA Euro				0,86	18,22
	Totali NOLEGGI Euro				2,87	60,81

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
13	<p>Analisi R.01.20.20.a</p> <p>Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ampia compresi profilatura delle pareti e carico su mezzo di trasporto: scavo fino a 2 m</p>					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1/18	ora	0,055556	21,50	1,19	15,03
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/18	ora	0,055556	56,76	3,15	39,77
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/25	ora	0,040000	48,12	1,92	24,24
	Totale parziale				6,26	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,94	11,87
	Totale parziale				7,20	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72	9,09
	Totale Euro				7,92	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 7,92					
	Totale MANODOPERA Euro				1,19	15,03
	Totale NOLEGGI Euro				5,07	64,02

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
14	<p>Analisi R.01.20.30.a</p> <p>In terreno con presenza di muratura o roccia tenera scavo fino a 2 m</p>					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1/12	ora	0,083333	21,50	1,79	16,76
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/12	ora	0,083333	56,76	4,73	44,29
	3) Autocarri ribaltabile da 7 m³ 1/25	ora	0,040000	48,12	1,92	17,98
	Totale parziale				8,44	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,27	11,89
	Totale parziale				9,71	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,97	9,08
	Totale Euro				10,68	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 10,68					
	Totale MANODOPERA Euro					16,76
	Totale NOLEGGI Euro					62,27

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
15	<p>Analisi R.01.20.40.a</p> <p>Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei</p>					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1/11,5	ora	0,086957	21,50	1,87	16,94
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/11,5	ora	0,086957	56,76	4,94	44,75
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/25	ora	0,040000	48,12	1,92	17,39
	Totale parziale				8,73	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,31	11,87
	Totale parziale				10,04	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,00	9,06
	Totale Euro				11,04	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 11,04					
	Totali MANODOPERA Euro				1,87	16,94
	Totali NOLEGGI Euro				6,86	62,14

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
16	Analisi R.01.20.40.b Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo in terreno con presenza di muratura o roccia tenera	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1/7,5	ora	0,133333	21,50	2,87	18,36
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/7,5	ora	0,133333	56,76	7,57	48,43
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/25	ora	0,040000	48,12	1,92	12,28
	Totale parziale				12,36	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,85	11,84
	Totale parziale				14,21	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,42	9,09
	Totale Euro				15,63	
	Prezzo di applicazione Euro/m³ 15,63					
	Totale MANODOPERA Euro				2,87	18,36
	Totale NOLEGGI Euro				9,49	60,72

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
17	<p>Analisi R.01.20.50.a</p> <p>Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con impossibilità di depositare il materiale a bordo cavo, compreso l'allontanamento del materiale stesso: in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei</p>					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1/6	ora	0,166667	21,50	3,58	13,44
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/6	ora	0,166667	56,76	9,46	35,51
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/6	ora	0,166667	48,12	8,02	30,11
	Totale parziale				21,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,16	11,86
	Totale parziale				24,22	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,42	9,08
	Totale Euro				26,64	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 26,64					
	Totali MANODOPERA Euro					13,44
	Totali NOLEGGI Euro					65,62

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
18	<p>Analisi R.01.20.50.b</p> <p>Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con impossibilità di depositare il materiale a bordo cavo, compreso l'allontanamento del materiale stesso: in terreno con presenza di muratura o roccia tenera</p>					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1/3,8	ora	0,263158	21,50	5,66	13,45
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/3,8	ora	0,263158	56,76	14,94	35,50
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/3,8	ora	0,263158	48,12	12,66	30,09
	Totale parziale				33,26	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,99	11,86
	Totale parziale				38,25	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,83	9,10
	Totale Euro				42,08	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 42,08					
	Totali MANODOPERA Euro				5,66	13,45
	Totali NOLEGGI Euro				27,60	65,59

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
19	<p>Analisi R.01.20.70.a</p> <p>Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni</p>	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1/32	ora	0,031250	21,50	0,67	16,88
	2) Escavatore bobcat 1/32	ora	0,031250	31,05	0,97	24,43
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/32	ora	0,031250	48,12	1,50	37,78
	Totale parziale				3,14	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,47	11,84
	Totale parziale				3,61	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36	9,07
	Totale Euro				3,97	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 3,97					
	Totali MANODOPERA Euro				0,67	16,88
	Totali NOLEGGI Euro				2,47	62,22

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
20	<p>Analisi R.01.20.80.a</p> <p>Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere</p> <p>Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la</p>					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1/20	ora	0,050000	21,50	1,08	21,77
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/20	ora	0,050000	56,76	2,84	57,26
	Totale parziale				3,92	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,59	11,90
	Totale parziale				4,51	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45	9,07
	Totale Euro				4,96	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 4,96					
	Totali MANODOPERA Euro					21,77
	Totali NOLEGGI Euro					57,26

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
21	Analisi R.01.30.10.a Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km	m ³ ora	1,0000 0,100000	48,12		
	1) Autocarro ribaltabile da 7 m ³				4,81	79,11
	Totale parziale 2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,81	
					0,72	11,84
	Totale parziale 3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,53	
					0,55	9,05
	Totale Euro Prezzo di applicazione Euro/m³ 6,08				6,08	
	Totali NOLEGGI Euro 4,81					79,11

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
22	Analisi R.01.30.10.b Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. per ogni cinque km in più oltre i primi 10	m ³ ora	1,0000 0,050000	48,12	2,41	79,02
	1) Autocarro ribaltabile da 7 m ³				2,41	
	Totale parziale 2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36	11,80
	Totale parziale 3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,77	
	Totale Euro				0,28	9,18
	Prezzo di applicazione Euro/m³ 3,05				3,05	
	Totali NOLEGGI Euro 2,41					79,02

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
23	Analisi R.01.30.20.a Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagi					
		m ³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,280000	21,50	6,02	24,42
	2) Autocarro ribaltabile da 7 m ³	ora	0,280000	48,12	13,47	54,65
	Totale parziale				19,49	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,92	11,85
	Totale parziale				22,41	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,24	9,09
	Totale Euro				24,65	
	Prezzo di applicazione Euro/m³ 24,65					
	Totale MANODOPERA Euro				6,02	24,42
	Totale NOLEGGI Euro				13,47	54,65

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
24	<p>Analisi R.01.30.30.a</p> <p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica</p> <p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, c</p>					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,550000	21,50	11,83	24,41
	2) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,550000	48,12	26,47	54,62
	Totale parziale				38,30	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,75	11,87
	Totale parziale				44,05	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,41	9,10
	Totale Euro				48,46	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 48,46					
	Totale MANODOPERA Euro				11,83	24,41
	Totale NOLEGGI Euro				26,47	54,62

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
25	<p>Analisi R.01.30.40.a</p> <p>Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro</p> <p>Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensi</p>					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1/12	ora	0,083333	21,50	1,79	32,31
	2) Bobcat 1/12	ora	0,083333	31,05	2,59	46,75
	Totale parziale				4,38	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,66	11,91
	Totale parziale				5,04	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50	9,03
	Totale Euro				5,54	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 5,54					
	Totali MANODOPERA Euro				1,79	32,31
	Totali NOLEGGI Euro				2,59	46,75

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
27	Analisi R.01.30.60.a Sovrapprezzo alla scarriolatura, oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1/10	ora	0,100000	21,50	2,15	79,04
	Totale parziale				2,15	
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32	11,76
	Totale parziale				2,47	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,25	9,19
	Totale Euro				2,72	
	Prezzo di applicazione Euro/m³ 2,72					
	Totali MANODOPERA Euro		2,15			79,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
28	Analisi R.01.30.70.a Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso	kg	1,000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1/1000	ora	0,001000	21,50	0,02	100,00
	Totale parziale				0,02	
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00	
	Totale parziale				0,02	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00	
	Totale Euro				0,02	
	Prezzo di applicazione Euro/kg 0,02					
	Totali MANODOPERA Euro					100,00
					0,02	

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
29	<p>Analisi R.01.30.70.b</p> <p>Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume</p>					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,000000	21,50	21,50	71,57
	2) Argano con motore da 4 hp	ora	1,000000	2,25	2,25	7,49
	Totale parziale				23,75	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,56	11,85
	Totale parziale				27,31	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,73	9,09
	Totale Euro				30,04	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m³ 30,04					
	Totale MANODOPERA Euro					71,57
	Totale NOLEGGI Euro					7,49

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
30	<p>Analisi R.01.30.80.a</p> <p>Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione</p>					
		m³	1,0000			
	<p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p>	ora	2,000000	21,50	43,00	79,04
	Totale parziale				43,00	
	<p>2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				6,45	11,86
	Totale parziale				49,45	
	<p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				4,95	9,10
	Totale Euro				54,40	
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/m³ 54,40</p>					
	<p>Totale MANODOPERA Euro</p>		43,00			79,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVviste NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
31	<p>Analisi R.01.30.80.b</p> <p>Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso, per ogni 50 m o frazione</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 1/500</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/kg 0,06</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 0,04</p>	kg	1,000			
		ora	0,002000	21,50	0,04	66,67
					0,04	
					0,01	16,67
					0,05	
					0,01	16,67
					0,06	
						66,67