

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
591	Analisi S.01.10.10.a Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,150000	23,76	3,56	31,26
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,150000	21,50	3,23	28,36
	3) Abete in morali 0.006/4	m ³	0,0015	302,70	0,45	3,95
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.004/4	m ³	0,0010	293,76	0,29	2,55
	5) Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,010	1,82	0,02	0,18
	6) Filo di ferro zincato	kg	0,001	0,78	0,00	
	7) Lamiera in acciaio zincato ondulato 4/10 di mm 3.3/3	kg	1,100	1,04	1,14	10,01
	8) Autocarri ribaltabile da 7 m ³	ora	0,001000	48,12	0,05	0,44
	9) Martello demolitore elettrico	ora	0,080000	3,27	0,26	2,28
	Totale parziale				9,00	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,35	11,85
	Totale parziale				10,35	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,04	9,13
	Totale Euro				11,39	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 11,39					
	Totale MANODOPERA Euro		6,79			59,61
	Totale MATERIALI Euro		1,90			16,68
	Totale NOLEGGI Euro		0,31			2,72

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
592	<p>Analisi S.01.10.10.b</p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno</p>	m²/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.15/12	ora	0,012500	23,76	0,30	31,58
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.15/12	ora	0,012500	21,50	0,27	28,42
	3) Abete in morali 0.006/4/12	m³	0,0001	302,70	0,03	3,16
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.004/4/12	m³	0,0001	293,76	0,03	3,16
	5) Chiodi in acciaio da 50 mm 0.01/12	kg	0,001	1,82	0,00	
	6) Filo di ferro zincato 0.001/12	kg		0,78	0,00	
	7) Lamiera in acciaio zincato ondulato 4/10 di mm 3.3/3/12	kg	0,092	1,04	0,10	10,53
	8) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 0.001/12	ora	0,000083	48,12	0,00	
	9) Martello demolitore elettrico 0.08/12	ora	0,006667	3,27	0,02	2,11
	Totale parziale				0,75	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,11	11,58
	Totale parziale				0,86	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09	9,47
	Totale Euro				0,95	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m²/30gg 0,95					
	Totale MANODOPERA Euro		0,57			60,00
	Totale MATERIALI Euro		0,16			16,84
	Totale NOLEGGI Euro		0,02			2,11

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
593	<p>Analisi S.01.10.10.c</p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,180000	23,76	4,28	35,52
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,180000	21,50	3,87	32,12
	3) Abete in morali	m ³	0,0015	302,70	0,45	3,73
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m ³	0,0010	293,76	0,29	2,41
	5) Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,010	1,82	0,02	0,17
	6) Filo di ferro zincato	kg	0,001	0,78	0,00	
	7) Rete metallica zincata maglia mm 50x50 1.2/3	100 kg	0,400	0,76	0,30	2,49
	8) Autocarro ribaltabile da 7 m ³	ora	0,001000	48,12	0,05	0,41
	9) Martello demolitore elettrico	ora	0,080000	3,27	0,26	2,16
	Totale parziale				9,52	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,43	11,87
	Totale parziale				10,95	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,10	9,13
	Totale Euro				12,05	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 12,05					
	Totale MANODOPERA Euro		8,15			67,63
	Totale MATERIALI Euro		1,06			8,80
	Totale NOLEGGI Euro		0,31			2,57

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
594	<p>Analisi S.01.10.10.d</p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno</p>					
		m²/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.18/12	ora	0,015000	23,76	0,36	36,00
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.18/12	ora	0,015000	21,50	0,32	32,00
	3) Abete in morali 0.0015/12	m³	0,0001	302,70	0,03	3,00
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.001/12	m³	0,0001	293,76	0,03	3,00
	5) Chiodi in acciaio da 50 mm 0.01/12	kg	0,001	1,82	0,00	
	6) Filo di ferro zincato 0.001/12	kg		0,78	0,00	
	7) Rete metallica zincata maglia mm 50x50 1.2/3/12	100 kg	0,033	0,76	0,03	3,00
	8) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 0.001/12	ora	0,000083	48,12	0,00	
	9) Martello demolitore elettrico 0.08/12	ora	0,006667	3,27	0,02	2,00
	Totale parziale				0,79	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,12	12,00
	Totale parziale				0,91	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09	9,00
	Totale Euro				1,00	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m²/30gg 1,00					
	Totale MANODOPERA Euro		0,68			68,00
	Totale MATERIALI Euro		0,09			9,00
	Totale NOLEGGI Euro		0,02			2,00

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
595	<p>Analisi S.01.10.10.e</p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno</p>	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,180000	23,76	4,28	34,83
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,180000	21,50	3,87	31,49
	3) Abete in morali	m ³	0,0015	302,70	0,45	3,66
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m ³	0,0010	293,76	0,29	2,36
	5) Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,010	1,82	0,02	0,16
	6) Filo di ferro zincato	kg	0,001	0,78	0,00	
	7) Rete di plastica stampata 1.2/3	m ²	0,40	1,22	0,49	3,99
	8) Autocarro ribaltabile da 7 m ³	ora	0,001000	48,12	0,05	0,41
	9) Martello demolitore elettrico	ora	0,080000	3,27	0,26	2,12
	Totale parziale				9,71	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,46	11,88
	Totale parziale				11,17	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,12	9,11
	Totale Euro				12,29	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 12,29					
	Totali MANODOPERA Euro		8,15			66,31
	Totali MATERIALI Euro		1,25			10,17
	Totali NOLEGGI Euro		0,31			2,52

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
596	<p>Analisi S.01.10.10.f</p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno</p>					
		m²/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.18/12	ora	0,015000	23,76	0,36	35,64
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.18/12	ora	0,015000	21,50	0,32	31,68
	3) Abete in morali 0.0015/12	m³	0,0001	302,70	0,03	2,97
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.001/12	m³	0,0001	293,76	0,03	2,97
	5) Chiodi in acciaio da 50 mm 0.01/12	kg	0,001	1,82	0,00	
	6) Filo di ferro zincato 0.001/12	kg		0,78	0,00	
	7) Rete di plastica stampata 1.2/3/12	m²	0,03	1,22	0,04	3,96
	8) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 0.001/12	ora	0,000083	48,12	0,00	
	9) Martello demolitore elettrico 0.08/12	ora	0,006667	3,27	0,02	1,98
	Totale parziale				0,80	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,12	11,88
	Totale parziale				0,92	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09	8,91
	Totale Euro				1,01	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m²/30gg 1,01					
	Totale MANODOPERA Euro		0,68			67,33
	Totale MATERIALI Euro		0,10			9,90
	Totale NOLEGGI Euro		0,02			1,98

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
597	<p>Analisi S.01.10.10.g</p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche</p> <p>Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,150000	23,76	3,56	34,36
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,150000	21,50	3,23	31,18
	3) Tubo da ponteggio 4.8/8/4	m	0,150000	3,50	0,53	5,12
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.03/8/4	m ³	0,0009	293,76	0,26	2,51
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,001	0,78	0,00	
	6) Rete metallica zincata maglia mm 50x50 1.2/3	100 kg	0,400	0,76	0,30	2,90
	7) Autocarro ribaltabile da 7 m ³	ora	0,001000	48,12	0,05	0,48
	8) Martello demolitore elettrico	ora	0,080000	3,27	0,26	2,51
	Totale parziale				8,19	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,23	11,87
	Totale parziale				9,42	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,94	9,07
	Totale Euro				10,36	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 10,36					
	Totale MANODOPERA Euro	6,79				65,54
	Totale MATERIALI Euro	0,56				5,41
	Totale NOLEGGI Euro	0,84				8,11

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
598	<p>Analisi S.01.10.10.h</p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio</p>					
		m²/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.15/12	ora	0,012500	23,76	0,30	28,57
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.15/12	ora	0,012500	21,50	0,27	25,71
	3) Tubo da ponteggio 4.8/8/12	m	0,050000	3,50	0,18	17,14
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.001/12	m³	0,0001	293,76	0,03	2,86
	5) Filo di ferro zincato 0.001/12	kg		0,78	0,00	
	6) Rete metallica zincata maglia mm 50x50 1.2/3/12	100 kg	0,033	0,76	0,03	2,86
	7) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 0.001/12	ora	0,000083	48,12	0,00	
	8) Martello demolitore elettrico 0.08/12	ora	0,006667	3,27	0,02	1,90
	Totale parziale				0,83	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,12	11,43
	Totale parziale				0,95	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10	9,52
	Totale Euro				1,05	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m²/30gg 1,05					
	Totale MANODOPERA Euro		0,57			54,29
	Totale MATERIALI Euro		0,06			5,71
	Totale NOLEGGI Euro		0,20			19,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
599	<p>Analisi S.01.10.10.i</p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,150000	23,76	3,56	33,58
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,150000	21,50	3,23	30,47
	3) Tubo da ponteggio 4.8/8/4	m	0,150000	3,50	0,53	5,00
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.03/8/4	m ³	0,0009	293,76	0,26	2,45
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,001	0,78	0,00	
	6) Rete di plastica stampata 1.2/3	m ²	0,40	1,22	0,49	4,62
	7) Autocarro ribaltabile da 7 m ³	ora	0,001000	48,12	0,05	0,47
	8) Martello demolitore elettrico	ora	0,080000	3,27	0,26	2,45
	Totale parziale				8,38	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,26	11,89
	Totale parziale				9,64	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,96	9,06
	Totale Euro				10,60	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 10,60					
	Totale MANODOPERA Euro	6,79				64,06
	Totale MATERIALI Euro	0,75				7,08
	Totale NOLEGGI Euro	0,84				7,92

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
600	<p>Analisi S.01.10.10.j</p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio</p>					
		m²/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.15/12	ora	0,012500	23,76	0,30	28,04
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.15/12	ora	0,012500	21,50	0,27	25,23
	3) Tubo da ponteggio 4.8/8/12	m	0,050000	3,50	0,18	16,82
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.001/12	m³	0,0001	293,76	0,03	2,80
	5) Filo di ferro zincato 0.001/12	kg		0,78	0,00	
	6) Rete di plastica stampata 1.2/3/12	m²	0,03	1,22	0,04	3,74
	7) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 0.001/12	ora	0,000083	48,12	0,00	
	8) Martello demolitore elettrico 0.08/12	ora	0,006667	3,27	0,02	1,87
	Totale parziale				0,84	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13	12,15
	Totale parziale				0,97	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10	9,35
	Totale Euro				1,07	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m²/30gg 1,07					
	Totale MANODOPERA Euro		0,57			53,27
	Totale MATERIALI Euro		0,07			6,54
	Totale NOLEGGI Euro		0,20			18,69

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
601	<p>Analisi S.01.10.20.a</p> <p>Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche</p> <p>Montaggio per nolo con tavolame e travi in legno</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,180000	25,52	4,59	35,55
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,180000	21,50	3,87	29,98
	3) Abete in morali 0.005/4	m ³	0,0013	302,70	0,39	3,02
	4) Abete da lavoro per sottomisure 0.0125/4	m ³	0,0031	248,81	0,77	5,96
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,200	0,66	0,13	1,01
	6) Sega circolare	ora	0,120000	3,80	0,46	3,56
	Totale parziale				10,21	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,53	11,85
	Totale parziale				11,74	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,17	9,06
	Totale Euro				12,91	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 12,91					
	Totale MANODOPERA Euro	8,46				65,53
	Totale MATERIALI Euro	1,29				9,99
	Totale NOLEGGI Euro	0,46				3,56

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
602	<p>Analisi S.01.10.20.b</p> <p>Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche</p> <p>Nolo con tavolame e travi in legno</p>		1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.18/12	m²/30gg				
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.18/12	ora	0,015000	25,52	0,38	35,19
	3) Abete in morali 0.005/4/12	ora	0,015000	21,50	0,32	29,63
	4) Abete da lavoro per sottomisure 0.0125/4/12	m³	0,0001	302,70	0,03	2,78
	5) Chiodi per carpenterie 20x100 0.2/12	m³	0,0003	248,81	0,07	6,48
	6) Sega circolare 0.12/12	kg	0,017	0,66	0,01	0,93
		ora	0,010000	3,80	0,04	3,70
	Totale parziale				0,85	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13	12,04
	Totale parziale				0,98	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10	9,26
	Totale Euro				1,08	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m²/30gg 1,08					
	Totale MANODOPERA Euro		0,70			64,81
	Totale MATERIALI Euro		0,11			10,19
	Totale NOLEGGI Euro		0,04			3,70

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
603	<p>Analisi S.01.10.20.c</p> <p>Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche</p> <p>Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,180000	25,52	4,59	33,55
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,180000	21,50	3,87	28,29
	3) Tubo da ponteggio 9.6/16/4	m	0,150000	3,50	0,53	3,87
	4) Tubo da ponteggio 6/16/4	m	0,093750	3,50	0,33	2,41
	5) Abete da lavoro per sottomisure 0.0145/4	m ³	0,0036	248,81	0,90	6,58
	6) Filo di ferro ricotto nero	kg	0,015	0,70	0,01	0,07
	7) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,200	0,66	0,13	0,95
	8) Sega circolare	ora	0,120000	3,80	0,46	3,36
	Totale parziale				10,82	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,62	11,84
	Totale parziale				12,44	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,24	9,06
	Totale Euro				13,68	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 13,68					
	Totale MANODOPERA Euro		8,46			61,84
	Totale MATERIALI Euro		1,04			7,60
	Totale NOLEGGI Euro		1,32			9,65

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
604	<p>Analisi S.01.10.20.d</p> <p>Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche</p> <p>Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici</p>					
		m²/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.18/12	ora	0,015000	25,52	0,38	33,93
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.18/12	ora	0,015000	21,50	0,32	28,57
	3) Tubo da ponteggio 9.6/16/4/12	m	0,012500	3,50	0,04	3,57
	4) Tubo da ponteggio 6/16/4/12	m	0,007813	3,50	0,03	2,68
	5) Abete da lavoro per sottomisure 0.0145/4/12	m³	0,0003	248,81	0,07	6,25
	6) Filo di ferro ricotto nero 0.015/12	kg	0,001	0,70	0,00	
	7) Chiodi per carpenterie 20x100 0.2/12	kg	0,017	0,66	0,01	0,89
	8) Sega circolare 0.12/12	ora	0,010000	3,80	0,04	3,57
	Totale parziale				0,89	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13	11,61
	Totale parziale				1,02	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10	8,93
	Totale Euro				1,12	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m²/30gg 1,12					
	Totale MANODOPERA Euro	0,70				62,50
	Totale MATERIALI Euro	0,08				7,14
	Totale NOLEGGI Euro	0,11				9,82

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
605	<p>Analisi S.01.10.30.a</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²</p> <p>Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.04/4	ora	0,010000	25,52	0,26	8,36
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.04/4	ora	0,010000	21,50	0,22	7,07
	3) Modulo rete a maglia 20 x 50 mm 1/4	m ²	0,25	6,82	1,71	54,98
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 28÷35 1.1/7/4	cad	0,04	6,66	0,27	8,68
	Totale parziale				2,46	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,37	11,90
	Totale parziale				2,83	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28	9,00
	Totale Euro				3,11	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 3,11					
	Totale MANODOPERA Euro		0,48			15,43
	Totale Opere Compiute Euro		1,98			63,67

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
606	<p>Analisi S.01.10.30.b</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²</p> <p>Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p>	m ² /30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.04/12	ora	0,003333	25,52	0,09	19,15
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.04/12	ora	0,003333	21,50	0,07	14,89
	3) Modulo rete a maglia 20 x 50 mm 1/4/12	m ²	0,02	6,82	0,14	29,79
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 28÷35 1.1/7/12	cad	0,01	6,66	0,07	14,89
	Totale parziale				0,37	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06	12,77
	Totale parziale				0,43	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04	8,51
	Totale Euro				0,47	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m²/30gg 0,47					
	Totali MANODOPERA Euro					34,04
	Totali Opere Compiute Euro					44,68

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
607	<p>Analisi S.01.10.40.a</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.04/4	ora	0,010000	25,52	0,26	7,32
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.04/4	ora	0,010000	21,50	0,22	6,20
	3) Modulo pannello cieco in metallo 1/4	m ²	0,25	8,02	2,01	56,62
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38÷40 1.1/7/4	cad	0,04	7,96	0,32	9,01
	Totale parziale				2,81	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,42	11,83
	Totale parziale				3,23	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32	9,01
	Totale Euro				3,55	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 3,55					
	Totale MANODOPERA Euro		0,48			13,52
	Totale Opere Compiute Euro		2,33			65,63

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
608	<p>Analisi S.01.10.40.b</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p>					
		m²/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.04/12	ora	0,003333	25,52	0,09	17,65
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.04/12	ora	0,003333	21,50	0,07	13,73
	3) Modulo pannello cieco in metallo 1/4/12	m²	0,02	8,02	0,16	31,37
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38÷40 1.1/7/12	cad	0,01	7,96	0,08	15,69
	Totale parziale				0,40	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06	11,76
	Totale parziale				0,46	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05	9,80
	Totale Euro				0,51	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m²/30gg 0,51					
	Totale MANODOPERA Euro		0,16			31,37
	Totale Opere Compiute Euro		0,24			47,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
609	<p>Analisi S.01.10.50.a</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.04/4	ora	0,010000	25,52	0,26	6,60
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.04/4	ora	0,010000	21,50	0,22	5,58
	3) Modulo pannello cieco in legno 1/4	m ²	0,25	9,25	2,31	58,63
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38÷40 1.1/7/4	m ² /30gg	0,04	7,96	0,32	8,12
	Totale parziale				3,11	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,47	11,93
	Totale parziale				3,58	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36	9,14
	Totale Euro				3,94	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 3,94					
	Totale MANODOPERA Euro		0,48			12,18
	Totale Opere Compiute Euro		2,63			66,75

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
610	<p>Analisi S.01.10.60.a</p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.1/4	ora	0,025000	23,76	0,59	21,69
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.1/4	ora	0,025000	21,50	0,54	19,85
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,0 1.1/1.5/4	m ² /30gg	0,18	3,96	0,71	26,10
	4) Rete in polietilene di altezza m 1,00 1.05/4	m ²	0,26	0,72	0,19	6,99
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,001	0,78	0,00	
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m ³	ora	0,001000	48,12	0,05	1,84
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,020000	3,27	0,07	2,57
	Totale parziale				2,15	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32	11,76
	Totale parziale				2,47	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,25	9,19
	Totale Euro				2,72	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 2,72					
	Totali MANODOPERA Euro	1,13				41,54
	Totali NOLEGGI Euro	0,12				4,41
	Totali Opere Compiute Euro	0,90				33,09

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
611	<p>Analisi S.01.10.60.b</p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,00</p>					
		m ² /30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.1/4/12	ora	0,002083	23,76	0,05	12,82
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.1/4/12	ora	0,002083	21,50	0,04	10,26
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,0 1.1/1.5/4/12	m ² /30gg	0,02	3,96	0,08	20,51
	4) Rete in polietilene di altezza m 1,00 1.05/4/12	m ²	0,02	0,72	0,01	2,56
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,001	0,78	0,00	
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m ³	ora	0,001000	48,12	0,05	12,82
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,020000	3,27	0,07	17,95
	Totale parziale				0,30	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05	12,82
	Totale parziale				0,35	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04	10,26
	Totale Euro				0,39	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m²/30gg 0,39					
	Totali MANODOPERA Euro				0,09	23,08
	Totali NOLEGGI Euro				0,12	30,77
	Totali Opere Compiute Euro				0,09	23,08

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
612	<p>Analisi S.01.10.60.c</p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,50</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.12/4	ora	0,030000	23,76	0,71	23,28
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.12/4	ora	0,030000	21,50	0,65	21,31
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,5 1.1/2.25/4	m ² /30gg	0,12	4,98	0,60	19,67
	4) Rete in polietilene di altezza m 1,50 1.05/4	m ² /30gg	0,26	1,25	0,33	10,82
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,001	0,78	0,00	0,00
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m ³	ora	0,001000	48,12	0,05	1,64
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,020000	3,27	0,07	2,30
	Totale parziale				2,41	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36	11,80
	Totale parziale				2,77	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28	9,18
	Totale Euro				3,05	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 3,05					
	Totale MANODOPERA Euro	1,36				44,59
	Totale NOLEGGI Euro	0,12				3,93
	Totale Opere Compilate Euro	0,93				30,49

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
613	<p>Analisi S.01.10.60.d</p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,50</p>					
		m ² /30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.12/4/12	ora	0,002500	23,76	0,06	15,00
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.12/4/12	ora	0,002500	21,50	0,05	12,50
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,5 1.1/2.25/4/12	m ² /30gg	0,01	4,98	0,05	12,50
	4) Rete in polietilene di altezza m 1,50 1.05/4/12	m ² /30gg	0,02	1,25	0,03	7,50
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,001	0,78	0,00	
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m ³	ora	0,001000	48,12	0,05	12,50
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,020000	3,27	0,07	17,50
	Totale parziale				0,31	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05	12,50
	Totale parziale				0,36	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04	10,00
	Totale Euro				0,40	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m²/30gg 0,40					
	Totali MANODOPERA Euro		0,11			27,50
	Totali NOLEGGI Euro		0,12			30,00
	Totali Opere Compiute Euro		0,08			20,00

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
614	<p>Analisi S.01.10.60.e</p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,80</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.12/4	ora	0,030000	23,76	0,71	21,78
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.12/4	ora	0,030000	21,50	0,65	19,94
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,8 1.1/2.7/4	m ² /30gg	0,10	6,82	0,68	20,86
	4) Rete in polietilene di altezza m 1,80 1.05/4	m ²	0,26	1,56	0,41	12,58
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,001	0,78	0,00	
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m ³	ora	0,001000	48,12	0,05	1,53
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,020000	3,27	0,07	2,15
	Totale parziale				2,57	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,39	11,96
	Totale parziale				2,96	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,30	9,20
	Totale Euro				3,26	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 3,26					
	Totale MANODOPERA Euro		1,36			41,72
	Totale NOLEGGI Euro		0,12			3,68
	Totale Opere Compiute Euro		1,09			33,44

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
615	<p>Analisi S.01.10.60.f</p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,80</p>					
		m ² /30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.12/4/12	ora	0,002500	23,76	0,06	14,29
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.12/4/12	ora	0,002500	21,50	0,05	11,90
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,8 1.1/2.7/4/12	m ² /30gg	0,01	6,82	0,07	16,67
	4) Rete in polietilene di altezza m 1,80 1.05/4/12	m ²	0,02	1,56	0,03	7,14
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,001	0,78	0,00	
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m ³	ora	0,001000	48,12	0,05	11,90
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,020000	3,27	0,07	16,67
	Totale parziale				0,33	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05	11,90
	Totale parziale				0,38	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04	9,52
	Totale Euro				0,42	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m²/30gg 0,42					
	Totali MANODOPERA Euro	0,11				26,19
	Totali NOLEGGI Euro	0,12				28,57
	Totali Opere Compiute Euro	0,10				23,81

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
616	<p>Analisi S.01.10.60.g</p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.14/4	ora	0,035000	23,76	0,83	22,49
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.14/4	ora	0,035000	21,50	0,75	20,33
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 2,0 1.1/3/4	m ²	0,09	8,44	0,76	20,60
	4) Rete in polietilene di altezza m 2,00 1.05/4	m ² /30gg	0,26	1,72	0,45	12,20
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,001	0,78	0,00	
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m ³	ora	0,001000	48,12	0,05	1,36
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,020000	3,27	0,07	1,90
	Totale parziale				2,91	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,44	11,92
	Totale parziale				3,35	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,34	9,21
	Totale Euro				3,69	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 3,69					
	Totale MANODOPERA Euro	1,58				42,82
	Totale NOLEGGI Euro	0,12				3,25
	Totale Opere Compilate Euro	1,21				32,79

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
617	<p>Analisi S.01.10.60.h</p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 2,00</p>					
		m ² /30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.14/4/12	ora	0,002917	23,76	0,07	15,56
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.14/4/12	ora	0,002917	21,50	0,06	13,33
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 2,0 1.1/3/4/12	m ²	0,01	8,44	0,08	17,78
	4) Rete in polietilene di altezza m 2,00 1.05/4/12	m ² /30gg	0,02	1,72	0,03	6,67
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,001	0,78	0,00	
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m ³	ora	0,001000	48,12	0,05	11,11
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,020000	3,27	0,07	15,56
	Totale parziale				0,36	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05	11,11
	Totale parziale				0,41	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04	8,89
	Totale Euro				0,45	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m²/30gg 0,45					
	Totali MANODOPERA Euro					28,89
	Totali NOLEGGI Euro					26,67
	Totali Opere Compiute Euro					24,44

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
618	<p>Analisi S.01.10.60.i</p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,150000	23,76	3,56	33,15
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,150000	21,50	3,23	30,07
	3) Tubo da ponteggio 4.8/8/4	m	0,150000	3,50	0,53	4,93
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.03/8/4	m ³	0,0009	293,76	0,26	2,42
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,001	0,78	0,00	
	6) Rete in polietilene di altezza m 2,00 1.05/3	m ² /30gg	0,35	1,72	0,60	5,59
	7) Autocarri ribaltabile da 7 m ³	ora	0,001000	48,12	0,05	0,47
	8) Martello demolitore elettrico	ora	0,080000	3,27	0,26	2,42
	Totale parziale				8,49	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,27	11,82
	Totale parziale				9,76	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,98	9,12
	Totale Euro				10,74	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 10,74					
	Totale MANODOPERA Euro		6,79			63,22
	Totale MATERIALI Euro		0,26			2,42
	Totale NOLEGGI Euro		0,84			7,82
	Totale Opere Compilate Euro		0,60			5,59

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
619	<p>Analisi S.01.10.60.j</p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio</p>					
		m ² /30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.15/12	ora	0,012500	23,76	0,30	27,78
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.15/12	ora	0,012500	21,50	0,27	25,00
	3) Tubo da ponteggio 4.8/8/12	m	0,050000	3,50	0,18	16,67
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.001/12	m ³	0,0001	293,76	0,03	2,78
	5) Filo di ferro zincato 0.001/12	kg		0,78	0,00	
	6) Rete in polietilene di altezza m 2,00 1.05/3/12	m ² /30gg	0,03	1,72	0,05	4,63
	7) Autocarro ribaltabile da 7 m ³ 0.001/12	ora	0,000083	48,12	0,00	
	8) Martello demolitore elettrico 0.08/12	ora	0,006667	3,27	0,02	1,85
	Totale parziale				0,85	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13	12,04
	Totale parziale				0,98	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10	9,26
	Totale Euro				1,08	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m²/30gg 1,08					
	Totale MANODOPERA Euro		0,57			52,78
	Totale MATERIALI Euro		0,03			2,78
	Totale NOLEGGI Euro		0,20			18,52
	Totale Opere Compite Euro		0,05			4,63

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
620	Analisi S.01.10.70.a Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.1/4	ora	0,025000	25,52	0,64	11,85
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.1/4	ora	0,025000	21,50	0,54	10,00
	3) Modulo pannello base di colore bianco altezza 2,0 m 1/4	m ²	0,25	10,43	2,61	48,33
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48÷52 1.1/8/4	m ² /30gg	0,03	15,95	0,48	8,89
	Totale parziale				4,27	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,64	11,85
	Totale parziale				4,91	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,49	9,07
	Totale Euro				5,40	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 5,40					
	Totale MANODOPERA Euro		1,18			21,85
	Totale Opere Compiute Euro		3,09			57,22

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
621	<p>Analisi S.01.10.70.b</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p>					
		m²/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.1/12	ora	0,008333	25,52	0,21	21,88
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.1/12	ora	0,008333	21,50	0,18	18,75
	3) Modulo pannello base di colore bianco altezza 2,0 m 1/4/12	m²	0,02	10,43	0,21	21,88
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48÷52 1.1/8/12	m²/30gg	0,01	15,95	0,16	16,67
	Totale parziale				0,76	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,11	11,46
	Totale parziale				0,87	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09	9,38
	Totale Euro				0,96	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m²/30gg 0,96					
	Totale MANODOPERA Euro					40,63
	Totale Opere Compiute Euro					38,54

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
622	Analisi S.01.10.70.c Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 3,00	m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.1/4	ora	0,025000	25,52	0,64	11,62
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.1/4	ora	0,025000	21,50	0,54	9,80
	3) Modulo pannello base di colore bianco altezza 3,0 m 1/4	m ²	0,25	11,44	2,86	51,91
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48÷52 1.1/12/4	m ² /30gg	0,02	15,95	0,32	5,81
	Totale parziale				4,36	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65	11,80
	Totale parziale				5,01	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50	9,07
	Totale Euro				5,51	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 5,51					
	Totale MANODOPERA Euro		1,18			21,42
	Totale Opere Compiute Euro		3,18			57,71

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
623	<p>Analisi S.01.10.70.d</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 3,00</p>	m²/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.1/12	ora	0,008333	25,52	0,21	21,21
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello - 0.1/12	ora	0,008333	21,50	0,18	18,18
	3) Modulo pannello base di colore bianco altezza 3,0 m 1/4/12	m²	0,02	11,44	0,23	23,23
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48÷52 1.1/12/12	m²/30gg	0,01	15,95	0,16	16,16
	Totale parziale				0,78	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,12	12,12
	Totale parziale				0,90	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09	9,09
	Totale Euro				0,99	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m²/30gg 0,99					
	Totali MANODOPERA Euro				0,39	39,39
	Totali Opere Compiute Euro				0,39	39,39

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
624	<p>Analisi S.01.20.10.a</p> <p>Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	18,00
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,060000	21,50	1,29	15,18
	3) Per delimitazioni orizzontali 0.9/12	cad	0,08	39,79	3,18	37,41
	4) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/12	cad	0,08	7,11	0,57	6,71
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	56,61	0,11	1,29
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,016000	2,25	0,04	0,47
	Totale parziale				6,72	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,01	11,88
	Totale parziale				7,73	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,77	9,06
	Totale Euro				8,50	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 8,50					
	Totale MANODOPERA Euro		2,82			33,18
	Totale MATERIALI Euro		0,57			6,71
	Totale NOLEGGI Euro		0,15			1,76

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
625	<p>Analisi S.01.20.10.b</p> <p>Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1°</p>	m/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.06/12	ora	0,005000	23,76	0,12	8,89
	2) Per delimitazioni orizzontali 0.9/4/12	cad	0,02	39,79	0,80	59,26
	3) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/4/12	cad	0,02	7,11	0,14	10,37
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000200	56,61	0,01	0,74
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,25	0,00	
	Totale parziale				1,07	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,16	11,85
	Totale parziale				1,23	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,12	8,89
	Totale Euro				1,35	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m/30gg 1,35					
	Totale MANODOPERA Euro				0,12	8,89
	Totale MATERIALI Euro				0,14	10,37
	Totale NOLEGGI Euro				0,01	0,74

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
626	<p>Analisi S.01.20.10.c</p> <p>Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il 1° mese o frazione</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	15,47
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,060000	21,50	1,29	13,04
	3) Per delimitazioni inclinate fino a 45° 0.9/12	cad	0,08	53,55	4,28	43,28
	4) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/12	cad	0,08	7,11	0,57	5,76
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	56,61	0,11	1,11
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,016000	2,25	0,04	0,40
	Totale parziale				7,82	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,17	11,83
	Totale parziale				8,99	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,90	9,10
	Totale Euro				9,89	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 9,89					
	Totale MANODOPERA Euro		2,82			28,51
	Totale MATERIALI Euro		0,57			5,76
	Totale NOLEGGI Euro		0,15			1,52

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
627	<p>Analisi S.01.20.10.d</p> <p>Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il 1°</p>	m/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.06/12	ora	0,005000	23,76	0,12	7,10
	2) Per delimitazioni inclinate fino a 45° 0.9/4/12	cad	0,02	53,55	1,07	63,31
	3) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/4/12	cad	0,02	7,11	0,14	8,28
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000200	56,61	0,01	0,59
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,25	0,00	
	Totale parziale				1,34	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,20	11,83
	Totale parziale				1,54	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,15	8,88
	Totale Euro				1,69	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m/30gg 1,69					
	Totali MANODOPERA Euro				0,12	7,10
	Totali MATERIALI Euro				0,14	8,28
	Totali NOLEGGI Euro				0,01	0,59

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
628	<p>Analisi S.01.20.10.e</p> <p>Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o frazione</p>	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,060000	25,52	1,53	12,72
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,060000	21,50	1,29	10,72
	3) Con barriera rialzata 0.9/12	cad	0,08	74,65	5,97	49,63
	4) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/12	cad	0,08	7,11	0,57	4,74
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	56,61	0,11	0,91
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,016000	2,25	0,04	0,33
	Totale parziale				9,51	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,43	11,89
	Totale parziale				10,94	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,09	9,06
	Totale Euro				12,03	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 12,03					
	Totale MANODOPERA Euro		2,82			23,44
	Totale MATERIALI Euro		0,57			4,74
	Totale NOLEGGI Euro		0,15			1,25

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
629	<p>Analisi S.01.20.10.f</p> <p>Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1°</p>					
		m/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,006000	23,76	0,14	6,19
	2) Con barriera rialzata 0.9/12/4	cad	0,02	74,65	1,49	65,93
	3) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/12/4	cad	0,02	7,11	0,14	6,19
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000200	56,61	0,01	0,44
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,25	0,00	
	Totale parziale				1,78	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,27	11,95
	Totale parziale				2,05	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,21	9,29
	Totale Euro				2,26	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m/30gg 2,26					
	Totale MANODOPERA Euro				0,14	6,19
	Totale MATERIALI Euro				0,14	6,19
	Totale NOLEGGI Euro				0,01	0,44

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
630	<p>Analisi S.01.20.20.a</p> <p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,040000	25,52	1,02	8,51
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,040000	21,50	0,86	7,18
	3) PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Per delimitazioni orizzontali 0.9/12	cad	0,08	33,03	2,64	22,04
	4) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/12	cad	0,08	7,11	0,57	4,76
	5) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	3,00	1,41	4,23	35,31
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	56,61	0,11	0,92
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,016000	2,25	0,04	0,33
	Totale parziale				9,47	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,42	11,85
	Totale parziale				10,89	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,09	9,10
	Totale Euro				11,98	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 11,98					
	Totale MANODOPERA Euro		1,88			15,69
	Totale MATERIALI Euro		4,80			40,07
	Totale NOLEGGI Euro		0,15			1,25

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
631	<p>Analisi S.01.20.20.b</p> <p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1°</p>	m/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.04/12	ora	0,003333	23,76	0,08	7,14
	2) PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Per delimitazioni orizzontali 0.9/4/12	cad	0,02	33,03	0,66	58,93
	3) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/4/12	cad	0,02	7,11	0,14	12,50
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000200	56,61	0,01	0,89
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,25	0,00	
	Totale parziale				0,89	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13	11,61
	Totale parziale				1,02	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10	8,93
	Totale Euro				1,12	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m/30gg 1,12					
	Totali MANODOPERA Euro				0,08	7,14
	Totali MATERIALI Euro				0,14	12,50
	Totali NOLEGGI Euro				0,01	0,89

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
632	<p>Analisi S.01.20.20.c</p> <p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto</p> <p>Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il 1° mese o frazione</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,040000	25,52	1,02	7,62
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,040000	21,50	0,86	6,43
	3) PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Per delimitazioni inclinate fino a 45° 0.9/12	cad	0,08	46,81	3,74	27,95
	4) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/12	cad	0,08	7,11	0,57	4,26
	5) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	3,00	1,41	4,23	31,61
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	56,61	0,11	0,82
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,016000	2,25	0,04	0,30
	Totale parziale				10,57	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,59	11,88
	Totale parziale				12,16	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,22	9,12
	Totale Euro				13,38	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 13,38					
	Totale MANODOPERA Euro		1,88			14,05
	Totale MATERIALI Euro		4,80			35,87
	Totale NOLEGGI Euro		0,15			1,12

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
633	<p>Analisi S.01.20.20.d</p> <p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il 1°</p>	m/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.04/12	ora	0,003333	23,76	0,08	5,37
	2) PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Per delimitazioni inclinate fino a 45° 0.9/4/12	cad	0,02	46,81	0,94	63,09
	3) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/4/12	cad	0,02	7,11	0,14	9,40
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000200	56,61	0,01	0,67
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,25	0,00	
	Totale parziale				1,17	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,18	12,08
	Totale parziale				1,35	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,14	9,40
	Totale Euro				1,49	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m/30gg 1,49					
	Totali MANODOPERA Euro				0,08	5,37
	Totali MATERIALI Euro				0,14	9,40
	Totali NOLEGGI Euro				0,01	0,67

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
634	<p>Analisi S.01.20.20.e</p> <p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o frazione</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,040000	25,52	1,02	6,60
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,040000	21,50	0,86	5,56
	3) PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Con barriera rialzata 0.9/12	cad	0,08	67,32	5,39	34,86
	4) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/12	cad	0,08	7,11	0,57	3,69
	5) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	3,00	1,41	4,23	27,36
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	56,61	0,11	0,71
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,016000	2,25	0,04	0,26
	Totale parziale				12,22	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,83	11,84
	Totale parziale				14,05	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,41	9,12
	Totale Euro				15,46	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 15,46					
	Totale MANODOPERA Euro		1,88			12,16
	Totale MATERIALI Euro		4,80			31,05
	Totale NOLEGGI Euro		0,15			0,97

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
635	<p>Analisi S.01.20.20.f</p> <p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1°</p>					
		m/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.04/12	ora	0,003333	23,76	0,08	4,00
	2) PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Con barriera rialzata 0.9/4/12	cad	0,02	67,32	1,35	67,50
	3) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/4/12	cad	0,02	7,11	0,14	7,00
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000200	56,61	0,01	0,50
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,25	0,00	
	Totale parziale				1,58	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,24	12,00
	Totale parziale				1,82	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,18	9,00
	Totale Euro				2,00	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m/30gg 2,00					
	Totale MANODOPERA Euro				0,08	4,00
	Totale MATERIALI Euro				0,14	7,00
	Totale NOLEGGI Euro				0,01	0,50

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
636	<p>Analisi S.01.20.30.a</p> <p>Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,080000	25,52	2,04	8,35
	2) Piastra di supporto per superfici orizzontali con asta ed anello	cad	1,00	11,62	11,62	47,58
	3) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	4,00	1,41	5,64	23,10
	4) Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,25	0,00	
	Totale parziale				19,30	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,90	11,88
	Totale parziale				22,20	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,22	9,09
	Totale Euro				24,42	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 24,42					
	Totali MANODOPERA Euro				2,04	8,35
	Totali MATERIALI Euro				5,64	23,10

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
637	<p>Analisi S.01.20.30.b</p> <p>Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,080000	25,52	2,04	7,86
	2) Piastra di supporto per strutture verticali ed anello	cad	1,00	12,85	12,85	49,48
	3) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	4,00	1,41	5,64	21,72
	4) Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,25	0,00	
	<p align="right">Totale parziale</p> 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,53 3,08	11,86
	<p align="right">Totale parziale</p> 6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,61 2,36	9,09
	<p align="right">Totale Euro</p>				25,97	
	<p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 25,97</p>					
	Totali MANODOPERA Euro				2,04	7,86
	Totali MATERIALI Euro				5,64	21,72

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
638	<p>Analisi S.01.20.30.c</p> <p>Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,040000	25,52	1,02	64,56
	2) Piastra di supporto per superfici orizzontali con asta ed anello	cad	0,02	11,62	0,23	14,56
	3) Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,25	0,00	
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,25	
	Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,44	
	Totale Euro				1,58	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,58					
	Totali MANODOPERA Euro		1,02			64,56

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
644	Analisi S.01.20.50.a Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per un carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70 Lunghezza nastro fino a 2.5 m					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,040000	25,52	1,02	39,38
	2) Lunghezza nastro fino a 2,5 m	cad	0,02	50,79	1,02	39,38
	3) Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,25	0,00	
	Totale parziale				2,04	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,31	11,97
	Totale parziale				2,35	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24	9,27
	Totale Euro				2,59	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 2,59					
	Totali MANODOPERA Euro				1,02	39,38

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
645	<p>Analisi S.01.20.60.a</p> <p>Lunghezza fune fino a 10 m</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Lunghezza fune fino a 10 m</p> <p>3) Argano con motore da 4 hp</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad/30gg 3,64</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 1,02</p>	<p>cad/30gg</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>ora</p>	<p>1,00</p> <p>0,040000</p> <p>0,02</p> <p>0,001600</p>	<p></p> <p>25,52</p> <p>93,02</p> <p>2,25</p>	<p></p> <p>1,02</p> <p>1,86</p> <p>0,00</p> <p>2,88</p> <p>0,43</p> <p>3,31</p> <p>0,33</p> <p>3,64</p>	<p></p> <p>28,02</p> <p>51,10</p> <p></p> <p>11,81</p> <p></p> <p>9,07</p> <p></p> <p>28,02</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
648	Analisi S.01.20.70.a Lunghezza m 1					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	50,00
	2) Lunghezza m 1	cad	0,02	7,33	0,15	28,85
	3) Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,25	0,00	
	Totale parziale				0,41	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06	11,54
	Totale parziale				0,47	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05	9,62
	Totale Euro				0,52	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,52					
	Totali MANODOPERA Euro					50,00
					0,26	

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
650	<p>Analisi S.01.20.70.c</p> <p>Lunghezza m 1,8</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Lunghezza m 1,8</p> <p>3) Argano con motore da 4 hp</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad/30gg 0,59</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 0,26</p>	<p>cad/30gg</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>ora</p>	<p>1,00</p> <p>0,010000</p> <p>0,02</p> <p>0,001600</p>	<p>25,52</p> <p>10,34</p> <p>2,25</p>	<p>0,26</p> <p>0,21</p> <p>0,00</p> <p>0,47</p> <p>0,07</p> <p>0,54</p> <p>0,05</p> <p>0,59</p>	<p>44,07</p> <p>35,59</p> <p>11,86</p> <p>8,47</p> <p>44,07</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
651	Analisi S.01.20.80.a Fune compreso ancoraggio					
		m/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	74,29
	2) Fune compreso ancoraggio	m	0,021000	0,81	0,02	5,71
	3) Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,25	0,00	
	Totale parziale				0,28	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04	11,43
	Totale parziale				0,32	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03	8,57
	Totale Euro				0,35	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m/30gg 0,35					
	Totale MANODOPERA Euro				0,26	74,29

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
656	Analisi S.01.30.10.e Da 2 kg, classe 5A 21BC					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	0,75
	2) da 2 kg, classe 5A 21BC	cad	1,00	26,99	26,99	78,30
	Totale parziale 3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,25	11,87
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				31,34	
	Totale Euro				34,47	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 34,47					
	Totali MANODOPERA Euro					0,75

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
660	Analisi S.01.30.10.i Da 6 kg, classe 21A 113BC					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	0,47
	2) da 6 kg, classe 21A 113BC	cad	1,00	43,06	43,06	78,58
	Totale parziale				43,32	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,50	11,86
	Totale parziale				49,82	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,98	9,09
	Totale Euro				54,80	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 54,80					
	Totale MANODOPERA Euro					0,26
						0,47

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
661	Analisi S.01.30.10.j Da 6 kg, classe 13A 89BC					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	0,54
	2) da 6 kg, classe 13A 89BC	cad	1,00	38,03	38,03	78,53
	Totale parziale 3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				38,29	
					5,74	11,85
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				44,03	
					4,40	9,09
	Totale Euro				48,43	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 48,43					
	Totali MANODOPERA Euro					0,54

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
663	Analisi S.01.30.10.I Da 9 kg, classe 144BC					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	0,41
	2) da 9 kg, classe 144BC	cad	1,00	49,39	49,39	78,63
	Totale parziale				49,65	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,45	11,86
	Totale parziale				57,10	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,71	9,09
	Totale Euro				62,81	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 62,81					
	Totale MANODOPERA Euro					0,41

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
677	Analisi S.01.30.20.i Da 6 kg, classe 21A 113BC					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,68
	2) da 6 kg, classe 21A 113BC	cad	0,08	43,06	3,44	78,36
	Totale parziale				3,47	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,52	11,85
	Totale parziale				3,99	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,40	9,11
	Totale Euro				4,39	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 4,39					
	Totali MANODOPERA Euro					0,68

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
682	Analisi S.01.30.20.n Da 9 kg, classe 34 A 233BC					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,59
	2) da 9 kg, classe 34 A 233BC	cad	0,08	50,02	4,00	78,59
	Totale parziale 3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,03	
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60	11,79
	Totale Euro				4,63	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 5,09				0,46	9,04
	Totali MANODOPERA Euro				5,09	0,59
	Totale Euro					

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
684	Analisi S.01.30.20.p Da 12 kg, classe 183BC					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,54
	2) da 12 kg, classe 183BC	cad	0,08	54,85	4,39	78,53
	Totale parziale				4,42	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,66	11,81
	Totale parziale				5,08	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,51	9,12
	Totale Euro				5,59	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 5,59					
	Totale MANODOPERA Euro					0,54

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
685	Analisi S.01.30.20.q Da 12 kg, classe 43 A 183BC					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,52
	2) da 12 kg, classe 43 A 183BC	cad	0,08	56,98	4,56	78,49
	Totale parziale				4,59	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,69	11,88
	Totale parziale				5,28	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,53	9,12
	Totale Euro				5,81	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 5,81					
	Totali MANODOPERA Euro					0,52

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
692	Analisi S.01.30.40.c Da 5 kg, classe 55BC	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,20
	2) Da 5 kg, classe 55BC	cad	0,08	150,38	12,03	78,83
	Totale parziale				12,06	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,81	11,86
	Totale parziale				13,87	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,39	9,11
	Totale Euro				15,26	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 15,26					
	Totale MANODOPERA Euro					0,20

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
695	Analisi S.01.30.60.a Da 9 kg, classe 8A 89B					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,47
	2) Da 9 kg, classe 8A 89B	cad	0,08	63,25	5,06	78,57
	Totale parziale				5,09	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,76	11,80
	Totale parziale				5,85	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,59	9,16
	Totale Euro				6,44	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 6,44					
	Totale MANODOPERA Euro					0,47

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
696	<p>Analisi S.01.30.70.a</p> <p>In PVC per estintore da kg 1</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) In PVC per estintore da kg 1</p> <p>4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 2,09</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 0,24</p> <p>Totale MATERIALI Euro 0,66</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,005000</p> <p>0,005000</p> <p>1,00</p> <p>2,00</p>	<p></p> <p>25,52</p> <p>21,50</p> <p>0,75</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>0,13</p> <p>0,11</p> <p>0,75</p> <p>0,66</p> <p>1,65</p> <p>0,25</p> <p>1,90</p> <p>0,19</p> <p>2,09</p>	<p></p> <p>6,22</p> <p>5,26</p> <p>35,89</p> <p>31,58</p> <p></p> <p>11,96</p> <p></p> <p>9,09</p> <p></p> <p></p> <p>11,48</p> <p>31,58</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
697	Analisi S.01.30.70.b In PVC per estintore da kg 2					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,005000	25,52	0,13	4,96
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,005000	21,50	0,11	4,20
	3) In PVC per estintore da kg 2	cad	1,00	1,17	1,17	44,66
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	25,19
	Totale parziale				2,07	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,31	11,83
	Totale parziale				2,38	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24	9,16
	Totale Euro				2,62	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 2,62					
	Totali MANODOPERA Euro				0,24	9,16
	Totali MATERIALI Euro				0,66	25,19

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
698	<p>Analisi S.01.30.70.c</p> <p>In acciaio per estintore da kg 4</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) In acciaio per estintore da kg 4</p> <p>4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 17,20</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 0,48</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,66</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,010000</p> <p>0,010000</p> <p>1,00</p> <p>2,00</p>	<p></p> <p>25,52</p> <p>21,50</p> <p>12,46</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>0,26</p> <p>0,22</p> <p>12,46</p> <p>0,66</p> <p>13,60</p> <p>2,04</p> <p>15,64</p> <p>1,56</p> <p>17,20</p>	<p></p> <p>1,51</p> <p>1,28</p> <p>72,44</p> <p>3,84</p> <p></p> <p>11,86</p> <p></p> <p>9,07</p> <p></p> <p></p> <p>2,79</p> <p>3,84</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
699	Analisi S.01.30.70.d In acciaio per estintore da kg 6	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	1,40
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,010000	21,50	0,22	1,19
	3) In acciaio per estintore da kg 6	cad	1,00	13,50	13,50	72,89
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	3,56
	Totale parziale				14,64	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,20	11,88
	Totale parziale				16,84	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,68	9,07
	Totale Euro				18,52	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 18,52					
	Totali MANODOPERA Euro		0,48			2,59
	Totali MATERIALI Euro		0,66			3,56

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
700	Analisi S.01.30.70.e In acciaio per estintore da kg 9-12	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	1,39
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,010000	21,50	0,22	1,18
	3) In acciaio per estintore da kg 9-12	cad	1,00	13,66	13,66	72,97
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	3,53
	Totale parziale				14,80	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,22	11,86
	Totale parziale				17,02	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,70	9,08
	Totale Euro				18,72	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 18,72					
	Totale MANODOPERA Euro		0,48			2,56
	Totale MATERIALI Euro		0,66			3,53

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
701	<p>Analisi S.01.30.70.f</p> <p>In acciaio per estintore Co da kg 5</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) In acciaio per estintore Co da kg 5</p> <p>4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 19,23</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 0,48</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,66</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,010000</p> <p>0,010000</p> <p>1,00</p> <p>2,00</p>	<p></p> <p>25,52</p> <p>21,50</p> <p>14,06</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>0,26</p> <p>0,22</p> <p>14,06</p> <p>0,66</p> <p>15,20</p> <p>2,28</p> <p>17,48</p> <p>1,75</p> <p>19,23</p>	<p></p> <p>1,35</p> <p>1,14</p> <p>73,11</p> <p>3,43</p> <p></p> <p>11,86</p> <p></p> <p>9,10</p> <p></p> <p></p> <p>2,50</p> <p>3,43</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
702	Analisi S.01.30.80.a Fornito da 30 kg, classe AB1C	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	0,09
	2) da 30 kg, classe AB1 C	cad	1,00	225,32	225,32	78,96
	Totale parziale				225,58	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,84	11,86
	Totale parziale				259,42	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,94	9,09
	Totale Euro				285,36	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 285,36					
	Totali MANODOPERA Euro					0,09

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
706	Analisi S.01.30.80.e Nolo da 50 kg, classe AB1C					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,10
	2) da 50 kg, classe AB1 C	cad	0,08	300,02	24,00	78,97
	Totale parziale				24,03	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,60	11,85
	Totale parziale				27,63	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,76	9,08
	Totale Euro				30,39	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 30,39					
	Totale MANODOPERA Euro					0,10

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
711	Analisi S.01.30.90.d Nolo da 18 kg, classe B10C	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,06
	2) da 18 kg, classe B10 C	cad	0,08	532,89	42,63	78,99
	Totale parziale				42,66	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,40	11,86
	Totale parziale				49,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,91	9,10
	Totale Euro				53,97	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 53,97					
	Totali MANODOPERA Euro					0,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
712	Analisi S.01.30.90.e Nolo da 27 kg, classe B8C					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,05
	2) da 27 kg, classe B8 C	cad	0,08	617,63	49,41	78,99
	Totale parziale				49,44	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,42	11,86
	Totale parziale				56,86	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,69	9,10
	Totale Euro				62,55	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 62,55					
	Totali MANODOPERA Euro					0,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVviste NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
713	Analisi S.01.30.90.f Nolo da 54 kg, classe B6C					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,03
	2) da 54 kg, classe B6 C	cad	0,08	1.129,81	90,38	79,02
	Totale parziale				90,41	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,56	11,86
	Totale parziale				103,97	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,40	9,09
	Totale Euro				114,37	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 114,37					
	Totali MANODOPERA Euro					0,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
714	<p>Analisi S.01.30.100.a</p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 45 e manichetta da m 15</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,500000	22,36	11,18	8,79
	2) Operaio 3°livello	ora	0,500000	20,02	10,01	7,87
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 15	cad	1,00	79,24	79,24	62,30
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,036	2,24	0,08	0,06
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,010	4,49	0,04	0,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				100,55	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				115,63	
	Totale Euro				127,19	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 127,19					
	Totali MANODOPERA Euro				21,19	16,66
	Totali MATERIALI Euro				79,36	62,39

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
715	<p>Analisi S.01.30.100.b</p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 45 e manichetta da m 20</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,500000	22,36	11,18	7,92
	2) Operaio 3°livello	ora	0,500000	20,02	10,01	7,09
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 20	cad	1,00	90,26	90,26	63,95
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,036	2,24	0,08	0,06
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,010	4,49	0,04	0,03
	Totale parziale				111,57	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,74	11,86
	Totale parziale				128,31	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,83	9,09
	Totale Euro				141,14	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 141,14					
	Totali MANODOPERA Euro		21,19			15,01
	Totali MATERIALI Euro		90,38			64,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
716	<p>Analisi S.01.30.100.c</p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 45 e manichetta da m 25</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,500000	22,36	11,18	6,96
	2) Operaio 3°livello	ora	0,500000	20,02	10,01	6,23
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 25	cad	1,00	105,65	105,65	65,78
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,036	2,24	0,08	0,05
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,010	4,49	0,04	0,02
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				126,96	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,04	11,86
	Totale Euro				146,00	
	Totale Euro				14,60	9,09
	Prezzo di applicazione Euro/cad 160,60				160,60	
	Totali MANODOPERA Euro		21,19			13,19
	Totali MATERIALI Euro		105,77			65,86

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
717	<p>Analisi S.01.30.100.d</p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 45 e manichetta da m 30</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,500000	22,36	11,18	6,31
	2) Operaio 3°livello	ora	0,500000	20,02	10,01	5,65
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 30	cad	1,00	118,84	118,84	67,03
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,036	2,24	0,08	0,05
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,010	4,49	0,04	0,02
	Totale parziale				140,15	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,02	11,86
	Totale parziale				161,17	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,12	9,09
	Totale Euro				177,29	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 177,29					
	Totali MANODOPERA Euro		21,19			11,95
	Totali MATERIALI Euro		118,96			67,10

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
718	<p>Analisi S.01.30.100.e</p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 70 e manichetta da m 20</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,500000	22,36	11,18	5,37
	2) Operaio 3°livello	ora	0,500000	20,02	10,01	4,81
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e manichetta da m 20	cad	1,00	143,27	143,27	68,81
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,036	2,24	0,08	0,04
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,010	4,49	0,04	0,02
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				164,58	11,86
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				189,27	9,09
	Totale Euro				208,20	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 208,20					
	Totali MANODOPERA Euro		21,19			10,18
	Totali MATERIALI Euro		143,39			68,87

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
719	<p>Analisi S.01.30.100.f</p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 70 e manichetta da m 25</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,500000	22,36	11,18	4,49
	2) Operaio 3°livello	ora	0,500000	20,02	10,01	4,02
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e manichetta da m 25	cad	1,00	175,48	175,48	70,49
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,036	2,24	0,08	0,03
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,010	4,49	0,04	0,02
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				196,79 29,52	11,86
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				226,31 22,63	9,09
	Totale Euro				248,94	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 248,94					
	Totali MANODOPERA Euro		21,19			8,51
	Totali MATERIALI Euro		175,60			70,54

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
720	<p>Analisi S.01.30.100.g</p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 70 e manichetta da m 30</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,500000	22,36	11,18	4,17
	2) Operaio 3°livello	ora	0,500000	20,02	10,01	3,73
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e manichetta da m 30	cad	1,00	190,74	190,74	71,11
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,036	2,24	0,08	0,03
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,010	4,49	0,04	0,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				212,05	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				243,86	
	Totale Euro				268,25	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 268,25					
	Totali MANODOPERA Euro		21,19			7,90
	Totali MATERIALI Euro		190,86			71,15

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
721	<p>Analisi S.01.30.100.h</p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 45 e manichetta da m 15</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,040000	22,36	0,89	21,45
	2) Operaio 3°livello	ora	0,040000	20,02	0,80	19,28
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 15	cad	0,02	79,24	1,58	38,07
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,003	2,24	0,01	0,24
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,001	4,49	0,00	
	Totale parziale				3,28	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,49	11,81
	Totale parziale				3,77	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,38	9,16
	Totale Euro				4,15	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 4,15					
	Totali MANODOPERA Euro					40,72
	Totali MATERIALI Euro					38,31

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
722	<p>Analisi S.01.30.100.i</p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 45 e manichetta da m 20</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,040000	22,36	0,89	20,05
	2) Operaio 3°livello	ora	0,040000	20,02	0,80	18,02
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 20 1/4/12	cad	0,02	90,26	1,81	40,77
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,003	2,24	0,01	0,23
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,001	4,49	0,00	
	Totale parziale				3,51	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,53	11,94
	Totale parziale				4,04	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,40	9,01
	Totale Euro				4,44	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 4,44					
	Totali MANODOPERA Euro		1,69			38,06
	Totali MATERIALI Euro		1,82			40,99

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
723	<p>Analisi S.01.30.100.j</p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 45 e manichetta da m 25</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,040000	22,36	0,89	18,46
	2) Operaio 3°livello	ora	0,040000	20,02	0,80	16,60
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 25	cad	0,02	105,65	2,11	43,78
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,003	2,24	0,01	0,21
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,001	4,49	0,00	
	Totale parziale				3,81	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57	11,83
	Totale parziale				4,38	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44	9,13
	Totale Euro				4,82	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 4,82					
	Totali MANODOPERA Euro				1,69	35,06
	Totali MATERIALI Euro				2,12	43,98

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
724	<p>Analisi S.01.30.100.k</p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 45 e manichetta da m 30</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,040000	22,36	0,89	17,25
	2) Operaio 3°livello	ora	0,040000	20,02	0,80	15,50
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 30	1/4/12	0,02	118,84	2,38	46,12
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,003	2,24	0,01	0,19
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,001	4,49	0,00	
					4,08	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,61	11,82
					4,69	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,47	9,11
					5,16	
	<p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad/30gg 5,16</p>					
	Totali MANODOPERA Euro		1,69			32,75
	Totali MATERIALI Euro		2,39			46,32

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
725	<p>Analisi S.01.30.100.I</p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 70 e manichetta da m 20</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,040000	22,36	0,89	15,37
	2) Operaio 3°livello	ora	0,040000	20,02	0,80	13,82
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e manichetta da m 20	cad	0,02	143,27	2,87	49,57
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,003	2,24	0,01	0,17
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,001	4,49	0,00	
	Totale parziale				4,57	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,69	11,92
	Totale parziale				5,26	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,53	9,15
	Totale Euro				5,79	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 5,79					
	Totali MANODOPERA Euro				1,69	29,19
	Totali MATERIALI Euro				2,88	49,74

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
726	<p>Analisi S.01.30.100.m</p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 70 e manichetta da m 25</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,040000	22,36	0,89	13,51
	2) Operaio 3°livello	ora	0,040000	20,02	0,80	12,14
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e manichetta da m 25	cad	0,02	175,48	3,51	53,26
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,003	2,24	0,01	0,15
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,001	4,49	0,00	
	Totale parziale				5,21	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,78	11,84
	Totale parziale				5,99	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60	9,10
	Totale Euro				6,59	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 6,59					
	Totali MANODOPERA Euro				1,69	25,64
	Totali MATERIALI Euro				3,52	53,41

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
727	<p>Analisi S.01.30.100.n</p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 70 e manichetta da m 30</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,040000	22,36	0,89	12,77
	2) Operaio 3°livello	ora	0,040000	20,02	0,80	11,48
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e manichetta da m 30	cad	0,02	190,74	3,81	54,66
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,003	2,24	0,01	0,14
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,001	4,49	0,00	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,51	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,83	11,91
	Totale parziale				6,34	
	Totale Euro				0,63	9,04
	<p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad/30gg 6,97</p>				6,97	
	Totali MANODOPERA Euro				1,69	24,25
	Totali MATERIALI Euro				3,82	54,81

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
728	<p>Analisi S.01.30.110.a</p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 45 e manichetta da m 15</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,700000	22,36	15,65	11,65
	2) Operaio 3°livello	ora	0,700000	20,02	14,01	10,43
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 45 e manichetta da m 15	cad	1,00	76,45	76,45	56,89
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,036	2,24	0,08	0,06
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,010	4,49	0,04	0,03
	Totale parziale				106,23	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,93	11,85
	Totale parziale				122,16	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,22	9,09
	Totale Euro				134,38	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 134,38					
	Totali MANODOPERA Euro		29,66			22,07
	Totali MATERIALI Euro		76,57			56,98

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
729	<p>Analisi S.01.30.110.b</p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 45 e manichetta da m 20</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,700000	22,36	15,65	10,58
	2) Operaio 3°livello	ora	0,700000	20,02	14,01	9,48
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 45 e manichetta da m 20	cad	1,00	87,11	87,11	58,91
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,036	2,24	0,08	0,05
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,010	4,49	0,04	0,03
	Totale parziale				116,89	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,53	11,86
	Totale parziale				134,42	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,44	9,09
	Totale Euro				147,86	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 147,86					
	Totali MANODOPERA Euro		29,66			20,06
	Totali MATERIALI Euro		87,23			58,99

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
730	<p>Analisi S.01.30.110.c</p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 45 e manichetta da m 25</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,700000	22,36	15,65	9,39
	2) Operaio 3°livello	ora	0,700000	20,02	14,01	8,41
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 45 e manichetta da m 25	cad	1,00	101,96	101,96	61,18
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,036	2,24	0,08	0,05
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,010	4,49	0,04	0,02
	Totale parziale				131,74	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,76	11,86
	Totale parziale				151,50	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,15	9,09
	Totale Euro				166,65	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 166,65					
	Totali MANODOPERA Euro		29,66			17,80
	Totali MATERIALI Euro		102,08			61,25

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
731	<p>Analisi S.01.30.110.d</p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 45 e manichetta da m 30</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,700000	22,36	15,65	8,56
	2) Operaio 3°livello	ora	0,700000	20,02	14,01	7,67
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 45 e manichetta da m 30	cad	1,00	114,69	114,69	62,76
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,036	2,24	0,08	0,04
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,010	4,49	0,04	0,02
	Totale parziale				144,47	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,67	11,86
	Totale parziale				166,14	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,61	9,09
	Totale Euro				182,75	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 182,75					
	Totali MANODOPERA Euro					16,23
	Totali MATERIALI Euro					62,82

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
732	<p>Analisi S.01.30.110.e</p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 70 e manichetta da m 20</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,700000	22,36	15,65	7,36
	2) Operaio 3°livello	ora	0,700000	20,02	14,01	6,59
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 70 e manichetta da m 20	cad	1,00	138,25	138,25	65,04
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,036	2,24	0,08	0,04
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,010	4,49	0,04	0,02
	Totale parziale				168,03	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,20	11,86
	Totale parziale				193,23	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,32	9,09
	Totale Euro				212,55	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 212,55					
	Totali MANODOPERA Euro				29,66	13,95
	Totali MATERIALI Euro				138,37	65,10

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
733	<p>Analisi S.01.30.110.f</p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 70 e manichetta da m 25</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,700000	22,36	15,65	6,21
	2) Operaio 3°livello	ora	0,700000	20,02	14,01	5,56
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 70 e manichetta da m 25	cad	1,00	169,34	169,34	67,23
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,036	2,24	0,08	0,03
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,010	4,49	0,04	0,02
	Totale parziale				199,12	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,87	11,86
	Totale parziale				228,99	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,90	9,09
	Totale Euro				251,89	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 251,89					
	Totali MANODOPERA Euro				29,66	11,77
	Totali MATERIALI Euro				169,46	67,28

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
734	<p>Analisi S.01.30.110.g</p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 70 e manichetta da m 30</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,700000	22,36	15,65	5,79
	2) Operaio 3°livello	ora	0,700000	20,02	14,01	5,18
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 70 e manichetta da m 30	cad	1,00	184,06	184,06	68,04
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,036	2,24	0,08	0,03
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,010	4,49	0,04	0,01
	Totale parziale				213,84	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,08	11,86
	Totale parziale				245,92	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,59	9,09
	Totale Euro				270,51	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 270,51					
	Totali MANODOPERA Euro				29,66	10,96
	Totali MATERIALI Euro				184,18	68,09

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
735	<p>Analisi S.01.30.110.h</p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 45 e manichetta da m 15</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,060000	22,36	1,34	25,97
	2) Operaio 3°livello	ora	0,060000	20,02	1,20	23,26
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 45 e manichetta da m 15 1/4/12	cad	0,02	76,45	1,53	29,65
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,003	2,24	0,01	0,19
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,001	4,49	0,00	
	Totale parziale				4,08	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,61	11,82
	Totale parziale				4,69	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,47	9,11
	Totale Euro				5,16	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 5,16					
	Totali MANODOPERA Euro		2,54			49,22
	Totali MATERIALI Euro		1,54			29,84

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
736	<p>Analisi S.01.30.110.i</p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 45 e manichetta da m 20</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,060000	22,36	1,34	24,72
	2) Operaio 3°livello	ora	0,060000	20,02	1,20	22,14
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 45 e manichetta da m 20 1/4/12	cad	0,02	87,11	1,74	32,10
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,003	2,24	0,01	0,18
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,001	4,49	0,00	
	Totale parziale				4,29	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,64	11,81
	Totale parziale				4,93	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,49	9,04
	Totale Euro				5,42	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 5,42					
	Totali MANODOPERA Euro		2,54			46,86
	Totali MATERIALI Euro		1,75			32,29

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
737	<p>Analisi S.01.30.110.j</p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 45 e manichetta da m 25</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,060000	22,36	1,34	23,06
	2) Operaio 3°livello	ora	0,060000	20,02	1,20	20,65
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 45 e manichetta da m 25 1/4/12	cad	0,02	101,96	2,04	35,11
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,003	2,24	0,01	0,17
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,001	4,49	0,00	
					4,59	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,69	11,88
					5,28	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,53	9,12
					5,81	
	Totale Euro				5,81	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 5,81					
	Totali MANODOPERA Euro				2,54	43,72
	Totali MATERIALI Euro				2,05	35,28

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
738	<p>Analisi S.01.30.110.k</p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 30</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,060000	22,36	1,34	21,86
	2) Operaio 3°livello	ora	0,060000	20,02	1,20	19,58
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 45 e manichetta da m 30 1/4/12	cad	0,02	114,69	2,29	37,36
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,003	2,24	0,01	0,16
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,001	4,49	0,00	
	Totale parziale				4,84	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,73	11,91
	Totale parziale				5,57	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,56	9,14
	Totale Euro				6,13	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 6,13					
	Totali MANODOPERA Euro		2,54			41,44
	Totali MATERIALI Euro		2,30			37,52

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
739	<p>Analisi S.01.30.110.I</p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 70 e manichetta da m 20</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,060000	22,36	1,34	19,91
	2) Operaio 3°livello	ora	0,060000	20,02	1,20	17,83
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 70 e manichetta da m 20 1/4/12	cad	0,02	138,25	2,77	41,16
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,003	2,24	0,01	0,15
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,001	4,49	0,00	
	Totale parziale				5,32	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,80	11,89
	Totale parziale				6,12	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61	9,06
	Totale Euro				6,73	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 6,73					
	Totali MANODOPERA Euro				2,54	37,74
	Totali MATERIALI Euro				2,78	41,31

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
740	<p>Analisi S.01.30.110.m</p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 70 e manichetta da m 25</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,060000	22,36	1,34	17,84
	2) Operaio 3°livello	ora	0,060000	20,02	1,20	15,98
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 70 e manichetta da m 25 1/4/12	cad	0,02	169,34	3,39	45,14
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,003	2,24	0,01	0,13
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,001	4,49	0,00	
	Totale parziale				5,94	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,89	11,85
	Totale parziale				6,83	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,68	9,05
	Totale Euro				7,51	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 7,51					
	Totali MANODOPERA Euro		2,54			33,82
	Totali MATERIALI Euro		3,40			45,27

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
741	<p>Analisi S.01.30.110.n</p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 70 e manichetta da m 30</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,060000	22,36	1,34	17,01
	2) Operaio 3°livello	ora	0,060000	20,02	1,20	15,23
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 70 e manichetta da m 30 1/4/12	cad	0,02	184,06	3,68	46,70
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,003	2,24	0,01	0,13
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,001	4,49	0,00	
	Totale parziale				6,23	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93	11,80
	Totale parziale				7,16	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72	9,14
	Totale Euro				7,88	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 7,88					
	Totali MANODOPERA Euro		2,54			32,23
	Totali MATERIALI Euro		3,69			46,83

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
742	<p>Analisi S.01.30.120.a</p> <p>Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 45</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,500000	22,36	11,18	8,84
	2) Operaio 3°livello	ora	0,500000	20,02	10,01	7,91
	3) CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI DI COLORE ROSSO RALL 3000 UNI 45	cad	1,00	78,69	78,69	62,21
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,036	2,24	0,08	0,06
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,010	4,49	0,04	0,03
	Totale parziale				100,00	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,00	11,86
	Totale parziale				115,00	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,50	9,09
	Totale Euro				126,50	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 126,50					
	Totale MANODOPERA Euro		21,19			16,75
	Totale MATERIALI Euro		78,81			62,30

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
743	<p>Analisi S.01.30.120.b</p> <p>Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 70</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,500000	22,36	11,18	8,30
	2) Operaio 3°livello	ora	0,500000	20,02	10,01	7,43
	3) CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI DI COLORE ROSSO RALL 3000 UNI 70	cad	1,00	85,20	85,20	63,23
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,036	2,24	0,08	0,06
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,010	4,49	0,04	0,03
	Totale parziale				106,51	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,98	11,86
	Totale parziale				122,49	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,25	9,09
	Totale Euro				134,74	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 134,74					
	Totale MANODOPERA Euro		21,19			15,73
	Totale MATERIALI Euro		85,32			63,32

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
744	<p>Analisi S.01.30.120.c</p> <p>Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,040000	22,36	0,89	21,50
	2) Operaio 3°livello	ora	0,040000	20,02	0,80	19,32
	3) CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI DI COLORE ROSSO RALL 3000 UNI 45					
	1/4/12	cad	0,02	78,69	1,57	37,92
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,003	2,24	0,01	0,24
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,001	4,49	0,00	
					3,27	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,49	11,84
					3,76	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,38	9,18
					4,14	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 4,14					
	Totali MANODOPERA Euro					40,82
	Totali MATERIALI Euro					38,16

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
745	<p>Analisi S.01.30.120.d</p> <p>Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Operaio 5°livello	ora	0,040000	22,36	0,89	20,70
	2) Operaio 3°livello	ora	0,040000	20,02	0,80	18,60
	3) CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI DI COLORE ROSSO RALL 3000 UNI 70					
	1/4/12	cad	0,02	85,20	1,70	39,53
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,003	2,24	0,01	0,23
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,001	4,49	0,00	
	Totale parziale				3,40	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,51	11,86
	Totale parziale				3,91	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,39	9,07
	Totale Euro				4,30	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 4,30					
	Totali MANODOPERA Euro				1,69	39,30
	Totali MATERIALI Euro				1,71	39,77

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
746	<p>Analisi S.02.10.10.a Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	4,000000	21,50	86,00	27,46
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	4,000000	25,52	102,08	32,59
	3) STRUTTURA IN ACCIAIO PER TETTOIA DI PROTEZIONE Modulo per 72 m ² 1/36	m ²	0,03	60,53	1,82	0,58
	4) Lamiera in acciaio zincato ondulato 8/10 di mm 5,1/3	kg	1,700	0,83	1,41	0,45
	5) Autocarro con gru	ora	1,000000	56,30	56,30	17,97
	Totale parziale				247,61	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				37,14	11,86
	Totale parziale				284,75	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,48	9,09
	Totale Euro				313,23	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 313,23					
	Totale MANODOPERA Euro		188,08			60,05
	Totale MATERIALI Euro		1,41			0,45
	Totale NOLEGGI Euro		56,30			17,97

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
747	<p>Analisi S.02.10.10.b</p> <p>Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,000000	21,50	43,00	29,84
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,000000	25,52	51,04	35,41
	3) Giunti ortogonali stampati 1,6/36	cad	0,04	2,28	0,09	0,06
	4) Tubo di diametro mm 48 2.2/36	cad	0,06	3,52	0,21	0,15
	5) Lamiere con spessore di 6/10 mm 5,1/3	kg	1,700	1,59	2,70	1,87
	6) Autocarro con gruetta	ora	0,300000	56,30	16,89	11,72
	Totale parziale				113,93	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,09	11,86
	Totale parziale				131,02	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,10	9,09
	Totale Euro				144,12	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 144,12					
	Totale MANODOPERA Euro	94,04				65,25
	Totale MATERIALI Euro	3,00				2,08
	Totale NOLEGGI Euro	16,89				11,72

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
748	<p>Analisi S.02.10.10.c</p> <p>Con struttura in legno</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>3) Abete in morali 0,08/3</p> <p>4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0,045/3</p> <p>5) Chiodi per carpenterie 20x100</p> <p>6) Autocarro con gruetta</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/m² 156,38</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 94,04</p> <p>Totale MATERIALI Euro 12,69</p> <p>Totale NOLEGGI Euro 16,89</p>	<p>m²</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>m³</p> <p>m³</p> <p>kg</p> <p>ora</p>	<p>1,00</p> <p>2,000000</p> <p>2,000000</p> <p>0,0267</p> <p>0,0150</p> <p>0,300</p> <p>0,300000</p>	<p></p> <p>21,50</p> <p>25,52</p> <p>302,70</p> <p>293,76</p> <p>0,66</p> <p>56,30</p>	<p></p> <p>43,00</p> <p>51,04</p> <p>8,08</p> <p>4,41</p> <p>0,20</p> <p>16,89</p> <p>123,62</p> <p>18,54</p> <p>142,16</p> <p>14,22</p> <p>156,38</p>	<p></p> <p>27,50</p> <p>32,64</p> <p>5,17</p> <p>2,82</p> <p>0,13</p> <p>10,80</p> <p></p> <p>11,86</p> <p></p> <p>9,09</p> <p></p> <p>60,14</p> <p>8,11</p> <p>10,80</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
749	Analisi S.02.10.10.d Con struttura in legno e lamiera grecata					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,600000	21,50	34,40	26,08
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,600000	25,52	40,83	30,95
	3) Abete in morali 0,08/3	m ³	0,0267	302,70	8,08	6,13
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0,012/3	m ³	0,0040	293,76	1,18	0,89
	5) Lamiere con spessore di 6/10 mm 5,1/3	kg	1,700	1,59	2,70	2,05
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,300	0,66	0,20	0,15
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,300000	56,30	16,89	12,80
	Totale parziale				104,28	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,64	11,86
	Totale parziale				119,92	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,99	9,09
	Totale Euro				131,91	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 131,91					
	Totali MANODOPERA Euro		75,23			57,03
	Totali MATERIALI Euro		12,16			9,22
	Totali NOLEGGI Euro		16,89			12,80

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
750	<p>Analisi S.02.10.20.a</p> <p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,150000	21,50	3,23	24,92
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,150000	25,52	3,83	29,55
	3) STRUTTURA IN ACCIAIO PER TETTOIA DI PROTEZIONE Modulo per 72 m ² 1/36	m ²	0,03	60,53	1,82	14,04
	4) Lamiere con spessore di 6/10 mm 5,1/36	kg	0,142	1,59	0,23	1,77
	5) Autocarro con gru	ora	0,020000	56,30	1,13	8,72
	Totale parziale				10,24	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,54	11,88
	Totale parziale				11,78	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,18	9,10
	Totale Euro				12,96	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 12,96					
	Totale MANODOPERA Euro		7,06			54,48
	Totale MATERIALI Euro		0,23			1,77
	Totale NOLEGGI Euro		1,13			8,72

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
751	<p>Analisi S.02.10.20.b</p> <p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	29,33
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	34,79
	3) Giunti ortogonali stampati 1,6/36	cad	0,04	2,28	0,09	1,23
	4) Tubo di diametro mm 48 2.2/36	cad	0,06	3,52	0,21	2,86
	5) Lamiere con spessore di 6/10 mm 5,1/36	kg	0,142	1,59	0,23	3,14
	6) Autocarro con gru	ora	0,010000	56,30	0,56	7,64
	Totale parziale				5,79	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,87	11,87
	Totale parziale				6,66	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,67	9,14
	Totale Euro				7,33	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 7,33					
	Totale MANODOPERA Euro		4,70			64,12
	Totale MATERIALI Euro		0,53			7,23
	Totale NOLEGGI Euro		0,56			7,64

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
752	<p>Analisi S.02.10.20.c</p> <p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Con struttura in legno</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	26,84
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	31,84
	3) Abete in morali 0,08/36	m ³	0,0022	302,70	0,67	8,36
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0,045/36	m ³	0,0013	293,76	0,38	4,74
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,030	0,66	0,02	0,25
	6) Autocarro con gruetta	ora	0,010000	56,30	0,56	6,99
	Totale parziale				6,33	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,95	11,86
	Totale parziale				7,28	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,73	9,11
	Totale Euro				8,01	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 8,01					
	Totali MANODOPERA Euro		4,70			58,68
	Totali MATERIALI Euro		1,07			13,36
	Totali NOLEGGI Euro		0,56			6,99

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
753	<p>Analisi S.02.10.20.d</p> <p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Con struttura in legno e lamiera grecata</p>					
		m ²	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	24,96
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,080000	25,52	2,04	29,61
	3) Abete in morali 0,08/36	m ³	0,0022	302,70	0,67	9,72
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0,012/36	m ³	0,0003	293,76	0,09	1,31
	5) Lamiere con spessore di 6/10 mm 5,1/36	kg	0,142	1,59	0,23	3,34
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,200	0,66	0,13	1,89
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,010000	56,30	0,56	8,13
	Totale parziale				5,44	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,82	11,90
	Totale parziale				6,26	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63	9,14
	Totale Euro				6,89	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m² 6,89					
	Totali MANODOPERA Euro		3,76			54,57
	Totali MATERIALI Euro		1,12			16,26
	Totali NOLEGGI Euro		0,56			8,13

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
754	<p>Analisi S.02.10.30.a</p> <p>Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a kg 250 m²</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	8,000000	21,50	172,00	22,00
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	8,000000	25,52	204,16	26,12
	3) Pedonale da 4 m per 1,2 m per un sovraccarico massimo pari a kg 250 m² 1/36	cad	0,03	553,99	16,62	2,13
	4) Autocarro con gruetta	ora	4,000000	56,30	225,20	28,81
	Totale parziale				617,98	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				92,70	11,86
	Totale parziale				710,68	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				71,07	9,09
	Totale Euro				781,75	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 781,75					
	Totali MANODOPERA Euro		376,16			48,12
	Totali NOLEGGI Euro		225,20			28,81

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
755	<p>Analisi S.02.10.30.b</p> <p>Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m²</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	8,000000	21,50	172,00	21,53
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	8,000000	25,52	204,16	25,55
	3) Carrabile da 4 m per 3 m per un sovraccarico massimo pari a kg 1000 m² 1/36	cad	0,03	1.007,97	30,24	3,78
	4) Autocarro con gruetta	ora	4,000000	56,30	225,20	28,19
	Totale parziale				631,60	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				94,74	11,86
	Totale parziale				726,34	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				72,63	9,09
	Totale Euro				798,97	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 798,97					
	Totali MANODOPERA Euro		376,16			47,08
	Totali NOLEGGI Euro		225,20			28,19

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
756	Analisi S.02.10.40.a Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a kg 250 m ²					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	13,07
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	15,50
	3) Pedonale da 4 m per 1,2 m per un sovraccarico massimo pari a kg 250 m ² 1/36	cad	0,03	553,99	16,62	50,50
	Totale parziale				26,02	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,90	11,85
	Totale parziale				29,92	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,99	9,09
	Totale Euro				32,91	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 32,91					
	Totali MANODOPERA Euro		9,40			28,56

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
757	Analisi S.02.10.40.b Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m ²					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	8,57
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,200000	25,52	5,10	10,17
	3) Carrabile da 4 m per 3 m per un sovraccarico massimo pari a kg 1000 m ² 1/36	cad	0,03	1.007,97	30,24	60,30
	Totale parziale				39,64	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,95	11,86
	Totale parziale				45,59	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,56	9,09
	Totale Euro				50,15	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 50,15					
	Totali MANODOPERA Euro		9,40			18,74

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
758	Analisi S.02.20.10.a da cm 120 x 120					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,500000	23,76	11,88	18,95
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,500000	21,50	10,75	17,15
	3) da cm 120 x 120 1/36	cad	0,03	521,92	15,66	24,98
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,200000	56,30	11,26	17,96
	Totale parziale				49,55	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,43	11,85
	Totale parziale				56,98	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,70	9,09
	Totale Euro				62,68	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 62,68					
	Totale MANODOPERA Euro		22,63			36,10
	Totale NOLEGGI Euro		11,26			17,96

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
759	<p>Analisi S.02.20.20.a</p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,010000	23,76	0,24	1,19
	2) da cm 120 x 120 1/36	cad	0,03	521,92	15,66	77,83
	Totale parziale				15,90	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,39	11,88
	Totale parziale				18,29	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,83	9,10
	Totale Euro				20,12	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 20,12					
	Totali MANODOPERA Euro					1,19

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
760	<p>Analisi S.02.20.30.a</p> <p>Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguento, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,500000	23,76	11,88	12,33
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,500000	21,50	10,75	11,15
	3) BOX BAGNO Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere 1/36	cad	0,03	736,30	22,09	22,92
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,200000	56,30	11,26	11,68
	5) BOX BAGNO Soluzione per fossa chimica per unità box bagno	cad	1,00	20,20	20,20	20,96
	Totale parziale				76,18	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,43	11,86
	Totale parziale				87,61	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,76	9,09
	Totale Euro				96,37	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 96,37					
	Totali MANODOPERA Euro		22,63			23,48
	Totali NOLEGGI Euro		11,26			11,68

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
761	<p>Analisi S.02.20.30.b</p> <p>Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,500000	23,76	11,88	12,65
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,500000	21,50	10,75	11,45
	3) BOX BAGNO Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca 1/36	cad	0,03	671,19	20,14	21,45
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,200000	56,30	11,26	11,99
	5) BOX BAGNO Soluzione per fossa chimica per unità box bagno	cad	1,00	20,20	20,20	21,51
	Totale parziale				74,23	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,13	11,85
	Totale parziale				85,36	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,54	9,09
	Totale Euro				93,90	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 93,90					
	Totali MANODOPERA Euro		22,63			24,10
	Totali NOLEGGI Euro		11,26			11,99

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
762	Analisi S.02.20.40.a Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	1,97
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	7,11
	3) BOX BAGNO Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere 1/36	cad	0,03	736,30	22,09	36,54
	4) BOX BAGNO Soluzione per fossa chimica per unità box bagno	cad	1,00	20,20	20,20	33,42
	Totale parziale				47,78	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,17	11,86
	Totale parziale				54,95	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,50	9,10
	Totale Euro				60,45	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 60,45					
	Totali MANODOPERA Euro		5,49			9,08

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
763	<p>Analisi S.02.20.40.b</p> <p>Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,050000	23,76	1,19	2,05
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,200000	21,50	4,30	7,42
	3) BOX BAGNO Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca 1/36	cad	0,03	671,19	20,14	34,74
	4) BOX BAGNO Soluzione per fossa chimica per unità box bagno	cad	1,00	20,20	20,20	34,85
	Totale parziale				45,83	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,87	11,85
	Totale parziale				52,70	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,27	9,09
	Totale Euro				57,97	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 57,97					
	Totali MANODOPERA Euro		5,49			9,47

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
764	<p>Analisi S.02.20.50.a</p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,000000	25,52	25,52	10,84
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,000000	21,50	21,50	9,13
	3) da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca 1/36	cad	0,03	2.759,99	82,80	35,17
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,000000	56,30	56,30	23,91
	Totale parziale				186,12	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,92	11,86
	Totale parziale				214,04	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,40	9,09
	Totale Euro				235,44	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 235,44					
	Totali MANODOPERA Euro		47,02			19,97
	Totali NOLEGGI Euro		56,30			23,91

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
765	<p>Analisi S.02.20.50.b</p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,000000	25,52	25,52	10,33
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,000000	21,50	21,50	8,70
	3) da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette 1/36	cad	0,03	3.064,17	91,93	37,22
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,000000	56,30	56,30	22,79
	Totale parziale				195,25	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,29	11,86
	Totale parziale				224,54	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,45	9,09
	Totale Euro				246,99	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 246,99					
	Totali MANODOPERA Euro		47,02			19,04
	Totali NOLEGGI Euro		56,30			22,79

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
766	<p>Analisi S.02.20.60.a</p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	2,30
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	1,94
	3) da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca 1/36	cad	0,03	2.759,99	82,80	74,80
					87,50	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,13	11,86
					100,63	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,06	9,09
					110,69	
	<p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad/30gg 110,69</p>					
	<p>Totale MANODOPERA Euro 4,70</p>					4,25

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
767	<p>Analisi S.02.20.60.b</p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,100000	25,52	2,55	2,09
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,100000	21,50	2,15	1,76
	3) da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette 1/36	cad	0,03	3.064,17	91,93	75,21
					96,63	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,49	11,85
					111,12	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,11	9,09
					122,23	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 122,23					
	Totali MANODOPERA Euro		4,70			3,85

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
768	<p>Analisi S.02.20.70.a</p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,000000	25,52	25,52	7,96
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,000000	21,50	21,50	6,70
	3) da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca 1/36	cad	0,03	5.005,91	150,18	46,83
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,000000	56,30	56,30	17,56
	Totale parziale				253,50	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				38,03	11,86
	Totale parziale				291,53	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,15	9,09
	Totale Euro				320,68	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 320,68					
	Totali MANODOPERA Euro		47,02			14,66
	Totali NOLEGGI Euro		56,30			17,56

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
769	<p>Analisi S.02.20.70.b</p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,500000	25,52	38,28	8,13
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,500000	21,50	32,25	6,85
	3) da cm 710 x 240 x 240 quattro servizi vaso lavabo box docce 1/36	cad	0,03	8.182,31	245,47	52,12
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,000000	56,30	56,30	11,95
	Totale parziale				372,30	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				55,85	11,86
	Totale parziale				428,15	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				42,82	9,09
	Totale Euro				470,97	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 470,97					
	Totale MANODOPERA Euro		70,53			14,98
	Totale NOLEGGI Euro		56,30			11,95

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
770	<p>Analisi S.02.20.80.a</p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestri a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,150000	25,52	3,83	1,93
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,150000	21,50	3,23	1,62
	3) da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca 1/36	cad	0,03	5.005,91	150,18	75,50
					157,24	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,59	11,86
					180,83	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,08	9,09
					198,91	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 198,91					
	Totali MANODOPERA Euro		7,06			3,55

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
771	Analisi S.02.20.80.b Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,150000	25,52	3,83	1,20
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,150000	21,50	3,23	1,01
	3) da cm 710 x 240 x 240 quattro servizi vaso lavabo box docce 1/36	cad	0,03	8.182,31	245,47	76,84
	Totale parziale				252,53	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				37,88	11,86
	Totale parziale				290,41	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,04	9,09
	Totale Euro				319,45	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 319,45					
	Totali MANODOPERA Euro		7,06			2,21

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
772	<p>Analisi S.02.20.90.a</p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,500000	25,52	38,28	9,52
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,500000	21,50	32,25	8,02
	3) dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm 1/36	cad	0,03	6.364,03	190,92	47,50
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,000000	56,30	56,30	14,01
	Totale parziale				317,75	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				47,66	11,86
	Totale parziale				365,41	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				36,54	9,09
	Totale Euro				401,95	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 401,95					
	Totali MANODOPERA Euro		70,53			17,55
	Totali NOLEGGI Euro		56,30			14,01

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
773	<p>Analisi S.02.20.90.b</p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,500000	25,52	38,28	9,25
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,500000	21,50	32,25	7,79
	3) dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm 1/36	cad	0,03	6.678,29	200,35	48,41
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,000000	56,30	56,30	13,60
	Totale parziale				327,18	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				49,08	11,86
	Totale parziale				376,26	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				37,63	9,09
	Totale Euro				413,89	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 413,89					
	Totali MANODOPERA Euro		70,53			17,04
	Totali NOLEGGI Euro		56,30			13,60

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
774	<p>Analisi S.02.20.90.c</p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,500000	25,52	38,28	9,08
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,500000	21,50	32,25	7,65
	3) dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm 1/36	cad	0,03	6.876,96	206,31	48,96
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,000000	56,30	56,30	13,36
	Totale parziale				333,14	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				49,97	11,86
	Totale parziale				383,11	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				38,31	9,09
	Totale Euro				421,42	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 421,42					
	Totali MANODOPERA Euro					16,74
	Totali NOLEGGI Euro					13,36

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
775	<p>Analisi S.02.20.90.d</p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,500000	25,52	38,28	8,80
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,500000	21,50	32,25	7,41
	3) dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm 1/36	cad	0,03	7.240,50	217,22	49,91
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,000000	56,30	56,30	12,94
	Totale parziale				344,05	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				51,61	11,86
	Totale parziale				395,66	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				39,57	9,09
	Totale Euro				435,23	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 435,23					
	Totali MANODOPERA Euro		70,53			16,21
	Totali NOLEGGI Euro		56,30			12,94

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
776	<p>Analisi S.02.20.90.e</p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,500000	25,52	38,28	8,43
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,500000	21,50	32,25	7,10
	3) dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm 1/36	cad	0,03	7.733,36	232,00	51,11
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,000000	56,30	56,30	12,40
	Totale parziale				358,83	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				53,82	11,86
	Totale parziale				412,65	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				41,27	9,09
	Totale Euro				453,92	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 453,92					
	Totali MANODOPERA Euro					15,54
	Totali NOLEGGI Euro					12,40

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
777	Analisi S.02.20.90.f Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,500000	25,52	38,28	8,17
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,500000	21,50	32,25	6,89
	3) dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm 1/36	cad	0,03	8.114,99	243,45	51,97
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,000000	56,30	56,30	12,02
	Totale parziale				370,28	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				55,54	11,86
	Totale parziale				425,82	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				42,58	9,09
	Totale Euro				468,40	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 468,40					
	Totali MANODOPERA Euro		70,53			15,06
	Totali NOLEGGI Euro		56,30			12,02

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
778	<p>Analisi S.02.20.90.g</p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,500000	25,52	38,28	7,78
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,500000	21,50	32,25	6,56
	3) dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm 1/36	cad	0,03	8.732,30	261,97	53,26
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,000000	56,30	56,30	11,45
	Totale parziale				388,80	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				58,32	11,86
	Totale parziale				447,12	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				44,71	9,09
	Totale Euro				491,83	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 491,83					
	Totali MANODOPERA Euro					14,34
	Totali NOLEGGI Euro					11,45

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
779	<p>Analisi S.02.20.90.h</p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,500000	25,52	38,28	7,50
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,500000	21,50	32,25	6,32
	3) dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm 1/36	cad	0,03	9.214,92	276,45	54,19
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,000000	56,30	56,30	11,04
	Totale parziale				403,28	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				60,49	11,86
	Totale parziale				463,77	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				46,38	9,09
	Totale Euro				510,15	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 510,15					
	Totali MANODOPERA Euro		70,53			13,83
	Totali NOLEGGI Euro		56,30			11,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
780	<p>Analisi S.02.20.100.a</p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,150000	25,52	3,83	1,53
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,150000	21,50	3,23	1,29
	3) dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm 1/36	cad	0,03	6.364,03	190,92	76,23
	Totale parziale				197,98	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,70	11,86
	Totale parziale				227,68	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,77	9,09
	Totale Euro				250,45	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 250,45					
	Totali MANODOPERA Euro		7,06			2,82

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
781	<p>Analisi S.02.20.100.b</p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,150000	25,52	3,83	1,46
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,150000	21,50	3,23	1,23
	3) dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm 1/36	cad	0,03	6.678,29	200,35	76,36
					207,41	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				31,11	11,86
					238,52	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,85	9,09
					262,37	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 262,37					
	Totali MANODOPERA Euro		7,06			2,69

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
782	<p>Analisi S.02.20.100.c</p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,150000	25,52	3,83	1,42
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,150000	21,50	3,23	1,20
	3) dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm 1/36	cad	0,03	6.876,96	206,31	76,43
					213,37	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,01	11,86
					245,38	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,54	9,09
					269,92	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 269,92					
	Totali MANODOPERA Euro		7,06			2,62

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
783	<p>Analisi S.02.20.100.d</p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,150000	25,52	3,83	1,35
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,150000	21,50	3,23	1,14
	3) dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm 1/36	cad	0,03	7.240,50	217,22	76,56
					224,28	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,64	11,86
					257,92	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,79	9,09
					283,71	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 283,71					
	Totali MANODOPERA Euro		7,06			2,49

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
784	<p>Analisi S.02.20.100.e</p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,150000	25,52	3,83	1,27
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,150000	21,50	3,23	1,07
	3) dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm 1/36	cad	0,03	7.733,36	232,00	76,72
					239,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				35,86	11,86
					274,92	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,49	9,09
					302,41	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 302,41					
	Totali MANODOPERA Euro		7,06			2,33

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
785	<p>Analisi S.02.20.100.f</p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,150000	25,52	3,83	1,21
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,150000	21,50	3,23	1,02
	3) dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm 1/36	cad	0,03	8.114,99	243,45	76,82
					250,51	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				37,58	11,86
					288,09	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,81	9,09
					316,90	
	<p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad/30gg 316,90</p>					
	Totali MANODOPERA Euro		7,06			2,23

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
786	<p>Analisi S.02.20.100.g</p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,150000	25,52	3,83	1,13
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,150000	21,50	3,23	0,95
	3) dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm 1/36	cad	0,03	8.732,30	261,97	76,98
					269,03	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				40,35	11,86
					309,38	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,94	9,09
					340,32	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 340,32					
	Totali MANODOPERA Euro		7,06			2,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
787	<p>Analisi S.02.20.100.h</p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,150000	25,52	3,83	1,07
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,150000	21,50	3,23	0,90
	3) dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm 1/36	cad	0,03	9.214,92	276,45	77,08
					283,51	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				42,53	11,86
					326,04	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				32,60	9,09
					358,64	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 358,64					
	Totali MANODOPERA Euro		7,06			1,97

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVviste NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
788	<p>Analisi S.03.10.10.a</p> <p>Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Imbracatura con attacco dorsale</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,97
	2) Imbracatura con attacco dorsale	cad	0,08	30,29	2,42	78,06
	Totale parziale				2,45	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,37	11,94
	Totale parziale				2,82	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28	9,03
	Totale Euro				3,10	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 3,10					
	Totali MANODOPERA Euro	0,03				0,97

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
789	<p>Analisi S.03.10.10.b</p> <p>Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Imbracatura con attacco dorsale e sternale</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,68
	2) Imbracatura con attacco dorsale e sternale	cad	0,08	43,46	3,48	78,38
	Totale parziale				3,51	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,53	11,94
	Totale parziale				4,04	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,40	9,01
	Totale Euro				4,44	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 4,44					
	Totali MANODOPERA Euro					0,68

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
790	Analisi S.03.10.10.c Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Imbracatura con cintura di posizionamento eattacco dorsale e sternale					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,35
	2) Imbracatura con cintura di posizionamento eattacco dorsale e sternale	cad	0,08	84,46	6,76	78,70
	Totale parziale				6,79	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,02	11,87
	Totale parziale				7,81	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,78	9,08
	Totale Euro				8,59	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 8,59					
	Totale MANODOPERA Euro		0,03			0,35

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
791	Analisi S.03.10.10.d Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,28
	2) Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza	cad	0,08	106,18	8,49	78,76
					8,52	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,28	11,87
					9,80	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,98	9,09
					10,78	
	Totale Euro Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 10,78					
	Totali MANODOPERA Euro					0,28

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
792	<p>Analisi S.03.10.10.e Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Cintura a vite e corda di collegamento con connettore inox a pinza</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,77
	2) Cintura a vite e corda di collegamento con connettore inox a pinza	cad	0,08	38,25	3,06	78,26
					3,09	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,46	11,76
					3,55	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36	9,21
					3,91	
	<p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,91</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 0,03</p>					0,77

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVviste NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
793	Analisi S.03.10.10.f Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Cintura a vite con schienalino e corda di collegamento con connettore					
		cad/30gg	1,00			
1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -		ora	0,001000	25,52	0,03	0,56
2) Cintura a vite con schienalino e corda di collegamento con connettore		cad	0,08	52,88	4,23	78,48
					4,26	
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					0,64	11,87
					4,90	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,49	9,09
					5,39	
<p style="text-align: right;">Totale Euro</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 5,39</p> Totale MANODOPERA Euro						0,56

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
794	Analisi S.03.10.10.g Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Sistema di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,14
	2) Sistema di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare	cad	0,08	208,08	16,65	78,91
	Totale parziale				16,68	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,50	11,85
	Totale parziale				19,18	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,92	9,10
	Totale Euro				21,10	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 21,10					
	Totale MANODOPERA Euro					0,14

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
795	Analisi S.03.10.10.h Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Assorbitore di energia UNI EN 355 con fune in nylon					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,64
	2) Assorbitore di energia UNI EN 355 con fune in nylon	cad	0,08	45,91	3,67	78,25
	Totale parziale				3,70	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,56	11,94
	Totale parziale				4,26	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,43	9,17
	Totale Euro				4,69	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 4,69					
	Totali MANODOPERA Euro	0,03				0,64

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
796	Analisi S.03.10.10.i Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Assorbitore UNI EN 355 con fune e moschettone sistemi ad attacco dorsa	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,46
	2) Assorbitore UNI EN 355 con fune e moschettone	cad	0,08	64,26	5,14	78,47
	Totale parziale				5,17	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,78	11,91
	Totale parziale				5,95	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60	9,16
	Totale Euro				6,55	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 6,55					
	Totali MANODOPERA Euro		0,03			0,46

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
797	Analisi S.03.10.20.a Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD peso circa 330 g e barbatura in pvc					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	9,09
	2) In PEHD peso circa 330 g e barbatura in pvc	cad	0,08	2,82	0,23	69,70
	Totale parziale				0,26	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04	12,12
	Totale parziale				0,30	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03	9,09
	Totale Euro				0,33	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 0,33					
	Totale MANODOPERA Euro		0,03			9,09

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
798	<p>Analisi S.03.10.20.b</p> <p>Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD dielettrico peso pari a 370 g bardatura tessile</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	6,38
	2) In PEHD dielettrico peso pari a 370 g bardatura tessile	cad	0,08	4,28	0,34	72,34
	Totale parziale				0,37	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06	12,77
	Totale parziale				0,43	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04	8,51
	Totale Euro				0,47	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 0,47					
	Totale MANODOPERA Euro		0,03			6,38

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
799	<p>Analisi S.03.10.20.c</p> <p>Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano peso 600 g</p>	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	1,90
	2) In PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano peso 600 g	cad	0,08	15,30	1,22	77,22
	Totale parziale				1,25	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,19	12,03
	Totale parziale				1,44	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,14	8,86
	Totale Euro				<u>1,58</u>	
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad/30gg 1,58</p>					
	Totali MANODOPERA Euro					1,90

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
800	Analisi S.03.10.30.a Visiera per elmetto con attacchi universali					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	2,54
	2) Visiera per elmetto con attacchi universali	cad	0,08	11,20	0,90	76,27
	Totale parziale				0,93	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14	11,86
	Totale parziale				1,07	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11	9,32
	Totale Euro				1,18	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,18					
	Totale MANODOPERA Euro					2,54

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
801	<p>Analisi S.03.10.30.b In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	1,69
	2) In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto	cad	0,08	17,31	1,38	77,53
					1,41	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,21	11,80
					1,62	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,16	8,99
					1,78	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 1,78					
	Totali MANODOPERA Euro					1,69

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
802	<p>Analisi S.03.10.30.c</p> <p>Visiera in policarbonato attacco ad elastico</p>	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	100,00
	Totale parziale				0,03	
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00	
	Totale parziale				0,03	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00	
	Totale Euro				0,03	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 0,03					
	Totale MANODOPERA Euro					100,00
	0,03					

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
803	Analisi S.03.10.30.d Visiera in policarbonato ribaltabile avvolgente lunga con caschetto	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	3,57
	2) Visiera in policarbonato ribaltabile avvolgente lunga con caschetto	cad	0,08	7,83	0,63	75,00
	Totale parziale				0,66	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10	11,90
	Totale parziale				0,76	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08	9,52
	Totale Euro				0,84	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,84					
	Totale MANODOPERA Euro					0,03
						3,57

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
804	Analisi S.03.10.30.e Visiera a caschetto in policarbonato rinforzata avvolgente lunga	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	2,59
	2) Visiera a caschetto in policarbonato rinforzata avvolgente lunga	cad	0,08	10,96	0,88	75,86
	Totale parziale				0,91	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14	12,07
	Totale parziale				1,05	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11	9,48
	Totale Euro				1,16	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,16					
	Totali MANODOPERA Euro					2,59

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
805	<p>Analisi S.03.10.40.a Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	4,05
	2) Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1	m	0,080000	6,86	0,55	74,32
					0,58	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09	12,16
					0,67	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07	9,46
					0,74	
	Totale Euro Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,74					
	Totali MANODOPERA Euro					4,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
806	<p>Analisi S.03.10.40.b</p> <p>Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1</p> <hr/> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad/30gg 0,92</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 0,03</p>	<p>cad/30gg</p> <p>ora</p> <p>cad/30gg</p>	<p>1,00</p> <p>0,001000</p> <p>0,08</p>	<p></p> <p>25,52</p> <p>8,77</p>	<p></p> <p>0,03</p> <p>0,70</p> <hr/> <p>0,73</p> <hr/> <p>0,11</p> <hr/> <p>0,84</p> <hr/> <p>0,08</p> <hr/> <p>0,92</p>	<p></p> <p>3,26</p> <p>76,09</p> <hr/> <p>11,96</p> <hr/> <p>8,70</p> <hr/> <p>3,26</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
807	Analisi S.03.10.40.c Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe ottica 1					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	3,26
	2) Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe ottica 1	cad/30gg	0,08	8,80	0,70	76,09
	Totale parziale				0,73	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,11	11,96
	Totale parziale				0,84	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08	8,70
	Totale Euro				0,92	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,92					
	Totali MANODOPERA Euro					0,03
						3,26

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
808	Analisi S.03.10.40.d Montatura in polimero, a norma EN 170-166, classe ottica 1	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	3,49
	2) Montatura in polimero, a norma EN 170-166, classe ottica 1	cad	0,08	8,09	0,65	75,58
	Totale parziale				0,68	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10	11,63
	Totale parziale				0,78	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08	9,30
	Totale Euro				0,86	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,86					
	Totale MANODOPERA Euro					0,03
						3,49

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVviste NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
809	Analisi S.03.10.40.e Montatura in polimero, a norma EN 169-166, classe ottica 1	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	2,75
	2) Montatura in polimero, a norma EN 169-166, classe ottica 1	cad	0,08	10,34	0,83	76,15
	Totale parziale				0,86	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13	11,93
	Totale parziale				0,99	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10	9,17
	Totale Euro				1,09	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,09					
	Totali MANODOPERA Euro					2,75

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
810	Analisi S.03.10.40.f Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	2,75
	2) Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1	cad	0,08	10,34	0,83	76,15
	Totale parziale				0,86	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13	11,93
	Totale parziale				0,99	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10	9,17
	Totale Euro				1,09	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,09					
	Totali MANODOPERA Euro					2,75

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
811	Analisi S.03.10.40.g Panoramico monopezzo, a norma EN 166, classe ottica 1					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	4,92
	2) Panoramico monopezzo, a norma EN 166, classe ottica 1	cad	0,08	5,65	0,45	73,77
	Totale parziale				0,48	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07	11,48
	Totale parziale				0,55	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06	9,84
	Totale Euro				0,61	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,61					
	Totali MANODOPERA Euro					4,92

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
812	<p>Analisi S.03.10.40.h A mascherina montatura in vinile areazione a valvole, antiappannanti</p>	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	6,98
	2) Sovrapponibile a occhiali correttivi, a norma EN 166, classe ottica 1	cad	0,08	3,93	0,31	72,09
	Totale parziale				0,34	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05	11,63
	Totale parziale				0,39	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04	9,30
	Totale Euro				0,43	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,43					
	Totali MANODOPERA Euro				0,03	6,98

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
813	Analisi S.03.10.40.i Mascherina morbida a norma EN 166, classe ottica 1					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	13,64
	2) Mascherina morbida a norma EN 166, classe ottica 1	cad	0,08	1,72	0,14	63,64
	Totale parziale				0,17	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,03	13,64
	Totale parziale				0,20	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,02	9,09
	Totale Euro				0,22	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 0,22					
	Totali MANODOPERA Euro					13,64
					0,03	

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
814	Analisi S.03.10.40.j Mascherina morbida ventilata a norma EN 166, classe ottica 1	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	4,62
	2) Mascherina morbida ventilata a norma EN 166, classe ottica 1	cad	0,08	6,00	0,48	73,85
	Totale parziale				0,51	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,08	12,31
	Totale parziale				0,59	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06	9,23
	Totale Euro				0,65	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 0,65					
	Totali MANODOPERA Euro					4,62

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
815	Analisi S.03.10.40.k Schermo per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	6,00
	2) Schermo per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169	cad	0,08	4,52	0,36	72,00
	Totale parziale				0,39	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06	12,00
	Totale parziale				0,45	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05	10,00
	Totale Euro				0,50	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 0,50					
	Totale MANODOPERA Euro					6,00

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVviste NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
816	Analisi S.03.10.40.I Maschera per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	3,03
	2) Maschera per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169	cad	0,08	9,42	0,75	75,76
	Totale parziale				0,78	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,12	12,12
	Totale parziale				0,90	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09	9,09
	Totale Euro				0,99	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 0,99					
	Totale MANODOPERA Euro					0,03
						3,03

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
817	Analisi S.03.10.40.m Occhiali per saldatori a norma EN 166 con lenti minerali rotonde	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	4,05
	2) Occhiali per saldatori a norma EN 166 con lenti minerali rotonde	cad	0,08	6,86	0,55	74,32
	Totale parziale				0,58	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09	12,16
	Totale parziale				0,67	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07	9,46
	Totale Euro				0,74	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,74					
	Totali MANODOPERA Euro					4,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVviste NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
818	<p>Analisi S.03.10.40.n</p> <p>Occhiali per molatoria norma EN 166 con lenti in acetato rotonde</p>	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	11,54
	2) Occhiali per molatoria norma EN 166 con lenti in acetato rotonde	cad	0,08	2,21	0,18	69,23
	Totale parziale				0,21	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,03	11,54
	Totale parziale				0,24	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,02	7,69
	Totale Euro				0,26	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 0,26					
	Totale MANODOPERA Euro					11,54

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
819	Analisi S.03.10.50.1 Inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,000100	25,52	0,00	
	2) Inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia	cad	0,33	0,12	0,04	66,67
	Totale parziale				0,04	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	16,67
	Totale parziale				0,05	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	16,67
	Totale Euro				0,06	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 0,06					

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
820	Analisi S.03.10.50.2 Inserti auricolari poliuretanic i ipoallergici SNR 33 db a coppia					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,000100	25,52	0,00	
	2) Inserti auricolari poliuretanic i ipoallergici SNR 33 db a coppia	cad	0,33	0,14	0,05	71,43
	Totale parziale				0,05	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	14,29
	Totale parziale				0,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	14,29
	Totale Euro				0,07	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,07					

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
821	<p>Analisi S.03.10.50.3</p> <p>Inseri con cordoncino con tappi modellabili ipoallergici SNR 33dB</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Inseri con cordoncino con tappi modellabili ipoallergici SNR 33dB</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad/30gg 0,14</p>	<p>cad/30gg</p> <p>ora</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,000100</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>25,52</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>0,00</p> <p>0,11</p> <p>0,11</p> <p>0,02</p> <p>0,13</p> <p>0,01</p> <p>0,14</p>	<p></p> <p>78,57</p> <p>14,29</p> <p>7,14</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
822	<p>Analisi S.03.10.50.a</p> <p>Cuffia peso 180 g SNR 27 dB</p> <hr/> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Cuffia peso 180 g SNR 27 dB</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad/30gg 3,03</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 0,01</p>	<p>cad/30gg</p> <p>ora</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,000500</p> <p>0,16</p>	<p></p> <p>25,52</p> <p>14,90</p>	<p></p> <p>0,01</p> <p>2,38</p> <hr/> <p>2,39</p> <hr/> <p>0,36</p> <hr/> <p>2,75</p> <hr/> <p>0,28</p> <hr/> <p>3,03</p>	<p></p> <p>0,33</p> <p>78,55</p> <hr/> <p>11,88</p> <hr/> <p>9,24</p> <hr/> <p>0,33</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
823	Analisi S.03.10.50.b Cuffia ad alto potere isolante peso 250 g SNR 30 dB 1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Cuffia ad alto potere isolante peso 250 g SNR 30 dB Totale parziale 3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00% Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00% Totale Euro Prezzo di applicazione Euro/ 4,74 Totali MANODOPERA Euro 0,01	 ora cad	 1 0,000500 0,16	 25,52 23,38	 0,01 3,74 3,75 0,56 4,31 0,43 4,74	 0,21 78,90 11,81 9,07 0,21

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
824	<p>Analisi S.03.10.50.c</p> <p>Archetto auricolare a tamponi</p> <hr/> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Archetto auricolare a tamponi</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad/30gg 1,58</p>	<p>cad/30gg</p> <p>ora</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,000100</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>25,52</p> <p>3,80</p>	<p></p> <p>0,00</p> <p>1,25</p> <hr/> <p>1,25</p> <p>0,19</p> <hr/> <p>1,44</p> <p>0,14</p> <hr/> <p>1,58</p>	<p></p> <p>79,11</p> <hr/> <p>12,03</p> <hr/> <p>8,86</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
825	Analisi S.03.10.60.a Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive 1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive Totale parziale 3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00% Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00% Totale Euro Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,22	cad/30gg ora cad	1,00 0,000100 1,00	 25,52 0,17	 0,00 0,17 0,17 0,03 0,20 0,02 0,22	 77,27 13,64 9,09

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
826	<p>Analisi S.03.10.60.b</p> <p>Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1</p> <hr/> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad/30gg 0,61</p>	<p>cad/30gg</p> <p>ora</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,000100</p> <p>0,50</p>	<p></p> <p>25,52</p> <p>0,95</p>	<p></p> <p>0,00</p> <p>0,48</p> <hr/> <p>0,48</p> <p>0,07</p> <hr/> <p>0,55</p> <p>0,06</p> <hr/> <p>0,61</p>	<p></p> <p>78,69</p> <hr/> <p>11,48</p> <hr/> <p>9,84</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
827	Analisi S.03.10.60.c Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,000100	25,52	0,00	
	2) Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S	cad	0,50	1,34	0,67	78,82
	Totale parziale				0,67	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10	11,76
	Totale parziale				0,77	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08	9,41
	Totale Euro				0,85	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,85					

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
828	Analisi S.03.10.60.d Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2S con valvola	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,000100	25,52	0,00	
	2) Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2S con valvola	cad	0,50	1,92	0,96	79,34
	Totale parziale				0,96	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14	11,57
	Totale parziale				1,10	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11	9,09
	Totale Euro				1,21	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,21					

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
829	<p>Analisi S.03.10.60.e</p> <p>Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2SLcon valvola</p> <hr/> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2SLcon valvola</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad/30gg 4,33</p>	<p>cad/30gg</p> <p>ora</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,000100</p> <p>0,50</p>	<p></p> <p>25,52</p> <p>6,86</p>	<p></p> <p>0,00</p> <p>3,43</p> <hr/> <p>3,43</p> <p>0,51</p> <hr/> <p>3,94</p> <p>0,39</p> <hr/> <p>4,33</p>	<p></p> <p>79,21</p> <p></p> <p>11,78</p> <p></p> <p>9,01</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
830	<p>Analisi S.03.10.60.f</p> <p>Facciale filtrante per polveri solide classe FFP3SLcon valvola</p> <hr/> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Facciale filtrante per polveri solide classe FFP3SLcon valvola</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad/30gg 4,64</p>	<p>cad/30gg</p> <p>ora</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,000100</p> <p>0,50</p>	<p></p> <p>25,52</p> <p>7,33</p>	<p></p> <p>0,00</p> <p>3,67</p> <hr/> <p>3,67</p> <p>0,55</p> <hr/> <p>4,22</p> <p>0,42</p> <hr/> <p>4,64</p>	<p></p> <p>79,09</p> <p></p> <p>11,85</p> <p></p> <p>9,05</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
831	Analisi S.03.10.60.g Facciale filtrante classe FFP1 con valvola con filtro antiodore	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,000100	25,52	0,00	
	2) Facciale filtrante classe FFP1 con valvola con filtro antiodore	cad	0,50	2,01	1,01	78,91
	Totale parziale				1,01	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,15	11,72
	Totale parziale				1,16	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,12	9,38
	Totale Euro				1,28	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,28					

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
832	Analisi S.03.10.60.h Facciale filtrante classe FFP2 con filtro per ozono da saldatura	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,000100	25,52	0,00	
	2) Facciale filtrante classe FFP2 con filtro per ozono da saldatura	cad	0,50	5,95	2,98	79,05
	Totale parziale				2,98	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,45	11,94
	Totale parziale				3,43	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,34	9,02
	Totale Euro				3,77	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,77					

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
833	Analisi S.03.10.70.a Attacco filtri a baionetta peso 110 g					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	1,79
	2) SEMIMASCHERA ANTIGAS Attacco filtri a baionetta peso 110 g	cad	0,08	16,23	1,30	77,38
	Totale parziale				1,33	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,20	11,90
	Totale parziale				1,53	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,15	8,93
	Totale Euro				1,68	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,68					
	Totali MANODOPERA Euro		0,03			1,79

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
834	<p>Analisi S.03.10.70.b Facciale avvolgente, attacco filtri a baionetta peso 210g</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,87
	2) SEMIMASCHERA ANTIGAS Facciale avvolgente, attacco filtri a baionetta peso 210g	cad	0,08	33,79	2,70	78,26
					2,73	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,41	11,88
					3,14	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31	8,99
					3,45	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 3,45					
	Totali MANODOPERA Euro					0,87

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
835	Analisi S.03.10.70.c Monofiltro con attacco a baionetta peso 80 g					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	3,37
	2) SEMIMASCHERA ANTIGAS Monofiltro con attacco a baionetta peso 80 g	cad	0,08	8,38	0,67	75,28
	Totale parziale				0,70	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,11	12,36
	Totale parziale				0,81	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08	8,99
	Totale Euro				0,89	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 0,89					
	Totali MANODOPERA Euro					3,37

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
837	Analisi S.03.10.80.b Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136, dotata di raccordo filettato per filtri e/o di raccordo per apparecchi di alimentazione di aria, schermo in policarbonato o polimetacrilato per un campo visivo non inferiore al 70%, con camera compensatrice, dispositivo acustico e bardatura elastica In gomma siliconica resistente agli urti classe II					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	3,96
	2) In gomma siliconica resistente agli urti classe II	cad	0,03	164,02	4,92	75,00
	Totale parziale				5,18	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,78	11,89
	Totale parziale				5,96	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60	9,15
	Totale Euro				6,56	
	Prezzo di applicazione Euro/ 6,56					
	Totale MANODOPERA Euro				0,26	3,96

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
838	<p>Analisi S.03.10.90.a</p> <p>Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92</p> <p>Per gas e vapori con punto di ebollizione > 65° C tipo A2 classe2</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	3,90
	2) Per gas e vapori con punto di ebollizione > 65° C tipo A2 classe2	cad	1,00	5,01	5,01	75,11
	Totale parziale				5,27	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,79	11,84
	Totale parziale				6,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61	9,15
	Totale Euro				6,67	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 6,67					
	Totali MANODOPERA Euro					3,90

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
839	<p>Analisi S.03.10.90.b</p> <p>Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92</p> <p>Per gas e vapori organici punto di ebollizione > 65° C tipo A1 classe1</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	4,53
	2) Per gas e vapori organici punto di ebollizione > 65° C tipo A1 classe1	cad	1,00	4,28	4,28	74,56
					4,54	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,68	11,85
					5,22	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,52	9,06
					5,74	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 5,74					
	Totali MANODOPERA Euro					4,53

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
840	Analisi S.03.10.90.c Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Per gas e vapori inorganici tipo B1 classe1					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	3,34
	2) Per gas e vapori inorganici tipo B1 classe1	cad	1,00	5,90	5,90	75,74
	Totale parziale				6,16	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,92	11,81
	Totale parziale				7,08	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,71	9,11
	Totale Euro				7,79	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 7,79					
	Totali MANODOPERA Euro				0,26	3,34

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
841	<p>Analisi S.03.10.90.d</p> <p>Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Per gas e vapori organici e inorganici tipo A1B1 classe1</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	2,93
	2) Per gas e vapori organici e inorganici tipo A1B1 classe1	cad	1,00	6,74	6,74	76,07
					7,00	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,05	11,85
					8,05	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,81	9,14
					8,86	
	<p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 8,86</p>					
	Totali MANODOPERA Euro					2,93

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
842	Analisi S.03.10.90.e Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Per gas e vapori organici e acidi tipo A1E1 classe1					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	3,35
	2) Per gas e vapori organici e acidi tipo A1E1 classe1	cad	1,00	5,88	5,88	75,68
	Totale parziale				6,14	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,92	11,84
	Totale parziale				7,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,71	9,14
	Totale Euro				7,77	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 7,77					
	Totali MANODOPERA Euro				0,26	3,35

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
843	Analisi S.03.10.90.f Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 eEN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Per ammoniacca e derivati tipo K2 classe2					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato	ora	0,010000	25,52	0,26	2,93
	o 3° livello -					
	2) Per ammoniacca e derivati tipo K2 classe2	cad	1,00	6,74	6,74	76,07
					7,00	
	Totale parziale					
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,05	11,85
					8,05	
	Totale parziale					
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,81	9,14
					8,86	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 8,86					
	Totali MANODOPERA Euro					2,93

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
844	Analisi S.03.10.90.g Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Combinato tipo A1B1E1K1 classe1					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	2,74
	2) Combinato tipo A1B1E1K1 classe1	cad/30gg	1,00	7,25	7,25	76,32
	Totale parziale				7,51	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,13	11,89
	Totale parziale				8,64	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,86	9,05
	Totale Euro				9,50	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 9,50					
	Totali MANODOPERA Euro					2,74

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
845	<p>Analisi S.03.10.90.h</p> <p>Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92</p> <p>Per polveri tossiche tipo P3</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	4,76
	2) Per polveri tossiche tipo P3	cad/30gg	1,00	4,05	4,05	74,18
	Totale parziale				4,31	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65	11,90
	Totale parziale				4,96	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50	9,16
	Totale Euro				5,46	
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad/30gg 5,46</p>					
	Totali MANODOPERA Euro				0,26	4,76

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
846	<p>Analisi S.03.10.90.i</p> <p>Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92</p> <p>Per polveri tossiche e gas e vapori organici tipo A2P3 classe2</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	1,85
	2) Per polveri tossiche e gas e vapori organici tipo A2P3 classe2	cad	1,00	10,84	10,84	77,15
	Totale parziale				11,10	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,67	11,89
	Totale parziale				12,77	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,28	9,11
	Totale Euro				14,05	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 14,05					
	Totali MANODOPERA Euro					1,85

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
847	<p>Analisi S.03.10.90.j</p> <p>Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Per polveri tossiche e gas e vapori inorganici tipo B1P3 classe1</p>	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	1,77
	2) Per polveri tossiche e gas e vapori inorganici tipo B1P3 classe1	cad	1,00	11,32	11,32	77,27
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				11,58 1,74	11,88
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				13,32 1,33	9,08
	Totale Euro				14,65	
	<p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad/30gg 14,65</p>					
	Totali MANODOPERA Euro					1,77

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
848	<p>Analisi S.03.10.90.k</p> <p>Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Per polveri tossiche e gas vapori organici e acidi tipo A1E1P3 classe1</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	2,07
	2) Per polveri tossiche e gas vapori organici e acidi tipo A1E1P3 classe1	cad	1,00	9,67	9,67	76,99
	Totale parziale				9,93	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,49	11,86
	Totale parziale				11,42	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,14	9,08
	Totale Euro				12,56	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 12,56					
	Totali MANODOPERA Euro					2,07

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVviste NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
849	<p>Analisi S.03.10.90.I</p> <p>Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Per polveri tossiche e ammoniaca tipo K2P3 classe2</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	1,71
	2) Per polveri tossiche e ammoniaca tipo K2P3 classe2	cad	1,00	11,75	11,75	77,35
	Totale parziale				12,01	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,80	11,85
	Totale parziale				13,81	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,38	9,08
	Totale Euro				15,19	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 15,19					
	Totali MANODOPERA Euro					1,71

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
850	<p>Analisi S.03.10.90.m</p> <p>Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Combinato tipo A1B1E1K1P3 classe1</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	1,71
	2) Combinato tipo A1B1E1K1P3 classe1	cad	1,00	11,75	11,75	77,35
	Totale parziale				12,01	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,80	11,85
	Totale parziale				13,81	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,38	9,08
	Totale Euro				15,19	
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad/30gg 15,19</p>					
	Totali MANODOPERA Euro					1,71

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
851	<p>Analisi S.03.10.100.a</p> <p>Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Monouso in vinile UNI EN 388 e 374</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,000100	25,52	0,00	
	2) Monouso in vinile UNI EN 388 e 374	cad	1,00	0,06	0,06	75,00
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				0,06	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				0,01	12,50
	<p align="right">Totale Euro</p>				0,07	
	<p align="right">Prezzo di applicazione</p> <p align="right">Euro/cad 0,08</p>				0,01	12,50
					0,08	

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
852	Analisi S.03.10.100.b Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,000100	25,52	0,00	
	2) Monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2	cad	1,00	0,04	0,04	66,67
	Totale parziale 3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04	
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	16,67
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05	
	Totale Euro Prezzo di applicazione				0,01	16,67
	Euro/cad 0,06				0,06	

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
853	<p>Analisi S.03.10.100.c</p> <p>Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Crosta semplice EN 420-388</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	1,81
	2) Crosta semplice EN 420-388	cad	1,00	1,28	1,28	77,11
	Totale parziale				1,31	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,20	12,05
	Totale parziale				1,51	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,15	9,04
	Totale Euro				1,66	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,66					
	Totali MANODOPERA Euro					1,81

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
854	<p>Analisi S.03.10.100.d</p> <p>Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Crosta rinforzato EN 420-388</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	1,46
	2) Crosta rinforzato EN 420-388	cad	1,00	1,60	1,60	77,67
	Totale parziale				1,63	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,24	11,65
	Totale parziale				1,87	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,19	9,22
	Totale Euro				2,06	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 2,06					
	Totali MANODOPERA Euro					1,46

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
855	<p>Analisi S.03.10.100.e</p> <p>Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Crosta e cotone EN 420-388</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	2,42
	2) Crosta e cotone EN 420-388	cad	1,00	0,95	0,95	76,61
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				0,98	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				1,13	12,10
	<p align="right">Totale Euro</p>				1,24	
	<p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad/30gg 1,24</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 0,03</p>					2,42

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
856	<p>Analisi S.03.10.100.f</p> <p>Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Crosta da saldatore EN 420-388-407</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	1,23
	2) Crosta da saldatore EN 420-388-407	cad	1,00	1,90	1,90	77,87
	Totale parziale				1,93	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,29	11,89
	Totale parziale				2,22	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,22	9,02
	Totale Euro				2,44	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 2,44					
	Totali MANODOPERA Euro				0,03	1,23

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
857	<p>Analisi S.03.10.100.g</p> <p>Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Fiore bovino EN 420-388</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,82
	2) Fiore bovino EN 420-388	cad	1,00	2,87	2,87	78,20
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				2,90	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				3,34	
	<p align="right">Totale Euro</p>				3,67	11,99
	<p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad/30gg 3,67</p> <p>Totale MANODOPERA Euro 0,03</p>					8,99
						0,82

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVviste NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
858	<p>Analisi S.03.10.100.h</p> <p>Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Fiore bovino rinforzato EN 420-388</p>	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,70
	2) Fiore bovino rinforzato EN 420-388	cad	1,00	3,34	3,34	78,22
	Totale parziale				3,37	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,51	11,94
	Totale parziale				3,88	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,39	9,13
	Totale Euro				4,27	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 4,27					
	Totali MANODOPERA Euro					0,70

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
859	<p>Analisi S.03.10.100.i</p> <p>Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Guanti in neoprene EN 420-388 e 374</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	1,51
	2) Guanti in neoprene EN 420-388 e 374	cad	1,00	1,54	1,54	77,39
	Totale parziale				1,57	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,24	12,06
	Totale parziale				1,81	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,18	9,05
	Totale Euro				1,99	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,99					
	Totali MANODOPERA Euro					1,51

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
860	<p>Analisi S.03.10.100.j</p> <p>Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Guanti termostabili EN 420-388 e 407</p>	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,32
	2) Guanti termostabili EN 420-388 e 407	cad	0,33	22,64	7,47	78,71
	Totale parziale				7,50	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,13	11,91
	Totale parziale				8,63	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,86	9,06
	Totale Euro				9,49	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 9,49					
	Totali MANODOPERA Euro					0,32

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
861	<p>Analisi S.03.10.100.k</p> <p>Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Guanti in nitrile EN 420-388 e 374</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	1,60
	2) Guanti in nitrile EN 420-388 e 374	cad	1,00	1,45	1,45	77,54
	Totale parziale				1,48	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,22	11,76
	Totale parziale				1,70	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,17	9,09
	Totale Euro				1,87	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,87					
	Totali MANODOPERA Euro					1,60

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
862	Analisi S.03.10.100.I Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 27-35					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	1,72
	2) Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 27-35	cad	1,00	1,34	1,34	77,01
	Totale parziale				1,37	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,21	12,07
	Totale parziale				1,58	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,16	9,20
	Totale Euro				1,74	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 1,74					
	Totale MANODOPERA Euro					1,72

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
863	Analisi S.03.10.100.m Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 40-42					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	cad/30gg	1,00			
	2) Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 40-42	ora cad	0,001000 1,00	25,52 1,72	0,03 1,72	1,36 77,83
	Totale parziale				1,75	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,26	11,76
	Totale parziale				2,01	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,20	9,05
	Totale Euro				2,21	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 2,21					
	Totale MANODOPERA Euro	0,03				1,36

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
864	Analisi S.03.10.100.n Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 0 5000 V					
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	cad/30gg	1,00			
	2) Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 0 5000 V	ora	0,001000	25,52	0,03	0,25
		cad	0,50	19,29	9,65	78,84
	Totale parziale				9,68	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,45	11,85
	Totale parziale				11,13	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,11	9,07
	Totale Euro				12,24	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 12,24					
	Totale MANODOPERA Euro					0,25

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
865	Analisi S.03.10.100.o Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 3 30000 V	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,17
	2) Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 3 30000 V	cad	0,33	41,01	13,53	78,89
	Totale parziale				13,56	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,03	11,84
	Totale parziale				15,59	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,56	9,10
	Totale Euro				17,15	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 17,15					
	Totale MANODOPERA Euro					0,17

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
866	Analisi S.03.10.110.a Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,61
	2) Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P	cad	0,17	22,56	3,84	78,37
	Totale parziale				3,87	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,58	11,84
	Totale parziale				4,45	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45	9,18
	Totale Euro				4,90	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 4,90					
	Totali MANODOPERA Euro					0,61

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
867	Analisi S.03.10.110.b Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P e S1					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,71
	2) Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P e S1	cad	0,17	19,58	3,33	78,35
	Totale parziale				3,36	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,50	11,76
	Totale parziale				3,86	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,39	9,18
	Totale Euro				4,25	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 4,25					
	Totali MANODOPERA Euro					0,71

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
868	<p>Analisi S.03.10.110.c</p> <p>Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,57
	2) Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3	cad/30gg	0,17	24,48	4,16	78,49
	Totale parziale				4,19	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,63	11,89
	Totale parziale				4,82	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,48	9,06
	Totale Euro				5,30	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 5,30					
	Totali MANODOPERA Euro					0,57

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
869	<p>Analisi S.03.10.110.d</p> <p>Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P</p>	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,40
	2) Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P	cad	0,17	35,13	5,97	78,66
	Totale parziale				6,00	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,90	11,86
	Totale parziale				6,90	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,69	9,09
	Totale Euro				7,59	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 7,59					
	Totali MANODOPERA Euro					0,40

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
870	Analisi S.03.10.110.e Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P e S1	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,63
	2) Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P e S1	cad	0,17	22,04	3,75	78,29
	Totale parziale				3,78	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57	11,90
	Totale parziale				4,35	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44	9,19
	Totale Euro				4,79	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 4,79					
	Totali MANODOPERA Euro					0,63

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
871	<p>Analisi S.03.10.110.f</p> <p>Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa alta di sicurezza EN 345 S3</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,44
	2) Scarpa alta di sicurezza EN 345 S3	cad	0,17	31,21	5,31	78,67
					5,34	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				0,80	11,85
					6,14	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				0,61	9,04
					6,75	
	<p align="right">Totale Euro</p>					
	<p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad/30gg 6,75</p>					
	<p>Totale MANODOPERA Euro 0,03</p>					0,44

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
873	<p>Analisi S.03.10.110.h</p> <p>Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa alta di sicurezza EN 347 O2</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,48
	2) Scarpa alta di sicurezza EN 347 O2	cad/30gg	0,17	29,11	4,95	78,57
					4,98	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				0,75	11,90
					5,73	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				0,57	9,05
					6,30	
	<p align="right">Totale Euro</p>					
	<p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad/30gg 6,30</p>					
	<p>Totale MANODOPERA Euro 0,03</p>					0,48

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
874	Analisi S.03.10.110.i Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Stivale di sicurezza EN 345 S5 con capacità antistatico impermeabile					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	1,02
	2) Stivale di sicurezza EN 345 S5 con capacità antistatico impermeabile	cad	0,17	13,47	2,29	77,89
	Totale parziale				2,32	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,35	11,90
	Totale parziale				2,67	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,27	9,18
	Totale Euro				2,94	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 2,94					
	Totali MANODOPERA Euro					0,03
						1,02

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
876	<p>Analisi S.03.10.110.k</p> <p>Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Stivale a tronchetto in PVC</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	2,56
	2) Stivale a tronchetto in PVC	cad	0,17	5,21	0,89	76,07
	Totale parziale				0,92	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14	11,97
	Totale parziale				1,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11	9,40
	Totale Euro				1,17	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 1,17					
	Totali MANODOPERA Euro					2,56

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
877	Analisi S.03.10.110.I Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Stivale a ginocchio in gomma	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	1,16
	2) Stivale a ginocchio in gomma	cad	0,17	11,82	2,01	77,61
	Totale parziale				2,04	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,31	11,97
	Totale parziale				2,35	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24	9,27
	Totale Euro				2,59	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,59					
	Totali MANODOPERA Euro					1,16

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
878	<p>Analisi S.03.10.110.m</p> <p>Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Stivale a ginocchio in PVC</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	2,24
	2) Stivale a ginocchio in PVC	cad	0,17	6,06	1,03	76,87
					1,06	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				0,16	11,94
					1,22	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				0,12	8,96
					1,34	
	<p align="right">Totale Euro</p>					
	<p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad/30gg 1,34</p>					
	<p>Totale MANODOPERA Euro 0,03</p>					2,24

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
879	Analisi S.03.10.110.n Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Stivale a tutta coscia in PVC	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,91
	2) Stivale a tutta coscia in PVC	cad	0,17	15,12	2,57	78,12
	Totale parziale				2,60	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,39	11,85
	Totale parziale				2,99	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,30	9,12
	Totale Euro				3,29	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,29					
	Totali MANODOPERA Euro					0,91

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
880	Analisi S.03.10.110.o Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa bassa anticalore EN 345 S3 HRO	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,46
	2) Scarpa bassa anticalore EN 345 S3 HRO	cad	0,17	30,48	5,18	78,60
	Totale parziale				5,21	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,78	11,84
	Totale parziale				5,99	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60	9,10
	Totale Euro				6,59	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 6,59					
	Totale MANODOPERA Euro					0,03
						0,46

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
881	<p>Analisi S.03.10.110.p</p> <p>Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa alta anticalore EN 345 SB-E HRO</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,55
	2) Scarpa alta anticalore EN 345 SB-E HRO	cad/30gg	0,17	25,21	4,29	78,43
	Totale parziale				4,32	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65	11,88
	Totale parziale				4,97	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50	9,14
	Totale Euro				5,47	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 5,47					
	Totali MANODOPERA Euro					0,55

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
882	Analisi S.03.10.110.q Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Ghette in cuoio anticalore per saldatori					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	2,40
	2) Ghette in cuoio anticalore per saldatori	cad	0,17	5,62	0,96	76,80
	Totale parziale				0,99	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,15	12,00
	Totale parziale				1,14	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11	8,80
	Totale Euro				1,25	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 1,25					
	Totali MANODOPERA Euro					2,40

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
883	<p>Analisi S.03.10.120.a</p> <p>Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Grembiule in pelle crostata EN 471</p>	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	2,24
	2) Grembiule in pelle crostata EN 471	cad	0,17	6,06	1,03	76,87
	Totale parziale				1,06	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,16	11,94
	Totale parziale				1,22	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,12	8,96
	Totale Euro				1,34	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,34					
	Totali MANODOPERA Euro					2,24

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
886	<p>Analisi S.03.10.120.d</p> <p>Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Grembiule in poliuretano EN 467</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,72
	2) Grembiule in poliuretano EN 467	cad	0,17	19,10	3,25	78,31
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				3,28	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				0,49	11,81
	<p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p>				3,77	
	<p align="right">Euro/cad/30gg 4,15</p>				0,38	9,16
	<p>Totale Euro</p> <p>Totali MANODOPERA Euro</p>				4,15	
						0,72

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
887	<p>Analisi S.03.10.120.e</p> <p>Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Grembiule monouso in polietilene</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	23,08
	2) Grembiule monouso in polietilene	cad	1,00	0,07	0,07	53,85
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				0,10	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				0,02	15,38
	<p align="right">Totale Euro</p>				0,12	
	<p align="right">Prezzo di applicazione</p>				0,01	7,69
	<p align="right">Euro/cad 0,13</p>				0,13	
	<p>Totale MANODOPERA Euro 0,03</p>					23,08

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
888	<p>Analisi S.03.10.130.a</p> <p>Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 1 2</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	2,36
	2) Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 1 2	cad	0,08	12,07	0,97	76,38
	Totale parziale				1,00	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,15	11,81
	Totale parziale				1,15	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,12	9,45
	Totale Euro				1,27	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,27					
	Totali MANODOPERA Euro					2,36

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
889	Analisi S.03.10.130.b Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,94
	2) Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2	cad	0,16	15,60	2,50	78,13
	Totale parziale				2,53	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,38	11,88
	Totale parziale				2,91	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,29	9,06
	Totale Euro				3,20	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 3,20					
	Totali MANODOPERA Euro					0,03
						0,94

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
890	Analisi S.03.10.130.c Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Casacca in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	1,05
	2) Casacca in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2	cad	0,16	13,96	2,23	77,97
	Totale parziale				2,26	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,34	11,89
	Totale parziale				2,60	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26	9,09
	Totale Euro				2,86	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,86					
	Totali MANODOPERA Euro					1,05

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
891	<p>Analisi S.03.10.130.d</p> <p>Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Pantaloni in cotone-poliestere EN 340-471 2 2</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,59
	2) Pantaloni in cotone-poliestere EN 340-471 2 2	cad	0,16	24,90	3,98	78,50
	Totale parziale				4,01	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,60	11,83
	Totale parziale				4,61	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,46	9,07
	Totale Euro				5,07	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 5,07					
	Totali MANODOPERA Euro					0,59

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
892	<p>Analisi S.03.10.130.e</p> <p>Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Pantaloni in cotone-poliestere invernale EN 340-471 2 2</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,42
	2) Pantaloni in cotone-poliestere invernale EN 340-471 2 2	cad	0,16	34,88	5,58	78,59
					5,61	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,84	11,83
					6,45	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,65	9,15
					7,10	
	<p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 7,10</p>					
	Totali MANODOPERA Euro					0,42

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
894	<p>Analisi S.03.10.130.g</p> <p>Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Giubetto in cotone-poliestere invernale EN 340-471 3 2</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,37
	2) Giubetto in cotone-poliestere invernale EN 340-471 3 2	cad	0,16	39,79	6,37	78,64
	Totale parziale				6,40	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,96	11,85
	Totale parziale				7,36	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,74	9,14
	Totale Euro				8,10	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 8,10					
	Totali MANODOPERA Euro					0,37

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
895	<p>Analisi S.03.10.130.h</p> <p>Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Tuta intera in cotone-poliestere EN 340-471 3 2</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,31
	2) Tuta intera in cotone-poliestere EN 340-471 3 2	cad	0,16	47,86	7,66	78,81
	Totale parziale				7,69	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,15	11,83
	Totale parziale				8,84	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,88	9,05
	Totale Euro				9,72	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad/30gg 9,72					
	Totali MANODOPERA Euro					0,31

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
896	<p>Analisi S.03.10.130.i</p> <p>Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Salopette in cotone-poliestere EN 340-471 3 2</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,45
	2) Salopette in cotone-poliestere EN 340-471 3 2	cad	0,16	32,75	5,24	78,56
	Totale parziale				5,27	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,79	11,84
	Totale parziale				6,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61	9,15
	Totale Euro				6,67	
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad/30gg 6,67</p>					
	Totali MANODOPERA Euro					0,45

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
897	<p>Analisi S.03.10.140.a</p> <p>Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,44
	2) Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468	cad	1,00	5,32	5,32	78,58
					5,35	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,80	11,82
					6,15	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,62	9,16
					6,77	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 6,77					
	Totali MANODOPERA Euro					0,44

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
898	Analisi S.03.10.140.b Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,97
	2) Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340	cad	0,16	15,12	2,42	78,06
	Totale parziale				2,45	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,37	11,94
	Totale parziale				2,82	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28	9,03
	Totale Euro				3,10	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 3,10					
	Totali MANODOPERA Euro					0,97

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
900	Analisi S.03.10.140.d Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Pantaloni da lavoro in cotone EN 340					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	1,67
	2) Pantaloni da lavoro in cotone EN 340	cad	0,16	8,77	1,40	77,78
	Totale parziale				1,43	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,21	11,67
	Totale parziale				1,64	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,16	8,89
	Totale Euro				1,80	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 1,80					
	Totali MANODOPERA Euro					1,67

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
901	Analisi S.03.10.140.e Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Giacca da lavoro in cotone EN 340	cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	1,47
	2) Giacca da lavoro in cotone EN 340	cad	0,16	9,87	1,58	77,45
	Totale parziale				1,61	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,24	11,76
	Totale parziale				1,85	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,19	9,31
	Totale Euro				2,04	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 2,04					
	Totali MANODOPERA Euro					1,47

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
902	<p>Analisi S.03.10.140.f</p> <p>Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Giubbino da lavoro in cotone EN 340</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	1,49
	2) Giubbino da lavoro in cotone EN 340	cad	0,16	9,72	1,56	77,61
					1,59	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				0,24	11,94
					1,83	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				0,18	8,96
					2,01	
	<p align="right">Totale Euro</p>					
	<p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad/30gg 2,01</p>					
	<p>Totale MANODOPERA Euro 0,03</p>					1,49

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
904	<p>Analisi S.03.10.140.h Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Completo impermeabile EN 340-342</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,22
	2) Completo impermeabile EN 340-342	cad	0,16	67,32	10,77	78,84
	Totale parziale				10,80	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,62	11,86
	Totale parziale				12,42	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,24	9,08
	Totale Euro				13,66	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 13,66					
	Totali MANODOPERA Euro					0,22

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
905	Analisi S.03.10.140.i Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Tuta intera in cotone inifugo per saldatori EN 340-370/1 531					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,001000	25,52	0,03	0,44
	2) Tuta intera in cotone inifugo per saldatori EN 340-370/1 531	cad	0,16	33,35	5,34	78,53
	Totale parziale 3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,37	11,91
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,18	
	Totale Euro				6,80	
	Prezzo di applicazione Euro/cad/30gg 6,80					
	Totali MANODOPERA Euro					0,44

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
907	<p>Analisi S.03.20.10.b</p> <p>Specialità medicinali conformi al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti</p>					
		cad/30gg	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	4,18
	2) Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti	cad	0,08	58,14	4,65	74,76
					4,91	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				0,74	11,90
					5,65	
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				0,57	9,16
					6,22	
	<p align="right">Totale Euro</p>					
	<p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad/30gg 6,22</p>					
	<p>Totali MANODOPERA Euro 0,26</p>					4,18

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
908	<p>Analisi S.03.20.10.c</p> <p>Specialità medicinali conformi al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Armadietto per cantieri fino a 6 addetti</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	12,62
	2) Armadietto per cantieri fino a 6 addetti	cad	0,08	17,15	1,37	66,50
	Totale parziale				1,63	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,24	11,65
	Totale parziale				1,87	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,19	9,22
	Totale Euro				2,06	
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad 2,06</p>					
	Totali MANODOPERA Euro				0,26	12,62

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
909	Analisi S.03.20.10.d Specialità medicinali conforme all DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Armadietto per cantieri fino a 25 addetti	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	4,23
	2) Armadietto per cantieri fino a 25 addetti	cad	0,08	57,53	4,60	74,80
	Totale parziale				4,86	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,73	11,87
	Totale parziale				5,59	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,56	9,11
	Totale Euro				6,15	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 6,15					
	Totali MANODOPERA Euro					4,23

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
910	<p>Analisi S.04.10.10.a</p> <p>Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 4,55</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 1,57</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,33</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,066000</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>1,70</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>1,57</p> <p>1,70</p> <p>0,33</p> <p>3,60</p> <p>0,54</p> <p>4,14</p> <p>0,41</p> <p>4,55</p>	<p></p> <p>34,51</p> <p>37,36</p> <p>7,25</p> <p>11,87</p> <p>9,01</p> <p>34,51</p> <p>7,25</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
911	Analisi S.04.10.10.b Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,066000	23,76	1,57	22,08
	2) Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m	cad	1,00	3,72	3,72	52,32
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33	4,64
	Totale parziale				5,62	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,84	11,81
	Totale parziale				6,46	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,65	9,14
	Totale Euro				7,11	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 7,11					
	Totali MANODOPERA Euro					22,08
	Totali MATERIALI Euro					4,64

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
912	Analisi S.04.10.10.c Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	22,71
	2) Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m	cad	1,00	5,25	5,25	50,10
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	6,30
	Totale parziale				8,29	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,24	11,83
	Totale parziale				9,53	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,95	9,06
	Totale Euro				10,48	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 10,48					
	Totali MANODOPERA Euro					22,71
	Totali MATERIALI Euro					6,30

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
913	<p>Analisi S.04.10.10.d</p> <p>Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 18,35</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 2,38</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,66</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,100000</p> <p>1,00</p> <p>2,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>11,46</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>2,38</p> <p>11,46</p> <p>0,66</p> <p>14,50</p> <p>2,18</p> <p>16,68</p> <p>1,67</p> <p>18,35</p>	<p></p> <p>12,97</p> <p>62,45</p> <p>3,60</p> <p></p> <p>11,88</p> <p></p> <p>9,10</p> <p></p> <p>12,97</p> <p>3,60</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
914	Analisi S.04.10.10.e Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,066000	23,76	1,57	28,75
	2) Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m	cad	1,00	2,41	2,41	44,14
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33	6,04
	Totale parziale				4,31	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65	11,90
	Totale parziale				4,96	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50	9,16
	Totale Euro				5,46	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 5,46					
	Totali MANODOPERA Euro					28,75
	Totali MATERIALI Euro					6,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
915	Analisi S.04.10.10.f Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	17,99
	2) Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m	cad	1,00	7,42	7,42	56,08
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	4,99
	Totale parziale				10,46	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,57	11,87
	Totale parziale				12,03	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,20	9,07
	Totale Euro				13,23	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 13,23					
	Totali MANODOPERA Euro					17,99
	Totali MATERIALI Euro					4,99

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
916	Analisi S.04.10.10.g Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	9,04
	2) Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m	cad	1,00	17,77	17,77	67,52
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	2,51
	Totale parziale				20,81	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,12	11,85
	Totale parziale				23,93	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,39	9,08
	Totale Euro				26,32	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 26,32					
	Totali MANODOPERA Euro				2,38	9,04
	Totali MATERIALI Euro				0,66	2,51

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
917	<p>Analisi S.04.10.10.h</p> <p>Sfondo bianco 120 x 170 mm visibilità 4 m</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo bianco 120 x 170 mm visibilità 4 m</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad 5,28</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 1,57</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,33</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,066000</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>2,27</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>1,57</p> <p>2,27</p> <p>0,33</p> <p>4,17</p> <p>0,63</p> <p>4,80</p> <p>0,48</p> <p>5,28</p>	<p></p> <p>29,73</p> <p>42,99</p> <p>6,25</p> <p>11,93</p> <p>9,09</p> <p>29,73</p> <p>6,25</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
918	Analisi S.04.10.10.i Sfondo bianco 160 x 230 mm visibilità 6 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,066000	23,76	1,57	23,40
	2) Sfondo bianco 160 x 230 mm visibilità 6 m	cad	1,00	3,40	3,40	50,67
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33	4,92
	Totale parziale				5,30	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,80	11,92
	Totale parziale				6,10	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61	9,09
	Totale Euro				6,71	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 6,71					
	Totali MANODOPERA Euro					23,40
	Totali MATERIALI Euro					4,92

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
919	Analisi S.04.10.10.j Sfondo bianco 270 x 370 mm visibilità 10 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,066000	23,76	1,57	14,56
	2) Sfondo bianco 270 x 370 mm visibilità 10 m	cad	1,00	6,62	6,62	61,41
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33	3,06
	Totale parziale				8,52	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,28	11,87
	Totale parziale				9,80	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,98	9,09
	Totale Euro				10,78	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 10,78					
	Totali MANODOPERA Euro					14,56
	Totali MATERIALI Euro					3,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
920	Analisi S.04.10.10.k Sfondo bianco 440 x 660 mm visibilità 16 m	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	19,48
	2) Sfondo bianco 270 x 370 mm visibilità 10 m	cad	1,00	6,62	6,62	54,17
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	5,40
	Totale parziale				9,66	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,45	11,87
	Totale parziale				11,11	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,11	9,08
	Totale Euro				12,22	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 12,22					
	Totali MANODOPERA Euro				2,38	19,48
	Totali MATERIALI Euro				0,66	5,40

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
921	Analisi S.04.10.20.a Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,066000	23,76	1,57	43,37
	2) Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m	cad	1,00	0,96	0,96	26,52
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33	9,12
	Totale parziale				2,86	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,43	11,88
	Totale parziale				3,29	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,33	9,12
	Totale Euro				3,62	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 3,62					
	Totali MANODOPERA Euro				1,57	43,37
	Totali MATERIALI Euro				0,33	9,12

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
922	Analisi S.04.10.20.b Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,066000	23,76	1,57	21,75
	2) Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m	cad	1,00	3,80	3,80	52,63
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33	4,57
	Totale parziale				5,70	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,86	11,91
	Totale parziale				6,56	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,66	9,14
	Totale Euro				7,22	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 7,22					
	Totale MANODOPERA Euro				1,57	21,75
	Totale MATERIALI Euro				0,33	4,57

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
923	Analisi S.04.10.20.c Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	16,01
	2) Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m	cad	1,00	9,05	9,05	60,86
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33	2,22
	Totale parziale				11,76	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,76	11,84
	Totale parziale				13,52	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,35	9,08
	Totale Euro				14,87	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 14,87					
	Totali MANODOPERA Euro				2,38	16,01
	Totali MATERIALI Euro				0,33	2,22

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
924	<p>Analisi S.04.10.20.d</p> <p>Sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m</p> <hr/> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 5,37</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 1,57</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,33</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,066000</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>2,34</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>1,57</p> <p>2,34</p> <p>0,33</p> <hr/> <p>4,24</p> <p>0,64</p> <hr/> <p>4,88</p> <p>0,49</p> <hr/> <p>5,37</p>	<p></p> <p>29,24</p> <p>43,58</p> <p>6,15</p> <hr/> <p>11,92</p> <hr/> <p>9,12</p> <hr/> <p>29,24</p> <p>6,15</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
925	Analisi S.04.10.20.e Sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	18,24
	2) Sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m	cad	1,00	7,27	7,27	55,71
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	5,06
	Totale parziale				10,31	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,55	11,88
	Totale parziale				11,86	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,19	9,12
	Totale Euro				13,05	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 13,05					
	Totali MANODOPERA Euro					18,24
	Totali MATERIALI Euro					5,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
926	Analisi S.04.10.20.f Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	9,17
	2) Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m	cad	1,00	17,47	17,47	67,32
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	2,54
	Totale parziale				20,51	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,08	11,87
	Totale parziale				23,59	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,36	9,09
	Totale Euro				25,95	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 25,95					
	Totali MANODOPERA Euro				2,38	9,17
	Totali MATERIALI Euro				0,66	2,54

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
927	Analisi S.04.10.20.g Sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,066000	23,76	1,57	29,73
	2) Sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m	cad	1,00	2,27	2,27	42,99
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33	6,25
	Totale parziale				4,17	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,63	11,93
	Totale parziale				4,80	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,48	9,09
	Totale Euro				5,28	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 5,28					
	Totali MANODOPERA Euro				1,57	29,73
	Totali MATERIALI Euro				0,33	6,25

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
931	Analisi S.04.10.20.k Sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	18,24
	2) Sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm	cad	1,00	7,27	7,27	55,71
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	5,06
	Totale parziale				10,31	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,55	11,88
	Totale parziale				11,86	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,19	9,12
	Totale Euro				13,05	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 13,05					
	Totali MANODOPERA Euro					18,24
	Totali MATERIALI Euro					5,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
933	Analisi S.04.10.20.m Sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,066000	23,76	1,57	23,40
	2) Sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm	cad	1,00	3,40	3,40	50,67
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33	4,92
	Totale parziale				5,30	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,80	11,92
	Totale parziale				6,10	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61	9,09
	Totale Euro				6,71	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 6,71					
	Totale MANODOPERA Euro				1,57	23,40
	Totale MATERIALI Euro				0,33	4,92

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
934	<p>Analisi S.04.10.30.a</p> <p>Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 4,55</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 1,57</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,33</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,066000</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>1,70</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>1,57</p> <p>1,70</p> <p>0,33</p> <p>3,60</p> <p>0,54</p> <p>4,14</p> <p>0,41</p> <p>4,55</p>	<p></p> <p>34,51</p> <p>37,36</p> <p>7,25</p> <p>11,87</p> <p>9,01</p> <p>34,51</p> <p>7,25</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
935	Analisi S.04.10.30.b Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,066000	23,76	1,57	23,40
	2) Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m	cad	1,00	3,40	3,40	50,67
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33	4,92
	Totale parziale				5,30	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,80	11,92
	Totale parziale				6,10	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61	9,09
	Totale Euro				6,71	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 6,71					
	Totali MANODOPERA Euro					23,40
	Totali MATERIALI Euro					4,92

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
936	Analisi S.04.10.30.c Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	23,85
	2) Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m	cad	1,00	4,85	4,85	48,60
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	6,61
	Totale parziale				7,89	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,18	11,82
	Totale parziale				9,07	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,91	9,12
	Totale Euro				9,98	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 9,98					
	Totali MANODOPERA Euro					23,85
	Totali MATERIALI Euro					6,61

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
937	<p>Analisi S.04.10.30.d</p> <p>Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 17,95</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 2,38</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,66</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,100000</p> <p>1,00</p> <p>2,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>11,15</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>2,38</p> <p>11,15</p> <p>0,66</p> <p>14,19</p> <p>2,13</p> <p>16,32</p> <p>1,63</p> <p>17,95</p>	<p></p> <p>13,26</p> <p>62,12</p> <p>3,68</p> <p></p> <p>11,87</p> <p></p> <p>9,08</p> <p></p> <p>13,26</p> <p>3,68</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
938	Analisi S.04.10.30.e Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,066000	23,76	1,57	29,24
	2) Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m	cad	1,00	2,34	2,34	43,58
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33	6,15
	Totale parziale				4,24	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,64	11,92
	Totale parziale				4,88	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,49	9,12
	Totale Euro				5,37	
	Prezzo di applicazione Euro/cad 5,37					
	Totali MANODOPERA Euro					29,24
	Totali MATERIALI Euro					6,15

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
939	Analisi S.04.10.30.f Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	18,24
	2) Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m	cad	1,00	7,27	7,27	55,71
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	5,06
	Totale parziale				10,31	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,55	11,88
	Totale parziale				11,86	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,19	9,12
	Totale Euro				13,05	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 13,05					
	Totali MANODOPERA Euro					18,24
	Totali MATERIALI Euro					5,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
940	Analisi S.04.10.30.g Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	9,17
	2) Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m	cad	1,00	17,47	17,47	67,32
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	2,54
	Totale parziale				20,51	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,08	11,87
	Totale parziale				23,59	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,36	9,09
	Totale Euro				25,95	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 25,95					
	Totali MANODOPERA Euro				2,38	9,17
	Totali MATERIALI Euro				0,66	2,54

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
941	<p>Analisi S.04.10.30.h</p> <p>Sfondo bianco 120 x 150 mm</p> <hr/> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo bianco 120 x 150 mm</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/cad 5,28</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 1,57</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,33</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,066000</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>2,27</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>1,57</p> <p>2,27</p> <p>0,33</p> <p>4,17</p> <p>0,63</p> <p>4,80</p> <p>0,48</p> <p>5,28</p>	<p></p> <p>29,73</p> <p>42,99</p> <p>6,25</p> <p>11,93</p> <p>9,09</p> <p>29,73</p> <p>6,25</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
942	<p>Analisi S.04.10.30.i</p> <p>Sfondo bianco 170 x 220 mm</p> <hr/> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo bianco 170 x 220 mm</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 6,71</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 1,57</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,33</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,066000</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>3,40</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>1,57</p> <p>3,40</p> <p>0,33</p> <p>5,30</p> <p>0,80</p> <p>6,10</p> <p>0,61</p> <p>6,71</p>	<p></p> <p>23,40</p> <p>50,67</p> <p>4,92</p> <p></p> <p>11,92</p> <p></p> <p>9,09</p> <p></p> <p>23,40</p> <p>4,92</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
943	<p>Analisi S.04.10.30.j</p> <p>Sfondo bianco 270 x 330 mm</p> <hr/> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo bianco 270 x 330 mm</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 10,78</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 1,57</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,33</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,066000</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>6,62</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>1,57</p> <p>6,62</p> <p>0,33</p> <p>8,52</p> <p>1,28</p> <p>9,80</p> <p>0,98</p> <p>10,78</p>	<p></p> <p>14,56</p> <p>61,41</p> <p>3,06</p> <p></p> <p>11,87</p> <p></p> <p>9,09</p> <p></p> <p>14,56</p> <p>3,06</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
944	<p>Analisi S.04.10.40.a</p> <p>Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 4,24</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 1,57</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,33</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,066000</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>1,45</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>1,57</p> <p>1,45</p> <p>0,33</p> <p>3,35</p> <p>0,50</p> <p>3,85</p> <p>0,39</p> <p>4,24</p>	<p></p> <p>37,03</p> <p>34,20</p> <p>7,78</p> <p>11,79</p> <p>9,20</p> <p>37,03</p> <p>7,78</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
945	Analisi S.04.10.40.b Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,066000	23,76	1,57	33,84
	2) Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m	cad	1,00	1,77	1,77	38,15
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33	7,11
	Totale parziale				3,67	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,55	11,85
	Totale parziale				4,22	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,42	9,05
	Totale Euro				4,64	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 4,64					
	Totali MANODOPERA Euro					33,84
	Totali MATERIALI Euro					7,11

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
946	Analisi S.04.10.40.c Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,066000	23,76	1,57	28,75
	2) Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m	cad	1,00	2,41	2,41	44,14
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33	6,04
	Totale parziale				4,31	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65	11,90
	Totale parziale				4,96	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50	9,16
	Totale Euro				5,46	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 5,46					
	Totali MANODOPERA Euro				1,57	28,75
	Totali MATERIALI Euro				0,33	6,04

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
947	Analisi S.04.10.40.d Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	17,99
	2) Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m	cad	1,00	7,42	7,42	56,08
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	4,99
	Totale parziale				10,46	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,57	11,87
	Totale parziale				12,03	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,20	9,07
	Totale Euro				13,23	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 13,23					
	Totali MANODOPERA Euro					17,99
	Totali MATERIALI Euro					4,99

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
948	<p>Analisi S.04.10.40.e</p> <p>Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m</p> <hr/> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 18,76</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 2,38</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,66</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,100000</p> <p>1,00</p> <p>2,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>11,79</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>2,38</p> <p>11,79</p> <p>0,66</p> <hr/> <p>14,83</p> <hr/> <p>2,22</p> <hr/> <p>17,05</p> <hr/> <p>1,71</p> <hr/> <p>18,76</p>	<p></p> <p>12,69</p> <p>62,85</p> <p>3,52</p> <hr/> <p></p> <hr/> <p>11,83</p> <hr/> <p></p> <hr/> <p>9,12</p> <hr/> <p></p> <hr/> <p>12,69</p> <p>3,52</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
949	Analisi S.04.10.40.f Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,066000	23,76	1,57	33,84
	2) Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m	cad	1,00	1,77	1,77	38,15
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33	7,11
	Totale parziale				3,67	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,55	11,85
	Totale parziale				4,22	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,42	9,05
	Totale Euro				4,64	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 4,64					
	Totali MANODOPERA Euro					33,84
	Totali MATERIALI Euro					7,11

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
950	<p>Analisi S.04.10.40.g</p> <p>Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 5,37</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 1,57</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,33</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,066000</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>2,34</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>1,57</p> <p>2,34</p> <p>0,33</p> <p>4,24</p> <p>0,64</p> <p>4,88</p> <p>0,49</p> <p>5,37</p>	<p></p> <p>29,24</p> <p>43,58</p> <p>6,15</p> <p>11,92</p> <p>9,12</p> <p>29,24</p> <p>6,15</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
951	<p>Analisi S.04.10.40.h</p> <p>Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 6,30</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 1,57</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,33</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,066000</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>3,08</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>1,57</p> <p>3,08</p> <p>0,33</p> <p>4,98</p> <p>0,75</p> <p>5,73</p> <p>0,57</p> <p>6,30</p>	<p></p> <p>24,92</p> <p>48,89</p> <p>5,24</p> <p>11,90</p> <p>9,05</p> <p>24,92</p> <p>5,24</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
952	Analisi S.04.10.40.i Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	15,16
	2) Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m	cad	1,00	9,37	9,37	59,68
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	4,20
	Totale parziale				12,41	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,86	11,85
	Totale parziale				14,27	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,43	9,11
	Totale Euro				15,70	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 15,70					
	Totali MANODOPERA Euro					15,16
	Totali MATERIALI Euro					4,20

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
953	Analisi S.04.10.40.j Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	9,88
	2) Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m	cad	1,00	16,00	16,00	66,42
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	2,74
	Totale parziale				19,04	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,86	11,87
	Totale parziale				21,90	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,19	9,09
	Totale Euro				24,09	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 24,09					
	Totali MANODOPERA Euro					9,88
	Totali MATERIALI Euro					2,74

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
954	<p>Analisi S.04.10.40.k</p> <p>Sfondo bianco 300 x 200 mm</p> <hr/> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo bianco o rosso 300 x 200 mm</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 6,30</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 1,57</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,33</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,066000</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>3,08</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>1,57</p> <p>3,08</p> <p>0,33</p> <p>4,98</p> <p>0,75</p> <p>5,73</p> <p>0,57</p> <p>6,30</p>	<p></p> <p>24,92</p> <p>48,89</p> <p>5,24</p> <p>11,90</p> <p>9,05</p> <p>24,92</p> <p>5,24</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
955	Analisi S.04.10.40.I Sfondo bianco 200 x 150 mm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,066000	23,76	1,57	31,72
	2) Sfondo bianco o rosso 200 x 150 mm	cad	1,00	2,01	2,01	40,61
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33	6,67
	Totale parziale				3,91	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,59	11,92
	Totale parziale				4,50	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45	9,09
	Totale Euro				4,95	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 4,95					
	Totali MANODOPERA Euro					31,72
	Totali MATERIALI Euro					6,67

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
956	Analisi S.04.10.40.m Sfondo bianco 500 x 333 mm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	18,24
	2) Sfondo bianco o rosso 500 x 333 mm	cad	1,00	7,27	7,27	55,71
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	5,06
	Totale parziale				10,31	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,55	11,88
	Totale parziale				11,86	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,19	9,12
	Totale Euro				13,05	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 13,05					
	Totali MANODOPERA Euro					18,24
	Totali MATERIALI Euro					5,06

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
957	<p>Analisi S.04.10.50.a</p> <p>Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 4,24</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 1,57</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,33</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,066000</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>1,45</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>1,57</p> <p>1,45</p> <p>0,33</p> <p>3,35</p> <p>0,50</p> <p>3,85</p> <p>0,39</p> <p>4,24</p>	<p></p> <p>37,03</p> <p>34,20</p> <p>7,78</p> <p></p> <p>11,79</p> <p></p> <p>9,20</p> <p></p> <p>37,03</p> <p>7,78</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
958	Analisi S.04.10.50.b Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,066000	23,76	1,57	33,84
	2) Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m	cad	1,00	1,77	1,77	38,15
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33	7,11
	Totale parziale				3,67	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,55	11,85
	Totale parziale				4,22	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,42	9,05
	Totale Euro				4,64	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 4,64					
	Totale MANODOPERA Euro					33,84
	Totale MATERIALI Euro					7,11

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
959	Analisi S.04.10.50.c Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,066000	23,76	1,57	31,72
	2) Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m	cad	1,00	2,01	2,01	40,61
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33	6,67
	Totale parziale				3,91	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,59	11,92
	Totale parziale				4,50	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45	9,09
	Totale Euro				4,95	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 4,95					
	Totale MANODOPERA Euro					31,72
	Totale MATERIALI Euro					6,67

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
960	<p>Analisi S.04.10.50.d</p> <p>Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 13,23</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 2,38</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,66</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,100000</p> <p>1,00</p> <p>2,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>7,42</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>2,38</p> <p>7,42</p> <p>0,66</p> <p>10,46</p> <p>1,57</p> <p>12,03</p> <p>1,20</p> <p>13,23</p>	<p></p> <p>17,99</p> <p>56,08</p> <p>4,99</p> <p></p> <p>11,87</p> <p></p> <p>9,07</p> <p></p> <p>17,99</p> <p>4,99</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
961	Analisi S.04.10.50.e Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	12,69
	2) Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m	cad	1,00	11,79	11,79	62,85
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	3,52
	Totale parziale				14,83	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,22	11,83
	Totale parziale				17,05	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,71	9,12
	Totale Euro				18,76	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 18,76					
	Totali MANODOPERA Euro					12,69
	Totali MATERIALI Euro					3,52

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
962	<p>Analisi S.04.10.50.f</p> <p>Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m</p> <hr/> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 4,64</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 1,57</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,33</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,066000</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>1,77</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>1,57</p> <p>1,77</p> <p>0,33</p> <hr/> <p>3,67</p> <p>0,55</p> <hr/> <p>4,22</p> <p>0,42</p> <hr/> <p>4,64</p>	<p></p> <p>33,84</p> <p>38,15</p> <p>7,11</p> <hr/> <p>11,85</p> <hr/> <p>9,05</p> <hr/> <p>33,84</p> <p>7,11</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
963	<p>Analisi S.04.10.50.g</p> <p>Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m</p> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 5,37</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 1,57</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,33</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,066000</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>2,34</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>1,57</p> <p>2,34</p> <p>0,33</p> <p>4,24</p> <p>0,64</p> <p>4,88</p> <p>0,49</p> <p>5,37</p>	<p></p> <p>29,24</p> <p>43,58</p> <p>6,15</p> <p>11,92</p> <p>9,12</p> <p>29,24</p> <p>6,15</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
964	Analisi S.04.10.50.h Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,066000	23,76	1,57	24,92
	2) Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m	cad	1,00	3,08	3,08	48,89
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33	5,24
	Totale parziale				4,98	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,75	11,90
	Totale parziale				5,73	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,57	9,05
	Totale Euro				6,30	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 6,30					
	Totali MANODOPERA Euro					24,92
	Totali MATERIALI Euro					5,24

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
965	Analisi S.04.10.50.i Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	15,16
	2) Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m	cad	1,00	9,37	9,37	59,68
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	4,20
	Totale parziale				12,41	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,86	11,85
	Totale parziale				14,27	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,43	9,11
	Totale Euro				15,70	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 15,70					
	Totali MANODOPERA Euro					15,16
	Totali MATERIALI Euro					4,20

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
966	Analisi S.04.10.50.j Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,100000	23,76	2,38	9,88
	2) Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m	cad	1,00	16,00	16,00	66,42
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66	2,74
	Totale parziale				19,04	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,86	11,87
	Totale parziale				21,90	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,19	9,09
	Totale Euro				24,09	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/cad 24,09					
	Totali MANODOPERA Euro					9,88
	Totali MATERIALI Euro					2,74

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
967	<p>Analisi S.04.10.50.k</p> <p>Sfondo bianco 200 x 400 mm</p> <hr/> <p>1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Sfondo bianco 200 x 400 mm</p> <p>3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Euro</p> <p align="center">Prezzo di applicazione</p> <p align="center">Euro/cad 7,30</p> <p>Totali MANODOPERA Euro 1,57</p> <p>Totali MATERIALI Euro 0,33</p>	<p>cad</p> <p>ora</p> <p>cad</p> <p>cad</p>	<p>1,00</p> <p>0,066000</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p></p> <p>23,76</p> <p>3,87</p> <p>0,33</p>	<p></p> <p>1,57</p> <p>3,87</p> <p>0,33</p> <p>5,77</p> <p>0,87</p> <p>6,64</p> <p>0,66</p> <p>7,30</p>	<p></p> <p>21,51</p> <p>53,01</p> <p>4,52</p> <p></p> <p>11,92</p> <p></p> <p>9,04</p> <p></p> <p>21,51</p> <p>4,52</p>

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
968	<p>Analisi S.05.10.10.a</p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	9,85
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,040000	21,50	0,86	32,58
	3) Posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere	m	1,000000	0,97	0,97	36,74
	Totale parziale				2,09	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,31	11,74
	Totale parziale				2,40	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24	9,09
	Totale Euro				2,64	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 2,64					
	Totale MANODOPERA Euro		1,12			42,42

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
969	Analisi S.05.10.10.b Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	8,50
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,040000	21,50	0,86	28,10
	3) Posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere	m	1,000000	1,30	1,30	42,48
					2,42	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36	11,76
					2,78	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28	9,15
					3,06	
	Totale Euro Prezzo di applicazione Euro/m 3,06					
	Totali MANODOPERA Euro		1,12			36,60

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
970	Analisi S.05.10.10.c Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	9,12
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,040000	21,50	0,86	30,18
	3) Posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi	m	1,000000	1,13	1,13	39,65
	Totale parziale				2,25	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,34	11,93
	Totale parziale				2,59	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26	9,12
	Totale Euro				2,85	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 2,85					
	Totale MANODOPERA Euro		1,12			39,30

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
971	<p>Analisi S.05.10.20.a</p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	4,02
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,060000	21,50	1,29	19,94
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65	m	1,000000	3,56	3,56	55,02
					5,11	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,77	11,90
					5,88	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,59	9,12
					6,47	
	Totale Euro					
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 6,47					
	Totali MANODOPERA Euro		1,55			23,96

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
973	<p>Analisi S.05.10.20.c</p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva</p> <p>Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	3,76
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,060000	21,50	1,29	18,67
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti	m	1,000000	3,91	3,91	56,58
	Totale parziale				5,46	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,82	11,87
	Totale parziale				6,28	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63	9,12
	Totale Euro				6,91	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 6,91					
	Totale MANODOPERA Euro		1,55			22,43

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
974	<p>Analisi S.05.10.20.d</p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva</p> <p>Strisce adesive per grigliati antistatico</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	3,69
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,060000	21,50	1,29	18,30
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati antistatico	m	1,000000	4,02	4,02	57,02
	Totale parziale				5,57	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,84	11,91
	Totale parziale				6,41	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,64	9,08
	Totale Euro				7,05	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 7,05					
	Totale MANODOPERA Euro		1,55			21,99

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
975	Analisi S.05.10.20.e Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	3,23
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,060000	21,50	1,29	16,04
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1	m	1,000000	4,81	4,81	59,83
	Totale parziale				6,36	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,95	11,82
	Totale parziale				7,31	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,73	9,08
	Totale Euro				8,04	
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,04					
	Totale MANODOPERA Euro		1,55			19,28

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
976	<p>Analisi S.05.10.20.f</p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,010000	25,52	0,26	3,48
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,060000	21,50	1,29	17,27
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C	m	1,000000	4,35	4,35	58,23
	Totale parziale				5,90	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,89	11,91
	Totale parziale				6,79	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,68	9,10
	Totale Euro				7,47	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 7,47					
	Totale MANODOPERA Euro		1,55			20,75

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
977	<p>Analisi S.05.10.30.a</p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,020000	25,52	0,51	6,37
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	21,47
	3) Strisce antiscivolo Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65	m	1,000000	2,78	2,78	34,71
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32	16,48
	Totale parziale				6,33	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,95	11,86
	Totale parziale				7,28	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,73	9,11
	Totale Euro				8,01	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 8,01					
	Totali MANODOPERA Euro		2,23			27,84
	Totali MATERIALI Euro		1,32			16,48

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
978	<p>Analisi S.05.10.30.b</p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,020000	25,52	0,51	5,32
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	17,95
	3) Strisce antiscivolo Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80	m	1,000000	4,02	4,02	41,96
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32	13,78
	Totale parziale				7,57	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,14	11,90
	Totale parziale				8,71	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,87	9,08
	Totale Euro				9,58	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 9,58					
	Totali MANODOPERA Euro		2,23			23,28
	Totali MATERIALI Euro		1,32			13,78

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
979	<p>Analisi S.05.10.30.c</p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,020000	25,52	0,51	6,11
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	20,60
	3) Strisce antiscivolo					
	Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti	m	1,000000	3,05	3,05	36,53
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32	15,81
	Totale parziale				6,60	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,99	11,86
	Totale parziale				7,59	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,76	9,10
	Totale Euro				8,35	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 8,35					
	Totale MANODOPERA Euro		2,23			26,71
	Totale MATERIALI Euro		1,32			15,81

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
980	<p>Analisi S.05.10.30.d</p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antistatico</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,020000	25,52	0,51	6,01
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	20,26
	3) Strisce antiscivolo Strisce in acciaio armonico temperato antistatico	m	1,000000	3,16	3,16	37,22
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32	15,55
	Totale parziale				6,71	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,01	11,90
	Totale parziale				7,72	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,77	9,07
	Totale Euro				8,49	
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,49					
	Totali MANODOPERA Euro		2,23			26,27
	Totali MATERIALI Euro		1,32			15,55

Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
981	<p>Analisi S.05.10.30.e</p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,020000	25,52	0,51	5,21
	2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,080000	21,50	1,72	17,59
	3) Strisce antiscivolo Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1	m	1,000000	4,18	4,18	42,74
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32	13,50
	Totale parziale				7,73	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,16	11,86
	Totale parziale				8,89	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,89	9,10
	Totale Euro				9,78	
	Prezzo di applicazione					
	Euro/m 9,78					
	Totali MANODOPERA Euro		2,23			22,80
	Totali MATERIALI Euro		1,32			13,50