

Scheda elemento: E.16.10.10.a

## Anagrafica

Codice E.16.10.10.a

Descrizione Paraspigoli in lamiera zincata

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 1.90 (37.70%)

## Articoli

|                                | Articolo                           | Categoria               | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale        | % TP  |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------|---------|----------|---------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)        | Risorse Umane           | ora  | € 22.71 | 0.06     | € 1.36        |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato) | Risorse Umane           | ora  | € 27.13 | 0.02     | € 0.54        |       |
| Totale Risorse Umane           |                                    |                         |      |         |          | € 1.90        | 0.477 |
| 3                              | Lamiera zincata 8-10/10            | Prodotti da costruzione | m    | € 1.6   | 1.3      | € 2.08        |       |
| Totale Prodotti da costruzione |                                    |                         |      |         |          | € 2.08        | 0.523 |
| 4                              | Spese Generali 15%                 | Spese                   | %    | 15.0    | --       | € 0.60        |       |
| 5                              | Utile d'Impresa 10%                | Spese                   | %    | 10.0    | --       | € 0.46        |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |                                    |                         |      |         |          | <b>€ 5.04</b> |       |

Scheda elemento: E.16.10.30.a

## Anagrafica

Codice E.16.10.30.a

Descrizione Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.99 (27.65%)

## Articoli

|                                | Articolo                            | Categoria               | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale        | % TP  |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------|---------|----------|---------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)         | Risorse Umane           | ora  | € 22.71 | 0.02     | € 0.45        |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)  | Risorse Umane           | ora  | € 27.13 | 0.02     | € 0.54        |       |
| Totale Risorse Umane           |                                     |                         |      |         |          | € 0.99        | 0.350 |
| 3                              | Rete in fibra sintetica da 250 g/mq | Prodotti da costruzione | mq   | € 1.75  | 1.05     | € 1.84        |       |
| Totale Prodotti da costruzione |                                     |                         |      |         |          | € 1.84        | 0.650 |
| 4                              | Spese Generali 15%                  | Spese                   | %    | 15.0    | --       | € 0.42        |       |
| 5                              | Utile d'Impresa 10%                 | Spese                   | %    | 10.0    | --       | € 0.33        |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |                                     |                         |      |         |          | <b>€ 3.58</b> |       |

Scheda elemento: E.16.20.10.a

## Anagrafica

Codice E.16.20.10.a

Descrizione Con malta comune di calce e sabbia

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 11.55 (72.46%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m.   | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora    | € 22.71 | 0.15     | € 3.41         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora    | € 27.13 | 0.3      | € 8.14         |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |        |         |          | € 11.55        | 0.917 |
| 3                              | Acqua  | Prodotti da costruzione | mc     | € 0.55  | 0.012    | € 0.01         |       |
| 4                              | Sabbia di cava lavata e vagliata                   | Prodotti da costruzione | mc     | € 25.0  | 0.0145   | € 0.36         |       |
| 5                              | Calce idrata in sacchi                             | Prodotti da costruzione | 100 kg | € 6.76  | 0.045    | € 0.30         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |        |         |          | € 0.67         | 0.053 |
| 6                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora    | € 54.54 | 0.0070   | € 0.38         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |        |         |          | € 0.38         | 0.030 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |        |         |          | <b>€ 12.60</b> |       |
| 7                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %      | 15.0    | --       | € 1.89         |       |
| 8                              | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %      | 10.0    | --       | € 1.45         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |        |         |          | <b>€ 15.94</b> |       |

Scheda elemento: E.16.20.10.b

## Anagrafica

Codice E.16.20.10.b

Descrizione Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 11.55 (55.69%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m.   | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora    | € 22.71 | 0.15     | € 3.41         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora    | € 27.13 | 0.3      | € 8.14         |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |        |         |          | € 11.55        | 0.705 |
| 3                              | Acqua  | Prodotti da costruzione | mc     | € 0.55  | 0.012    | € 0.01         |       |
| 4                              | Sabbia di cava lavata e vagliata                   | Prodotti da costruzione | mc     | € 25.0  | 0.0138   | € 0.34         |       |
| 5                              | Calce idrata in sacchi                             | Prodotti da costruzione | 100 kg | € 6.76  | 0.023    | € 0.16         |       |
| 6                              | Cemento in sacchi tipo 325                         | Prodotti da costruzione | 100 kg | € 10.42 | 0.023    | € 0.24         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |        |         |          | € 0.75         | 0.046 |
| 7                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora    | € 54.54 | 0.075    | € 4.09         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |        |         |          | € 4.09         | 0.250 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |        |         |          | <b>€ 16.39</b> |       |
| 8                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %      | 15.0    | --       | € 2.46         |       |
| 9                              | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %      | 10.0    | --       | € 1.89         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |        |         |          | <b>€ 20.74</b> |       |

Scheda elemento: E.16.20.10.c

## Anagrafica

Codice E.16.20.10.c

Descrizione Con malta di cemento

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 11.55 (53.01%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m.   | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora    | € 22.71 | 0.15     | € 3.41         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora    | € 27.13 | 0.3      | € 8.14         |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |        |         |          | € 11.55        | 0.670 |
| 3                              | Acqua  | Prodotti da costruzione | mc     | € 0.55  | 0.015    | € 0.01         |       |
| 4                              | Sabbia di cava lavata e vagliata                   | Prodotti da costruzione | mc     | € 25.0  | 0.015    | € 0.38         |       |
| 5                              | Cemento in sacchi tipo 325                         | Prodotti da costruzione | 100 kg | € 10.42 | 0.062    | € 0.65         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |        |         |          | € 1.04         | 0.060 |
| 6                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora    | € 54.54 | 0.085    | € 4.64         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |        |         |          | € 4.64         | 0.269 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |        |         |          | <b>€ 17.23</b> |       |
| 7                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %      | 15.0    | --       | € 2.58         |       |
| 8                              | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %      | 10.0    | --       | € 1.98         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |        |         |          | <b>€ 21.79</b> |       |

Scheda elemento: E.16.20.10.d

## Anagrafica

Codice E.16.20.10.d

Descrizione Con malta di calce e pozzolana

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 11.55 (72.92%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m.   | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora    | € 22.71 | 0.15     | € 3.41         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora    | € 27.13 | 0.3      | € 8.14         |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |        |         |          | € 11.55        | 0.923 |
| 3                              | Acqua  | Prodotti da costruzione | mc     | € 0.55  | 0.015    | € 0.01         |       |
| 4                              | Pozzolana vagliata                                 | Prodotti da costruzione | mc     | € 21.85 | 0.015    | € 0.33         |       |
| 5                              | Calce idrata in sacchi                             | Prodotti da costruzione | 100 kg | € 6.76  | 0.037    | € 0.25         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |        |         |          | € 0.59         | 0.047 |
| 6                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora    | € 54.54 | 0.0070   | € 0.38         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |        |         |          | € 0.38         | 0.030 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |        |         |          | <b>€ 12.52</b> |       |
| 7                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %      | 15.0    | --       | € 1.88         |       |
| 8                              | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %      | 10.0    | --       | € 1.44         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |        |         |          | <b>€ 15.84</b> |       |

Scheda elemento: E.16.20.10.e

| Anagrafica                         |                                    |  |      |         |          |        |       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|------|---------|----------|--------|-------|
| Codice                             |                                    | E.16.20.10.e   |      |         |          |        |       |
| Descrizione                        |                                    | Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte |      |         |          |        |       |
| Dettagli                           |                                    |  |      |         |          |        |       |
| Unità di misura                    |                                    | mq   |      |         |          |        |       |
| Categoria Lavoro                   |                                    | Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti  |      |         |          |        |       |
| Incidenza sicurezza spese generali |                                    | (1,05%)  |      |         |          |        |       |
| m.d'o.                             |                                    | € 0.50 (79.37%)  |      |         |          |        |       |
| Articoli                           |                                    |  |      |         |          |        |       |
|                                    | Articolo                           | Categoria  | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale | % TP  |
| 1                                  | 1° livello (operaio comune)        | Risorse Umane  | ora  | € 22.71 | 0.01     | € 0.23 |       |
| 2                                  | 3° livello (operaio specializzato) | Risorse Umane  | ora  | € 27.13 | 0.01     | € 0.27 |       |
| Totale Risorse Umane               |                                    |  |      |         |          | € 0.50 | 1.000 |
| 3                                  | Spese Generali 15%                 | Spese  | %    | 15.0    | --       | € 0.07 |       |
| 4                                  | Utile d'Impresa 10%                | Spese  | %    | 10.0    | --       | € 0.06 |       |
| Prezzo totale                      |                                    |  |      |         |          | € 0.63 |       |

Scheda elemento: E.16.20.10.f

| Anagrafica                         |                                    |   |      |         |          |        |       |
|------------------------------------|------------------------------------|---|------|---------|----------|--------|-------|
| Codice                             |                                    | E.16.20.10.f  |      |         |          |        |       |
| Descrizione                        |                                    | Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne  |      |         |          |        |       |
| Dettagli                           |                                    |   |      |         |          |        |       |
| Unità di misura                    |                                    | mq  |      |         |          |        |       |
| Categoria Lavoro                   |                                    | Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti |      |         |          |        |       |
| Incidenza sicurezza spese generali |                                    | (1,05%)   |      |         |          |        |       |
| m.d'o.                             |                                    | € 0.00 (0.00%)  |      |         |          |        |       |
| Articoli                           |                                    |   |      |         |          |        |       |
|                                    | Articolo                           | Categoria   | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale | % TP  |
| 1                                  | 1° livello (operaio comune)        | Risorse Umane   | ora  | € 22.71 | 0.02     | € 0.45 |       |
| 2                                  | 3° livello (operaio specializzato) | Risorse Umane   | ora  | € 27.13 | 0.02     | € 0.54 |       |
| Totale Risorse Umane               |                                    |   |      |         |          | € 0.99 | 1.000 |

## Articoli

|                      | Articolo            | Categoria | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale        | % TP |
|----------------------|---------------------|-----------|------|--------|----------|---------------|------|
| 3                    | Spese Generali 15%  | Spese     | %    | 15.0   | --       | € 0.15        |      |
| 4                    | Utile d'Impresa 10% | Spese     | %    | 10.0   | --       | € 0.11        |      |
| <b>Prezzo totale</b> |                     |           |      |        |          | <b>€ 1.25</b> |      |

Scheda elemento: E.16.20.20.a

## Anagrafica

Codice E.16.20.20.a

Descrizione Sbruffatura con malta fluida di cemento e sabbia

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 5.11 (48.85%)

## Articoli

|                                       | Articolo   | Categoria               | u.m.   | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP         |
|---------------------------------------|--|-------------------------|--------|---------|----------|----------------|--------------|
| 1                                     | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora    | € 22.71 | 0.01     | € 0.23         |              |
| 2                                     | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora    | € 27.13 | 0.18     | € 4.88         |              |
| <b>Totale Risorse Umane</b>           |  |                         |        |         |          | <b>€ 5.11</b>  | <b>0.618</b> |
| 3                                     | Acqua  | Prodotti da costruzione | mc     | € 0.55  | 0.01     | € 0.01         |              |
| 4                                     | Sabbia di cava lavata e vagliata                   | Prodotti da costruzione | mc     | € 25.0  | 0.09     | € 2.25         |              |
| 5                                     | Cemento in sacchi tipo 325                         | Prodotti da costruzione | 100 kg | € 10.42 | 0.06     | € 0.63         |              |
| <b>Totale Prodotti da costruzione</b> |  |                         |        |         |          | <b>€ 2.89</b>  | <b>0.349</b> |
| 6                                     | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora    | € 54.54 | 0.0050   | € 0.27         |              |
| <b>Totale Attrezzature</b>            |  |                         |        |         |          | <b>€ 0.27</b>  | <b>0.033</b> |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>           |  |                         |        |         |          | <b>€ 8.27</b>  |              |
| 7                                     | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %      | 15.0    | --       | € 1.24         |              |
| 8                                     | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %      | 10.0    | --       | € 0.95         |              |
| <b>Prezzo totale</b>                  |  |                         |        |         |          | <b>€ 10.46</b> |              |



Scheda elemento: E.16.20.30.a

## Anagrafica

Codice E.16.20.30.a

Descrizione Con malta comune di calce e sabbia

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 12.91 (72.90%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m.   | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora    | € 22.71 | 0.15     | € 3.41         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora    | € 27.13 | 0.35     | € 9.50         |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |        |         |          | € 12.91        | 0.922 |
| 3                              | Acqua  | Prodotti da costruzione | mc     | € 0.55  | 0.012    | € 0.01         |       |
| 4                              | Sabbia di cava lavata e vagliata                   | Prodotti da costruzione | mc     | € 25.0  | 0.0145   | € 0.36         |       |
| 5                              | Calce idrata in sacchi                             | Prodotti da costruzione | 100 kg | € 6.76  | 0.05     | € 0.34         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |        |         |          | € 0.71         | 0.051 |
| 6                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora    | € 54.54 | 0.0070   | € 0.38         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |        |         |          | € 0.38         | 0.027 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |        |         |          | <b>€ 14.00</b> |       |
| 7                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %      | 15.0    | --       | € 2.10         |       |
| 8                              | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %      | 10.0    | --       | € 1.61         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |        |         |          | <b>€ 17.71</b> |       |

Scheda elemento: E.16.20.30.b

## Anagrafica

Codice E.16.20.30.b

Descrizione Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 12.91 (57.28%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m.   | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora    | € 22.71 | 0.15     | € 3.41         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora    | € 27.13 | 0.35     | € 9.50         |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |        |         |          | € 12.91        | 0.724 |
| 3                              | Acqua  | Prodotti da costruzione | mc     | € 0.55  | 0.012    | € 0.01         |       |
| 4                              | Sabbia di cava lavata e vagliata                   | Prodotti da costruzione | mc     | € 25.0  | 0.0138   | € 0.34         |       |
| 5                              | Calce idrata in sacchi                             | Prodotti da costruzione | 100 kg | € 6.76  | 0.023    | € 0.16         |       |
| 6                              | Cemento in sacchi tipo 325                         | Prodotti da costruzione | 100 kg | € 10.42 | 0.03     | € 0.31         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |        |         |          | € 0.82         | 0.046 |
| 7                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora    | € 54.54 | 0.075    | € 4.09         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |        |         |          | € 4.09         | 0.230 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |        |         |          | <b>€ 17.82</b> |       |
| 8                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %      | 15.0    | --       | € 2.67         |       |
| 9                              | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %      | 10.0    | --       | € 2.05         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |        |         |          | <b>€ 22.54</b> |       |

Scheda elemento: E.16.20.30.c

## Anagrafica

Codice E.16.20.30.c

Descrizione Con malta di cemento

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 12.91 (54.70%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m.   | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora    | € 22.71 | 0.15     | € 3.41         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora    | € 27.13 | 0.35     | € 9.50         |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |        |         |          | € 12.91        | 0.692 |
| 3                              | Acqua  | Prodotti da costruzione | mc     | € 0.55  | 0.015    | € 0.01         |       |
| 4                              | Sabbia di cava lavata e vagliata                   | Prodotti da costruzione | mc     | € 25.0  | 0.015    | € 0.38         |       |
| 5                              | Cemento in sacchi tipo 325                         | Prodotti da costruzione | 100 kg | € 10.42 | 0.068    | € 0.71         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |        |         |          | € 1.10         | 0.059 |
| 6                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora    | € 54.54 | 0.085    | € 4.64         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |        |         |          | € 4.64         | 0.249 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |        |         |          | <b>€ 18.65</b> |       |
| 7                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %      | 15.0    | --       | € 2.80         |       |
| 8                              | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %      | 10.0    | --       | € 2.15         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |        |         |          | <b>€ 23.60</b> |       |

Scheda elemento: E.16.20.30.d

## Anagrafica

Codice E.16.20.30.d

Descrizione Con malta di calce e pozzolana

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 12.91 (73.27%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m.   | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora    | € 22.71 | 0.15     | € 3.41         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora    | € 27.13 | 0.35     | € 9.50         |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |        |         |          | € 12.91        | 0.927 |
| 3                              | Acqua  | Prodotti da costruzione | mc     | € 0.55  | 0.015    | € 0.01         |       |
| 4                              | Pozzolana vagliata                                 | Prodotti da costruzione | mc     | € 21.85 | 0.015    | € 0.33         |       |
| 5                              | Calce idrata in sacchi                             | Prodotti da costruzione | 100 kg | € 6.76  | 0.044    | € 0.30         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |        |         |          | € 0.64         | 0.046 |
| 6                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora    | € 54.54 | 0.0070   | € 0.38         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |        |         |          | € 0.38         | 0.027 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |        |         |          | <b>€ 13.93</b> |       |
| 7                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %      | 15.0    | --       | € 2.09         |       |
| 8                              | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %      | 10.0    | --       | € 1.60         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |        |         |          | <b>€ 17.62</b> |       |

Scheda elemento: E.16.20.30.e

| Anagrafica                         |                                    |  |      |         |          |        |       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|------|---------|----------|--------|-------|
| Codice                             |                                    | E.16.20.30.e   |      |         |          |        |       |
| Descrizione                        |                                    | Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte |      |         |          |        |       |
| Dettagli                           |                                    |  |      |         |          |        |       |
| Unità di misura                    |                                    | mq   |      |         |          |        |       |
| Categoria Lavoro                   |                                    | Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti  |      |         |          |        |       |
| Incidenza sicurezza spese generali |                                    | (1,05%)  |      |         |          |        |       |
| m.d'o.                             |                                    | € 0.50 (79.37%)  |      |         |          |        |       |
| Articoli                           |                                    |  |      |         |          |        |       |
|                                    | Articolo                           | Categoria  | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale | % TP  |
| 1                                  | 1° livello (operaio comune)        | Risorse Umane  | ora  | € 22.71 | 0.01     | € 0.23 |       |
| 2                                  | 3° livello (operaio specializzato) | Risorse Umane  | ora  | € 27.13 | 0.01     | € 0.27 |       |
| Totale Risorse Umane               |                                    |  |      |         |          | € 0.50 | 1.000 |
| 3                                  | Spese Generali 15%                 | Spese  | %    | 15.0    | --       | € 0.07 |       |
| 4                                  | Utile d'Impresa 10%                | Spese  | %    | 10.0    | --       | € 0.06 |       |
| Prezzo totale                      |                                    |  |      |         |          | € 0.63 |       |

Scheda elemento: E.16.20.30.f

| Anagrafica                         |                                    |   |      |         |          |        |       |
|------------------------------------|------------------------------------|---|------|---------|----------|--------|-------|
| Codice                             |                                    | E.16.20.30.f  |      |         |          |        |       |
| Descrizione                        |                                    | Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne  |      |         |          |        |       |
| Dettagli                           |                                    |   |      |         |          |        |       |
| Unità di misura                    |                                    | mq  |      |         |          |        |       |
| Categoria Lavoro                   |                                    | Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti |      |         |          |        |       |
| Incidenza sicurezza spese generali |                                    | (1,05%)   |      |         |          |        |       |
| m.d'o.                             |                                    | € 0.00 (0.00%)  |      |         |          |        |       |
| Articoli                           |                                    |   |      |         |          |        |       |
|                                    | Articolo                           | Categoria   | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale | % TP  |
| 1                                  | 1° livello (operaio comune)        | Risorse Umane   | ora  | € 22.71 | 0.02     | € 0.45 |       |
| 2                                  | 3° livello (operaio specializzato) | Risorse Umane   | ora  | € 27.13 | 0.02     | € 0.54 |       |
| Totale Risorse Umane               |                                    |   |      |         |          | € 0.99 | 1.000 |

## Articoli

|                      | Articolo            | Categoria | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale        | % TP |
|----------------------|---------------------|-----------|------|--------|----------|---------------|------|
| 3                    | Spese Generali 15%  | Spese     | %    | 15.0   | --       | € 0.15        |      |
| 4                    | Utile d'Impresa 10% | Spese     | %    | 10.0   | --       | € 0.11        |      |
| <b>Prezzo totale</b> |                     |           |      |        |          | <b>€ 1.25</b> |      |

Scheda elemento: E.16.20.30.g

## Anagrafica

Codice E.16.20.30.g

Descrizione Compenso aggiuntivo per l'esecuzione dell'ultimo strato con impiego di polvere di

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.99 (30.84%)

## Articoli

|                                       | Articolo                           | Categoria               | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale        | % TP         |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------|---------|----------|---------------|--------------|
| 1                                     | 1° livello (operaio comune)        | Risorse Umane           | ora  | € 22.71 | 0.02     | € 0.45        |              |
| 2                                     | 3° livello (operaio specializzato) | Risorse Umane           | ora  | € 27.13 | 0.02     | € 0.54        |              |
| <b>Totale Risorse Umane</b>           |                                    |                         |      |         |          | <b>€ 0.99</b> | <b>0.390</b> |
| 3                                     | Rasato fine al marmo               | Prodotti da costruzione | kg   | € 1.55  | 1.0      | € 1.55        |              |
| <b>Totale Prodotti da costruzione</b> |                                    |                         |      |         |          | <b>€ 1.55</b> | <b>0.610</b> |
| 4                                     | Spese Generali 15%                 | Spese                   | %    | 15.0    | --       | € 0.38        |              |
| 5                                     | Utile d'Impresa 10%                | Spese                   | %    | 10.0    | --       | € 0.29        |              |
| <b>Prezzo totale</b>                  |                                    |                         |      |         |          | <b>€ 3.21</b> |              |

Scheda elemento: E.16.20.40.a

## Anagrafica

Codice E.16.20.40.a

Descrizione Intonaco a mezzo stucco

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 17.89 (73.68%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m.   | Prezzo   | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------|----------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora    | € 22.71  | 0.25     | € 5.68         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora    | € 27.13  | 0.45     | € 12.21        |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |        |          |          | € 17.89        | 0.932 |
| 3                              | Acqua  | Prodotti da costruzione | mc     | € 0.55   | 0.015    | € 0.01         |       |
| 4                              | Pozzolana vagliata                                 | Prodotti da costruzione | mc     | € 21.85  | 0.015    | € 0.33         |       |
| 5                              | Calce idrata in sacchi                             | Prodotti da costruzione | 100 kg | € 6.76   | 0.037    | € 0.25         |       |
| 6                              | Malta per stucchi                                  | Prodotti da costruzione | mc     | € 109.19 | 0.0030   | € 0.33         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |        |          |          | € 0.92         | 0.048 |
| 7                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora    | € 54.54  | 0.0070   | € 0.38         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |        |          |          | € 0.38         | 0.020 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |        |          |          | <b>€ 19.19</b> |       |
| 8                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %      | 15.0     | --       | € 2.88         |       |
| 9                              | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %      | 10.0     | --       | € 2.21         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |        |          |          | <b>€ 24.28</b> |       |

Scheda elemento: E.16.20.50.a

## Anagrafica

Codice E.16.20.50.a

Descrizione Intonaco a stucco

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 20.37 (73.19%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m.   | Prezzo   | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------|----------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora    | € 22.71  | 0.3      | € 6.81         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora    | € 27.13  | 0.5      | € 13.56        |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |        |          |          | € 20.37        | 0.926 |
| 3                              | Acqua  | Prodotti da costruzione | mc     | € 0.55   | 0.015    | € 0.01         |       |
| 4                              | Pozzolana vagliata                                 | Prodotti da costruzione | mc     | € 21.85  | 0.015    | € 0.33         |       |
| 5                              | Calce idrata in sacchi                             | Prodotti da costruzione | 100 kg | € 6.76   | 0.037    | € 0.25         |       |
| 6                              | Malta per stucchi                                  | Prodotti da costruzione | mc     | € 109.19 | 0.0060   | € 0.66         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |        |          |          | € 1.25         | 0.057 |
| 7                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora    | € 54.54  | 0.0070   | € 0.38         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |        |          |          | € 0.38         | 0.017 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |        |          |          | <b>€ 22.00</b> |       |
| 8                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %      | 15.0     | --       | € 3.30         |       |
| 9                              | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %      | 10.0     | --       | € 2.53         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |        |          |          | <b>€ 27.83</b> |       |



Scheda elemento: E.16.30.10.a

## Anagrafica

Codice E.16.30.10.a

Descrizione Intonaco pronto premiscelato

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 11.01 (74.54%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora  | € 22.71 | 0.15     | € 3.41         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora  | € 27.13 | 0.28     | € 7.60         |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |      |         |          | € 11.01        | 0.943 |
| 3                              | Premiscelato per intonaco pronto fine              | Prodotti da costruzione | kg   | € 0.17  | 3.0      | € 0.51         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |      |         |          | € 0.51         | 0.044 |
| 4                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora  | € 54.54 | 0.0030   | € 0.16         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |      |         |          | € 0.16         | 0.014 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |      |         |          | <b>€ 11.68</b> |       |
| 5                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %    | 15.0    | --       | € 1.75         |       |
| 6                              | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %    | 10.0    | --       | € 1.34         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |      |         |          | <b>€ 14.77</b> |       |

Scheda elemento: E.16.40.10.a

## Anagrafica

Codice E.16.40.10.a

Descrizione Tipo lamato

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 14.04 (63.73%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m.   | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora    | € 22.71 | 0.2      | € 4.54         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora    | € 27.13 | 0.35     | € 9.50         |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |        |         |          | € 14.04        | 0.806 |
| 3                              | Acqua  | Prodotti da costruzione | mc     | € 0.55  | 0.02     | € 0.01         |       |
| 4                              | Sabbia di cava lavata e vagliata                   | Prodotti da costruzione | mc     | € 25.0  | 0.0184   | € 0.46         |       |
| 5                              | Cemento in sacchi tipo 325                         | Prodotti da costruzione | 100 kg | € 10.42 | 0.06     | € 0.63         |       |
| 6                              | Granigliato piccolo di marmo                       | Prodotti da costruzione | kg     | € 1.7   | 1.0      | € 1.70         |       |
| 7                              | Coloranti minerali                                 | Prodotti da costruzione | kg     | € 1.51  | 0.02     | € 0.03         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |        |         |          | € 2.83         | 0.162 |
| 8                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora    | € 54.54 | 0.01     | € 0.55         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |        |         |          | € 0.55         | 0.032 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |        |         |          | <b>€ 17.42</b> |       |
| 9                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %      | 15.0    | --       | € 2.61         |       |
| 10                             | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %      | 10.0    | --       | € 2.00         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |        |         |          | <b>€ 22.03</b> |       |

Scheda elemento: E.16.40.10.b

## Anagrafica

Codice E.16.40.10.b

Descrizione Tipo spruzzato

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 11.55 (61.14%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m.   | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora    | € 22.71 | 0.15     | € 3.41         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora    | € 27.13 | 0.3      | € 8.14         |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |        |         |          | € 11.55        | 0.774 |
| 3                              | Acqua  | Prodotti da costruzione | mc     | € 0.55  | 0.02     | € 0.01         |       |
| 4                              | Sabbia di cava lavata e vagliata                   | Prodotti da costruzione | mc     | € 25.0  | 0.0184   | € 0.46         |       |
| 5                              | Cemento in sacchi tipo 325                         | Prodotti da costruzione | 100 kg | € 10.42 | 0.06     | € 0.63         |       |
| 6                              | Granigliato piccolo di marmo                       | Prodotti da costruzione | kg     | € 1.7   | 1.0      | € 1.70         |       |
| 7                              | Coloranti minerali                                 | Prodotti da costruzione | kg     | € 1.51  | 0.02     | € 0.03         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |        |         |          | € 2.83         | 0.190 |
| 8                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora    | € 54.54 | 0.01     | € 0.55         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |        |         |          | € 0.55         | 0.037 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |        |         |          | <b>€ 14.93</b> |       |
| 9                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %      | 15.0    | --       | € 2.24         |       |
| 10                             | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %      | 10.0    | --       | € 1.72         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |        |         |          | <b>€ 18.89</b> |       |

Scheda elemento: E.16.40.20.a

## Anagrafica

Codice E.16.40.20.a

Descrizione Spessore 6 mm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 14.04 (67.05%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora  | € 22.71 | 0.2      | € 4.54         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora  | € 27.13 | 0.35     | € 9.50         |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |      |         |          | € 14.04        | 0.848 |
| 3                              | Malta fonoisolante per intonaco                    | Prodotti da costruzione | kg   | € 0.75  | 3.0      | € 2.25         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |      |         |          | € 2.25         | 0.136 |
| 4                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora  | € 54.54 | 0.0050   | € 0.27         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |      |         |          | € 0.27         | 0.016 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |      |         |          | <b>€ 16.56</b> |       |
| 5                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %    | 15.0    | --       | € 2.48         |       |
| 6                              | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %    | 10.0    | --       | € 1.90         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |      |         |          | <b>€ 20.94</b> |       |

Scheda elemento: E.16.40.20.b

## Anagrafica

Codice E.16.40.20.b

Descrizione Spessore 7 - 10 mm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 15.85 (65.31%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora  | € 22.71 | 0.22     | € 5.00         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora  | € 27.13 | 0.4      | € 10.85        |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |      |         |          | € 15.85        | 0.826 |
| 3                              | Malta fonoisolante per intonaco                    | Prodotti da costruzione | kg   | € 0.75  | 4.0      | € 3.00         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |      |         |          | € 3.00         | 0.156 |
| 4                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora  | € 54.54 | 0.0060   | € 0.33         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |      |         |          | € 0.33         | 0.017 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |      |         |          | <b>€ 19.18</b> |       |
| 5                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %    | 15.0    | --       | € 2.88         |       |
| 6                              | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %    | 10.0    | --       | € 2.21         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |      |         |          | <b>€ 24.27</b> |       |

Scheda elemento: E.16.40.20.c

## Anagrafica

Codice E.16.40.20.c

Descrizione Spessore 11 - 15 mm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 16.53 (61.04%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora  | € 22.71 | 0.25     | € 5.68         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora  | € 27.13 | 0.4      | € 10.85        |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |      |         |          | € 16.53        | 0.772 |
| 3                              | Malta fonoisolante per intonaco                    | Prodotti da costruzione | kg   | € 0.75  | 6.0      | € 4.50         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |      |         |          | € 4.50         | 0.210 |
| 4                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora  | € 54.54 | 0.0070   | € 0.38         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |      |         |          | € 0.38         | 0.018 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |      |         |          | <b>€ 21.41</b> |       |
| 5                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %    | 15.0    | --       | € 3.21         |       |
| 6                              | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %    | 10.0    | --       | € 2.46         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |      |         |          | <b>€ 27.08</b> |       |

Scheda elemento: E.16.40.20.d

## Anagrafica

Codice E.16.40.20.d

Descrizione Compenso aggiuntivo per ogni cm di maggiore spessore oltre 15 mm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.50 (14.16%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale        | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|------|---------|----------|---------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora  | € 22.71 | 0.01     | € 0.23        |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora  | € 27.13 | 0.01     | € 0.27        |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |      |         |          | € 0.50        | 0.179 |
| 3                              | Malta fonoisolante per intonaco                    | Prodotti da costruzione | kg   | € 0.75  | 3.0      | € 2.25        |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |      |         |          | € 2.25        | 0.806 |
| 4                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora  | € 54.54 | 8.0E-4   | € 0.04        |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |      |         |          | € 0.04        | 0.014 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |      |         |          | <b>€ 2.79</b> |       |
| 5                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %    | 15.0    | --       | € 0.42        |       |
| 6                              | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %    | 10.0    | --       | € 0.32        |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |      |         |          | <b>€ 3.53</b> |       |

Scheda elemento: E.16.40.30.a

## Anagrafica

Codice E.16.40.30.a

Descrizione Su struttura in ferro, spessore minimo 2 cm, REI 120

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 6.48 (31.63%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora  | € 22.71 | 0.13     | € 2.95         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora  | € 27.13 | 0.13     | € 3.53         |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |      |         |          | € 6.48         | 0.400 |
| 3                              | Malta ignifuga                                     | Prodotti da costruzione | kg   | € 1.72  | 5.0      | € 8.60         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |      |         |          | € 8.60         | 0.531 |
| 4                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora  | € 54.54 | 0.0070   | € 0.38         |       |
| 5                              | Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche         | Attrezzature            | ora  | € 2.96  | 0.25     | € 0.74         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |      |         |          | € 1.12         | 0.069 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |      |         |          | <b>€ 16.20</b> |       |
| 6                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %    | 15.0    | --       | € 2.43         |       |
| 7                              | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %    | 10.0    | --       | € 1.86         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |      |         |          | <b>€ 20.49</b> |       |



Scheda elemento: E.16.40.30.b

## Anagrafica

Codice E.16.40.30.b

Descrizione Su solaio in calcestruzzo armato con spessore di 1 cm, REI 120

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 9.65 (51.63%)

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)                        | Risorse Umane           | ora  | € 22.71 | 0.15     | € 3.41         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato)                 | Risorse Umane           | ora  | € 27.13 | 0.23     | € 6.24         |       |
| Totale Risorse Umane           |  |                         |      |         |          | € 9.65         | 0.653 |
| 3                              | Malta ignifuga                                     | Prodotti da costruzione | kg   | € 1.72  | 2.5      | € 4.30         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |      |         |          | € 4.30         | 0.291 |
| 4                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora  | € 54.54 | 0.0070   | € 0.38         |       |
| 5                              | Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche         | Attrezzature            | ora  | € 2.96  | 0.15     | € 0.44         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |      |         |          | € 0.82         | 0.056 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |      |         |          | <b>€ 14.77</b> |       |
| 6                              | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %    | 15.0    | --       | € 2.22         |       |
| 7                              | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %    | 10.0    | --       | € 1.70         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |      |         |          | <b>€ 18.69</b> |       |

Scheda elemento: E.16.40.40.a

## Anagrafica

Codice E.16.40.40.a

Descrizione Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 10.78 (62.31%)

## Articoli

|                                | Articolo                           | Categoria               | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)        | Risorse Umane           | ora  | € 22.71 | 0.14     | € 3.18         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato) | Risorse Umane           | ora  | € 27.13 | 0.28     | € 7.60         |       |
| Totale Risorse Umane           |                                    |                         |      |         |          | € 10.78        | 0.788 |
| 3                              | Graffiato fine al quarzo           | Prodotti da costruzione | kg   | € 1.38  | 2.1      | € 2.90         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |                                    |                         |      |         |          | € 2.90         | 0.212 |
| 4                              | Spese Generali 15%                 | Spese                   | %    | 15.0    | --       | € 2.05         |       |
| 5                              | Utile d'Impresa 10%                | Spese                   | %    | 10.0    | --       | € 1.57         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |                                    |                         |      |         |          | <b>€ 17.30</b> |       |

Scheda elemento: E.16.40.40.b

## Anagrafica

Codice E.16.40.40.b

Descrizione Con polvere di quarzo a superficie striata (min 1,5 Kg/mq)

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 8.47 (62.69%)

## Articoli

|                                | Articolo                           | Categoria               | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)        | Risorse Umane           | ora  | € 22.71 | 0.11     | € 2.50         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato) | Risorse Umane           | ora  | € 27.13 | 0.22     | € 5.97         |       |
| Totale Risorse Umane           |                                    |                         |      |         |          | € 8.47         | 0.793 |
| 3                              | Graffiato fine al quarzo           | Prodotti da costruzione | kg   | € 1.38  | 1.6      | € 2.21         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |                                    |                         |      |         |          | € 2.21         | 0.207 |
| 4                              | Spese Generali 15%                 | Spese                   | %    | 15.0    | --       | € 1.60         |       |
| 5                              | Utile d'Impresa 10%                | Spese                   | %    | 10.0    | --       | € 1.23         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |                                    |                         |      |         |          | <b>€ 13.51</b> |       |

Scheda elemento: E.16.40.40.c

## Anagrafica

Codice E.16.40.40.c

Descrizione Con granulato di quarzo a superficie graffiata (min. 2,5 Kg/mq)

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 7.70 (53.66%)

## Articoli

|                                | Articolo                           | Categoria               | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)        | Risorse Umane           | ora  | € 22.71 | 0.1      | € 2.27         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato) | Risorse Umane           | ora  | € 27.13 | 0.2      | € 5.43         |       |
| Totale Risorse Umane           |                                    |                         |      |         |          | € 7.70         | 0.678 |
| 3                              | Graffiato normale al quarzo rigato | Prodotti da costruzione | kg   | € 1.43  | 2.55     | € 3.65         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |                                    |                         |      |         |          | € 3.65         | 0.322 |
| 4                              | Spese Generali 15%                 | Spese                   | %    | 15.0    | --       | € 1.70         |       |
| 5                              | Utile d'Impresa 10%                | Spese                   | %    | 10.0    | --       | € 1.30         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |                                    |                         |      |         |          | <b>€ 14.35</b> |       |

Scheda elemento: E.16.40.40.d

## Anagrafica

Codice E.16.40.40.d

Descrizione Con granulato di quarzo a superficie graffiata (min. 3,5 Kg/mq)

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 8.47 (49.42%)

## Articoli

|                                | Articolo                           | Categoria               | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)        | Risorse Umane           | ora  | € 22.71 | 0.11     | € 2.50         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato) | Risorse Umane           | ora  | € 27.13 | 0.22     | € 5.97         |       |
| Totale Risorse Umane           |                                    |                         |      |         |          | € 8.47         | 0.625 |
| 3                              | Graffiato normale al quarzo rigato | Prodotti da costruzione | kg   | € 1.43  | 3.55     | € 5.08         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |                                    |                         |      |         |          | € 5.08         | 0.375 |
| 4                              | Spese Generali 15%                 | Spese                   | %    | 15.0    | --       | € 2.03         |       |
| 5                              | Utile d'Impresa 10%                | Spese                   | %    | 10.0    | --       | € 1.56         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |                                    |                         |      |         |          | <b>€ 17.14</b> |       |

Scheda elemento: E.16.40.40.e

## Anagrafica

Codice E.16.40.40.e

Descrizione Con graniglia di marmo a granulometria fine (diametro 1-2 mm) spessore intonaco

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 9.24 (53.72%)

## Articoli

|                                | Articolo                           | Categoria               | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)        | Risorse Umane           | ora  | € 22.71 | 0.12     | € 2.73         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato) | Risorse Umane           | ora  | € 27.13 | 0.24     | € 6.51         |       |
| Totale Risorse Umane           |                                    |                         |      |         |          | € 9.24         | 0.679 |
| 3                              | Granigliato piccolo di marmo       | Prodotti da costruzione | kg   | € 1.7   | 1.5      | € 2.55         |       |
| 4                              | Cemento plastico                   | Prodotti da costruzione | kg   | € 1.81  | 1.0      | € 1.81         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |                                    |                         |      |         |          | € 4.36         | 0.321 |
| 5                              | Spese Generali 15%                 | Spese                   | %    | 15.0    | --       | € 2.04         |       |
| 6                              | Utile d'Impresa 10%                | Spese                   | %    | 10.0    | --       | € 1.56         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |                                    |                         |      |         |          | <b>€ 17.20</b> |       |

Scheda elemento: E.16.40.40.f

## Anagrafica

Codice E.16.40.40.f

Descrizione Con graniglia di marmo a granulometria media (diametro 2-3 mm) spessore intonaco

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 9.24 (49.33%)

## Articoli

|                                | Articolo                           | Categoria               | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------|---------|----------|----------------|-------|
| 1                              | 1° livello (operaio comune)        | Risorse Umane           | ora  | € 22.71 | 0.12     | € 2.73         |       |
| 2                              | 3° livello (operaio specializzato) | Risorse Umane           | ora  | € 27.13 | 0.24     | € 6.51         |       |
| Totale Risorse Umane           |                                    |                         |      |         |          | € 9.24         | 0.624 |
| 3                              | Granigliato medio di marmo         | Prodotti da costruzione | kg   | € 1.89  | 1.8      | € 3.40         |       |
| 4                              | Cemento plastico                   | Prodotti da costruzione | kg   | € 1.81  | 1.2      | € 2.17         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |                                    |                         |      |         |          | € 5.57         | 0.376 |
| 5                              | Spese Generali 15%                 | Spese                   | %    | 15.0    | --       | € 2.22         |       |
| 6                              | Utile d'Impresa 10%                | Spese                   | %    | 10.0    | --       | € 1.70         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |                                    |                         |      |         |          | <b>€ 18.73</b> |       |

Scheda elemento: E.16.40.40.g

| Anagrafica                         |                             |   |               |      |         |          |        |       |
|------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|------|---------|----------|--------|-------|
| Codice                             |                             | E.16.40.40.g  |               |      |         |          |        |       |
| Descrizione                        |                             | Compenso aggiuntivo per superfici esterne             |               |      |         |          |        |       |
| Dettagli                           |                             |   |               |      |         |          |        |       |
| Unità di misura                    |                             | mq  |               |      |         |          |        |       |
| Categoria Lavoro                   |                             | Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti |               |      |         |          |        |       |
| Incidenza sicurezza spese generali |                             | (1,05%)   |               |      |         |          |        |       |
| m.d'o.                             |                             | € 2.27 (79.09%)                                       |               |      |         |          |        |       |
| Articoli                           |                             |   |               |      |         |          |        |       |
|                                    | Articolo                    |   | Categoria     | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale | % TP  |
| 1                                  | 1° livello (operaio comune) |   | Risorse Umane | ora  | € 22.71 | 0.1      | € 2.27 |       |
| Totale Risorse Umane               |                             |   |               |      |         |          | € 2.27 | 1.000 |
| 2                                  | Spese Generali 15%          |   | Spese         | %    | 15.0    | --       | € 0.34 |       |
| 3                                  | Utile d'Impresa 10%         |   | Spese         | %    | 10.0    | --       | € 0.26 |       |
| Prezzo totale                      |                             |   |               |      |         |          | € 2.87 |       |

Scheda elemento: E.16.40.50.a

| Anagrafica                         |                                    |   |      |         |          |         |       |
|------------------------------------|------------------------------------|---|------|---------|----------|---------|-------|
| Codice                             |                                    | E.16.40.50.a  |      |         |          |         |       |
| Descrizione                        |                                    | Tipo lamato   |      |         |          |         |       |
| Dettagli                           |                                    |   |      |         |          |         |       |
| Unità di misura                    |                                    | mq  |      |         |          |         |       |
| Categoria Lavoro                   |                                    | Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti |      |         |          |         |       |
| Incidenza sicurezza spese generali |                                    | € 0,03 (1,05%)  |      |         |          |         |       |
| m.d'o.                             |                                    | € 0.00 (0.00%)  |      |         |          |         |       |
| Articoli                           |                                    |   |      |         |          |         |       |
|                                    | Articolo                           | Categoria   | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale  | % TP  |
| 1                                  | 1° livello (operaio comune)        | Risorse Umane   | ora  | € 22.71 | 0.22     | € 5.00  |       |
| 2                                  | 3° livello (operaio specializzato) | Risorse Umane   | ora  | € 27.13 | 0.45     | € 12.21 |       |
| Totale Risorse Umane               |                                    |   |      |         |          | € 17.21 | 0.811 |
| 3                                  | Acqua                              | Prodotti da costruzione                               | mc   | € 0.55  | 0.02     | € 0.01  |       |



## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m.   | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------|---------|----------|----------------|-------|
| 4                              | Sabbia di cava lavata e vagliata                   | Prodotti da costruzione | mc     | € 25.0  | 0.0184   | € 0.46         |       |
| 5                              | Cemento in sacchi tipo 425                         | Prodotti da costruzione | 100 kg | € 11.08 | 0.06     | € 0.66         |       |
| 6                              | Granigliato piccolo di marmo                       | Prodotti da costruzione | kg     | € 1.7   | 1.0      | € 1.70         |       |
| 7                              | Coloranti minerali                                 | Prodotti da costruzione | kg     | € 1.51  | 0.02     | € 0.03         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |        |         |          | € 2.86         | 0.135 |
| 8                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora    | € 54.54 | 0.01     | € 0.55         |       |
| 9                              | Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche         | Attrezzature            | ora    | € 2.96  | 0.2      | € 0.59         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |        |         |          | € 1.14         | 0.054 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |        |         |          | <b>€ 21.21</b> |       |
| 10                             | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %      | 15.0    | --       | € 3.18         |       |
| 11                             | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %      | 10.0    | --       | € 2.44         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |        |         |          | <b>€ 26.83</b> |       |

Scheda elemento: E.16.40.50.b

## Anagrafica

Codice E.16.40.50.b

Descrizione Tipo spruzzato

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 0.00 (0.00%)

## Articoli

|                      | Articolo                           | Categoria               | u.m. | Prezzo  | Quantità | Totale  | % TP  |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|------|---------|----------|---------|-------|
| 1                    | 1° livello (operaio comune)        | Risorse Umane           | ora  | € 22.71 | 0.17     | € 3.86  |       |
| 2                    | 3° livello (operaio specializzato) | Risorse Umane           | ora  | € 27.13 | 0.35     | € 9.50  |       |
| Totale Risorse Umane |                                    |                         |      |         |          | € 13.36 | 0.744 |
| 3                    | Acqua                              | Prodotti da costruzione | mc   | € 0.55  | 0.02     | € 0.01  |       |

## Articoli

|                                | Articolo   | Categoria               | u.m.   | Prezzo  | Quantità | Totale         | % TP  |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------|---------|----------|----------------|-------|
| 4                              | Sabbia di cava lavata e vagliata                   | Prodotti da costruzione | mc     | € 25.0  | 0.0184   | € 0.46         |       |
| 5                              | Cemento in sacchi tipo 425                         | Prodotti da costruzione | 100 kg | € 11.08 | 0.06     | € 0.66         |       |
| 6                              | Granigliato piccolo di marmo                       | Prodotti da costruzione | kg     | € 1.7   | 1.0      | € 1.70         |       |
| 7                              | Coloranti minerali                                 | Prodotti da costruzione | kg     | € 1.51  | 0.02     | € 0.03         |       |
| Totale Prodotti da costruzione |  |                         |        |         |          | € 2.86         | 0.159 |
| 8                              | Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l | Attrezzature            | ora    | € 54.54 | 0.01     | € 0.55         |       |
| 9                              | Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche         | Attrezzature            | ora    | € 2.96  | 0.4      | € 1.18         |       |
| Totale Attrezzature            |  |                         |        |         |          | € 1.73         | 0.096 |
| <b>Totale Parziale (TP)</b>    |  |                         |        |         |          | <b>€ 17.95</b> |       |
| 10                             | Spese Generali 15%                                 | Spese                   | %      | 15.0    | --       | € 2.69         |       |
| 11                             | Utile d'Impresa 10%                                | Spese                   | %      | 10.0    | --       | € 2.06         |       |
| <b>Prezzo totale</b>           |  |                         |        |         |          | <b>€ 22.70</b> |       |