

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
U.11	OPERE DI BONIFICA MONTANA E MANUTENZIONE FORESTALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA				
U.11.10.10	Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo dove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione delle infestanti nei confronti delle giovani piantine di specie arboree e nei pressi di strade interne e lungo il perimetro per limitare il rischio di incendi. Compresa la distruzione in sito presso radure interne.				
U.11.10.10.a	In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco	Ha	€ 1449,43	75,44	
U.11.10.10.b	In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'esterno del bosco	Ha	€ 2336,01	69,61	
U.11.10.20	Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.				
U.11.10.20.a	Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico	Ha	€ 1125,88	87,19	
U.11.10.30	Ripristino di bosco percorso dal fuoco consistente nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, deprezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, concentramento dei fusti per eventuale esbosco.				
U.11.10.30.a	In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco	Ha	€ 2459,18	84,95	
U.11.10.30.b	In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco	Ha	€ 2993,26	76,28	
U.11.10.40	Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta.				
U.11.10.40.a	Rinfoltimento con piantine fornite in fitocella in numero di 300/ha	Ha	€ 2706,89	39,34	
U.11.10.40.b	Rinfoltimento con piantine fornite a radice nuda da vivaio regionale in numero di 300/ha	Ha	€ 1806,89	58,94	

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
U.11.10.40.c	Rinfoltimento con semi di specie forestali reperiti in loco	Ha	€ 1322,12	99,55	
U.11.10.50	Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta.				
U.11.10.50.a	In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco	Ha	€ 1962,22	92,76	
U.11.10.50.b	In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco	Ha	€ 2331,85	90,09	
U.11.10.60	Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) mediante il taglio delle piante prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcute, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti compreso il depezzamento, la sramatura, l'abbruciamento e l'accatastamento del materiale di risulta per eventuale esbosco.				
U.11.10.60.a	In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco	Ha	€ 2401,13	90,38	
U.11.10.60.b	In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco	Ha	€ 2870,79	87,6	
U.11.10.70	Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate, ripristino dei gradoni e/o piazzole, sistemazione delle stradelle di servizio, taglio delle piantine prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcute, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti.				
U.11.10.70.a	In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco	Ha	€ 1374,29	89,67	
U.11.10.70.b	In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco	Ha	€ 1701,31	86,42	
U.11.10.80	Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, nonché lo smaltimento e la rimozione del ceppo, escluso l'onere oer la macchina operatrice.				
U.11.10.80.a	Abbattimento di alberi adulti	cad	€ 120,12	40,89	
U.11.20.10	Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti, compèreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Il tutto eseguito prevalentemente con l'utilizzo di attrezzi manuali.				
U.11.20.10.a	Ripristino funzionalità di valloni con l'utilizzo di attrezzi manuali	mq	€ 3,5	95,1	
U.11.20.10.b	Ripristino funzionalità di valloni con l'utilizzo di attrezzi meccanici	mq	€ 2,95	97,53	
U.11.30.10	Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.				
U.11.30.10.a	Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti	cad	€ 69,66	36,12	
U.11.30.10.b	Potatura e sistemazione di siepi	m	€ 9,48	67,25	
U.11.30.10.c	Potatura e sistemazione di piante di alto fusto	cad	€ 88,48	44,38	
U.11.40.10	Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.				
U.11.40.10.a	Decespugliamento localizzato di terreno su terreni debolmente invasi	Ha	€ 1721,88	86,58	
U.11.40.10.b	Decespugliamento localizzato di terreni su terreni mediamente invasi	Ha	€ 2008,8	100,0	
U.11.40.10.c	Decespugliamento localizzato di terreno su terreni fortemente invasi	Ha	€ 2290,8	89,92	
U.11.40.20	Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonché di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruitivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.				
U.11.40.20.a	Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi	ora	€ 81,97	65,41	
U.11.40.30	Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc....), rasatura tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso.				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
U.11.40.30.a	Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche	mq	€ 4,33	66,45	
U.11.40.30.b	Ripristino funzionalità di siepi ed arbusti	Ha	€ 1140,89	92,02	
U.11.40.40	Interventi vari di pulizia spazi aperti, strade, attraversamenti, riparazione opere d'arti, ancoraggi e legature.				
U.11.40.40.a	Interventi vari di pulizia spazi aperti	Ha	€ 1253,22	70,4	
U.11.40.50	Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite, comprese rinettature da malerbe sulle aiuole.				
U.11.40.50.a	Taglio erba eseguito con attrezzature portatili	Ha	€ 1055,98	66,29	
U.11.40.60	Semina di specie forestali (conifere e/o latifoglie) in buchette aperte a mano, posizionamento delle sementi ad una profondità di circa 2,5 la lunghezza del seme utilizzato, chiusura e compattamento del terreno.				
U.11.40.60.a	Semina di specie forestali	a buca	€ 0,73	91,67	
U.11.40.70	Concimazione di pascolo e/o prato-pascolo con cotica che presenta tratti di discontinuità mediante utilizzo di concime ternario, eseguito a spaglio manuale.				
U.11.40.70.a	Concimazione di pascolo	Ha	€ 449,05	43,72	
U.11.50.10	Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.				
U.11.50.10.a	In stazioni di media difficoltà	Ha	€ 1509,11	95,56	
U.11.50.10.b	In stazioni di alta difficoltà	Ha	€ 1910,69	87,91	
U.11.50.10.c	In stazioni con attacchi parassitari di media intensità	Ha	€ 1483,12	64,2	
U.11.50.10.d	In stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità	Ha	€ 2365,86	67,45	
U.11.50.20	Intervento fitosanitario su pineta infestata da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni.				
U.11.50.20.a	In stazioni con attacchi parassitari di media intensità	Ha	€ 1483,12	64,2	
U.11.50.20.b	In stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità	Ha	€ 2365,86	67,45	
U.11.50.30	Recupero di selvaggioni di specie fruttifere (olivi, ciliegi, noci, ecc...) mediante potature di ricostituzione, taglio e distruzione di vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento, realizzazione di lunette in pietrame a secco reperito in loco, riempite con terreno vegetale sempre reperito in loco.				
U.11.50.30.a	Recupero di selvaggioni	Ha	€ 990,28	76,67	
U.11.50.40	Recupero di un castagneto da frutto abbandonato e decespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte, eliminazione delle piante in sovrannumero infestanti, raccolta, allontanamento e/o distruzione in siti idonei del materiale di risulta.				
U.11.50.40.a	Recupero di un castagneto	Ha	€ 2732,34	80,46	
U.11.60.10	Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine di altezza 50-60 cm, compresa la posa con sostegno in legno o bambù avente diametro minimo di 3 cm.				
U.11.60.10.a	Protezioni individuali in rete metallica	cad	€ 7,83	42,51	
U.11.60.20	Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm.				
U.11.60.20.a	Apertura manuale buche in terreno	cad	€ 3,33	99,95	
U.11.60.20.b	Riapertura manuale buche in terreno precedentemente lavorato	cad	€ 2,87	100,25	
U.11.60.30	Zappatura primaverile di piantine oggetto di rimboschimento. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, ivi incluso l'onere dello smaltimento.				
U.11.60.30.a	Zappatura primaverile di piantine	cad	€ 0,6	100,77	
U.11.60.40	Miglioramento di superfici pascolive mediante l'eliminazione della vegetazione cespugliosa infestante, lo sfalcio delle erbe non pabulari, il controllo della vegetazione arbustiva; compreso l'eventuale spietramento con sistemazione in siti idonei, anche per realizzazione di piccole opere di regimazione, la rimozione di materiali di varia natura accumulatosi con la sistemazione di eventuali piste, stradelli e mulattiere interne.				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
U.11.60.40.a	Miglioramento di superfici pascolive	Ha	€ 1555,45	90,87	
U.11.60.50	Rivestimento di superfici di scarpata, mediante spargimento manuale a spiglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la qualità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale, ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/mq). La provenienza delle sementi e germinabilità dovranno essere certificate. Ivi compresa la zappettatura e la semina.				
U.11.60.50.a	Rivestimento di superfici di scarpata	mq	€ 5,13	64,88	
U.11.60.60	Biostuoia preseminata in fibra vegetale (coco, paglia, misto). Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia biodegradabile in fibra di paglia, cocco o mista, preseminata e fissaggio dello stesso mediante interro in testa ed al piede e picchettature con staffe o picchetti in ferro acciaiolo piegati a U, in quantità e qualità tali da garantire la stabilità e l'aderenza della biostuoia sino ad avvenuto accrescimento del cotico erboso. La posa del rivestimento dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate dalle radici e dovrà essere garantita la continuità mediante sormonti laterali di almeno cm 10. Il tutto dovrà essere seguito dalla messa a dimora di talee di specie idonea della densità di una ogni mq.				
U.11.60.60.a	Biostuoia preseminata in fibra vegetale	mq	€ 12,95	22,22	
U.11.60.70	Ripristino funzionalità della viabilità forestale mediante la messa in opera di conglomerato bituminoso del tipo a freddo su strade asfaltate per la eliminazione di buche e deformazioni in genere previa pulizia, livellazione e compattazione eseguita a mano. Per una profondità media di 10 cm.				
U.11.60.70.a	Ripristino funzionalità della viabilità forestale	mq	€ 31,44	12,56	
U.11.70.10	Ripulitura sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.				
U.11.70.10.a	Ripulitura sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente nel taglio manuale	m	€ 5,76	99,9	
U.11.70.10.b	Ripulitura sentiero della larghezza media di 1.50 m eseguito con mezzi meccanici	m	€ 5,03	96,46	

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
U.11.70.10.c	Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m consistente nel taglio manuale	m	€ 7,85	79,05	€ 0,01
U.11.70.10.d	Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m eseguito con mezzi meccanici	m	€ 5,39	90,02	
U.11.70.10.e	Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m consistente nel taglio manuale	m	€ 13,26	83,39	
U.11.70.10.f	Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m eseguito con mezzi meccanici	m	€ 9,27	99,81	
U.11.70.20	Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito a mano mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale di risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura.				
U.11.70.20.a	Apertura di viale parafuoco eseguito a mano	m	€ 27,92	100,01	
U.11.70.20.b	Apertura di viale parafuoco eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici	m	€ 24,42	95,86	
U.11.70.30	Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.				
U.11.70.30.a	Ripulitura di cunette in terra	m	€ 6,83	99,95	
U.11.70.40	Scarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina e con il materiale di risulta sistemato e livellato sulla sede stessa, per la realizzazione/sistemazione di pista forestale a servizio dei mezzi antincendio, eseguita con mezzi meccanici presi a nolo.				
U.11.70.40.a	Scarificazione superficiale di terreno	mq	€ 23,14	10,48	
U.11.70.50	Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata, per un'altezza fuori terra di circa 50 cm, posti alla distanza massima di 1.00 mt l'uno dall'altro, collegati da verghe di specie legnosa aventi lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato.				
U.11.70.50.a	Viminata per stabilizzazione di scarpate	mq	€ 27,76	40,45	
U.11.70.60	Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza 2.00 mt e di profondità 2.00 mt, per consolidamento di pendii franosi, posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	2.00 ml) e per una profondità di 2.00 mt, a formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini da 14 mm. La palificata andrà interrata con una pendenza del 10-15% verso monte ed il fronte avrà anche una pendenza del 30-50% per garantire migliore crescita delle piante. L'intera struttura verrà riempita con l'inerte ricavato dallo scavo negli interstizi tra i tondini orizzontali verranno collocate talee legnose di salici, adatti alla riproduzione vegetativa nonché piante radicate di specie arbustive pioniere. Rami e piante dovranno sporgere per 0.10-0.25 ml dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Nella palificata doppia le file longitudinali saranno sia all'esterno che all'interno.				
U.11.70.60.a	Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza mt 2.00 e di profondità mt 2.00	m	€ 163,66	17,51	
U.11.70.70	Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm, uno infisso nel terreno per un'altezza fuori terra di 40/50 cm, e l'altro posizionato longitudinalmente alla sezione. I due paletti andranno posizionati ogni 100 cm. Si è creata così la sede per il tondame trasversale di 10 cm da collegarsi ai picchetti con l'utilizzo di chiodi e/o viti.				
U.11.70.70.a	Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm	mq	€ 64,86	42,8	
U.11.70.80	Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima. Compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro ad opera d'arte.				
U.11.70.80.a	Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm	m	€ 99,34	47,03	
U.11.70.90	Ripristino di palizzata				
U.11.70.90.a	Ripristino di palizzata	m	€ 40,74	45,57	
U.11.70.90.b	Ripristino palizzata di legname e pietrame	m	€ 43,51	42,67	
U.11.80.10	Briglia di consolidamento in legname e pietrame di modeste dimensioni trasversali a struttura piena realizzata mediante incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in tondame scortecciato unito da chiodi e grappe metalliche zincate. Soglia realizzata da trave di diametro pari a 25 cm, opportunamente incastrata nelle spalle, ancorata ai pali di castagno mediante tacche di ancoraggio e con chiodature metalliche di ferro di aderenza migliorata di 12/14 o nastri di acciaio zincato. Compreso il rivestimento della vasca tra il corpo briglia e la contro briglia realizzato con pietrame, il riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli e la messa a dimora di talee fra i correnti.				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
U.11.80.10.a	Briglia di consolidamento in legname e pietrame	mc	€ 207,7	58,4	
U.11.80.20	Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate (dimensione 1.50 x 1.50), su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale di diametro 20 cm e lunghezza 3 mt e successivamente degli elementi verticali posti ad interasse di 1 mt, il loro fissaggio tramite picchetti di ferro di diametro 14 mm e filo di ferro zincato e l'inserimento di talee di specie idonee. La struttura sarà ricoperta di inerte terroso reperito in loco e la sommità sarà protetta con telo traspirante. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee.				
U.11.80.20.a	Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate	mq	€ 155,19	61,43	
U.11.80.30	Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori, posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale.				
U.11.80.30.a	Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori	m	€ 10,9	75,05	
U.11.80.40	Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale.				
U.11.80.40.a	Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame	m	€ 11,85	69,03	
U.11.80.50	Realizzazione di tratti tagliacqua, in legno di castagno, per piste forestali, costituito da un tondone di castagno interrato del diam. di 15-20 cm, posto trasversalmente a 30° gradi rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano stradale con picchetti in legno (con carreggiata particolarmente compatta). Nella prestazione è compresa la realizzazione di una leggera scanalatura a monte ed i raccordi finali con la carreggiata e quant'altro necessario per la funzionalità dell'intervento.				
U.11.80.50.a	Realizzazione di tratti tagliacqua in legno di castagno	m	€ 21,15	43,75	
U.11.80.60	Ripristino di opere di sostegno danneggiate con integrazione di eventuali gabbionati esistenti mediante sistemazione di materiale calcareo recuperato sul posto, escluso la fornitura dei gabbioni, compreso la ricucitura delle maglie, rimozione del materiale di frana ed ogni altro onere per la sistemazione e il ripristino dello stato dei luoghi.				
U.11.80.60.a	Ripristino di opere di sostegno	mc	€ 98,24	97,05	

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
U.11.80.70	Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170 cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche. Compreso ogni onere e accessorio per eseguire il lavoro finito e a regola d'arte, escluso lo scavo.				
U.11.80.70.a	Realizzazione di cunetta in legname e pietrame	m	€ 81,07	63,62	
U.11.80.80	Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonchè la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano.				
U.11.80.80.a	Rilevato eseguito con terreno vegetale	mc	€ 23,29	35,6	
U.11.80.90	Manutenzione di area caratterizzata da macchia mediterranea, eseguita con mezzi meccanici, mediante la eliminazione di erbe infestanti, taglio delle piante soprannumerarie, compreso l'accumulo e distruzione in sito del materiale di risulta.				
U.11.80.90.a	Manutenzione di area caratterizzata da macchia mediterranea	Ha	€ 1980,2	88,33	
U.11.90.10	Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 cm, posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino.				
U.11.90.10.a	Staccionata dell'altezza di 1.20 mt	m	€ 47,31	49,01	