

Scheda elemento: R.02.10.20.a

Anagrafica

Codice R.02.10.20.a

Descrizione Diametro foro da 40 a 60 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)

m.d'o. € 26.12 (32.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.72	€ 16.35	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.36	€ 9.77	
Totale Risorse Umane						€ 26.12	0.415
3	Carotatrice elettrica	Attrezzature	m	€ 51.2	0.72	€ 36.86	
Totale Attrezzature						€ 36.86	0.585
Totale Parziale (TP)						€ 62.98	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.24	
Prezzo totale						€ 79.67	

Scheda elemento: R.02.10.20.b

Anagrafica

Codice R.02.10.20.b

Descrizione Diametro foro da 70 a 100 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)

m.d'o. € 40.63 (32.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	1.12	€ 25.44	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.56	€ 15.19	
Totale Risorse Umane						€ 40.63	0.415
3	Carotatrice elettrica	Attrezzature	m	€ 51.2	1.12	€ 57.34	
Totale Attrezzature						€ 57.34	0.585
Totale Parziale (TP)						€ 97.97	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.27	
Prezzo totale						€ 123.94	

Scheda elemento: R.02.10.20.c

Anagrafica

Codice R.02.10.20.c

Descrizione Diametro foro da 110 a 150 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)

m.d'o. € 58.04 (32.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	1.6	€ 36.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.8	€ 21.70	
Totale Risorse Umane						€ 58.04	0.415
3	Carotatrice elettrica	Attrezzature	m	€ 51.2	1.6	€ 81.92	
Totale Attrezzature						€ 81.92	0.585
Totale Parziale (TP)						€ 139.96	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.10	
Prezzo totale						€ 177.05	

Scheda elemento: R.02.10.30.a

Anagrafica

Codice R.02.10.30.a

Descrizione Diametro fino a 80 mm

Dettagli

Unità di misura cm

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.50 (39.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.01	€ 0.27	
Totale Risorse Umane						€ 0.50	0.495
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0010	€ 0.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.00	0.000
4	Carotatrice elettrica	Attrezzature	m	€ 51.2	0.01	€ 0.51	
Totale Attrezzature						€ 0.51	0.505
Totale Parziale (TP)						€ 1.01	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.15	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.12	
Prezzo totale						€ 1.28	

Scheda elemento: R.02.10.30.b

Anagrafica

Codice R.02.10.30.b

Descrizione Diametro da 81 a 110 mm

Dettagli

Unità di misura cm

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.50 (25.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.01	€ 0.27	
Totale Risorse Umane						€ 0.50	0.329
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0015	€ 0.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.00	0.000
4	Carotatrice elettrica	Attrezzature	m	€ 51.2	0.02	€ 1.02	
Totale Attrezzature						€ 1.02	0.671
Totale Parziale (TP)						€ 1.52	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.18	
Prezzo totale						€ 1.93	

Scheda elemento: R.02.10.30.c

Anagrafica

Codice R.02.10.30.c

Descrizione Diametro da 111 a 136 mm

Dettagli

Unità di misura cm

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.50 (19.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.01	€ 0.27	
Totale Risorse Umane						€ 0.50	0.245
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0022	€ 0.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.00	0.000
4	Carotatrice elettrica	Attrezzature	m	€ 51.2	0.03	€ 1.54	
Totale Attrezzature						€ 1.54	0.755
Totale Parziale (TP)						€ 2.04	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.31	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.23	
Prezzo totale						€ 2.58	

Scheda elemento: R.02.10.30.d

Anagrafica

Codice R.02.10.30.d

Descrizione Diametro da 136 a 152 mm

Dettagli

Unità di misura cm

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.50 (15.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.01	€ 0.27	
Totale Risorse Umane						€ 0.50	0.196
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0024	€ 0.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.00	0.000
4	Carotatrice elettrica	Attrezzature	m	€ 51.2	0.04	€ 2.05	
Totale Attrezzature						€ 2.05	0.804
Totale Parziale (TP)						€ 2.55	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.38	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.29	
Prezzo totale						€ 3.22	

Scheda elemento: R.02.10.50.a

Anagrafica

Codice R.02.10.50.a

Descrizione Profondità di taglio da 0 a 100 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 1.36 (42.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.05	€ 1.36	
Totale Risorse Umane						€ 1.36	0.531
2	Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	Attrezzature	ora	€ 23.9	0.05	€ 1.20	
Totale Attrezzature						€ 1.20	0.469
Totale Parziale (TP)						€ 2.56	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.38	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.29	
Prezzo totale						€ 3.23	

Scheda elemento: R.02.10.50.b

Anagrafica

Codice R.02.10.50.b

Descrizione Profondità di taglio da 101 a 150 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 3.80 (42.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.14	€ 3.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.80	0.531
2	Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	Attrezzature	ora	€ 23.9	0.14	€ 3.35	
Totale Attrezzature						€ 3.35	0.469
Totale Parziale (TP)						€ 7.15	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.07	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.82	
Prezzo totale						€ 9.04	

Scheda elemento: R.02.10.50.c

Anagrafica

Codice R.02.10.50.c

Descrizione Profondità di taglio da 151 a 200 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 5.97 (42.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.22	€ 5.97	
Totale Risorse Umane						€ 5.97	0.532
2	Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	Attrezzature	ora	€ 23.9	0.22	€ 5.26	
Totale Attrezzature						€ 5.26	0.468
Totale Parziale (TP)						€ 11.23	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.68	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.29	
Prezzo totale						€ 14.20	

Scheda elemento: R.02.10.60.a

Anagrafica

Codice R.02.10.60.a

Descrizione Profondità di taglio da 0 a 100 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 1.63 (42.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.06	€ 1.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.63	0.533
2	Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	Attrezzature	ora	€ 23.9	0.06	€ 1.43	
Totale Attrezzature						€ 1.43	0.467
Totale Parziale (TP)						€ 3.06	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.46	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.35	
Prezzo totale						€ 3.87	

Scheda elemento: R.02.10.60.b

Anagrafica

Codice R.02.10.60.b

Descrizione Profondità di taglio da 101 a 150 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 4.88 (42.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.18	€ 4.88	
Totale Risorse Umane						€ 4.88	0.532
2	Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	Attrezzature	ora	€ 23.9	0.18	€ 4.30	
Totale Attrezzature						€ 4.30	0.468
Totale Parziale (TP)						€ 9.18	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.38	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.06	
Prezzo totale						€ 11.62	

Scheda elemento: R.02.10.60.c

Anagrafica

Codice R.02.10.60.c

Descrizione Profondità di taglio da 151 a 200 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 13.02 (42.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.48	€ 13.02	
Totale Risorse Umane						€ 13.02	0.532
2	Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	Attrezzature	ora	€ 23.9	0.48	€ 11.47	
Totale Attrezzature						€ 11.47	0.468
Totale Parziale (TP)						€ 24.49	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.67	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.82	
Prezzo totale						€ 30.98	

Scheda elemento: R.02.10.70.a

Anagrafica

Codice R.02.10.70.a

Descrizione Profondità di taglio fino a 100 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 5.43 (38.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.2	€ 5.43	
Totale Risorse Umane						€ 5.43	0.483
2	Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	Attrezzature	ora	€ 29.09	0.2	€ 5.82	
Totale Attrezzature						€ 5.82	0.517
Totale Parziale (TP)						€ 11.25	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.69	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.29	
Prezzo totale						€ 14.23	

Scheda elemento: R.02.10.70.b

Anagrafica

Codice R.02.10.70.b

Descrizione Profondità di taglio da 100 a 150 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 7.05 (38.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.26	€ 7.05	
Totale Risorse Umane						€ 7.05	0.483
2	Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	Attrezzature	ora	€ 29.09	0.26	€ 7.56	
Totale Attrezzature						€ 7.56	0.517
Totale Parziale (TP)						€ 14.61	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.19	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.68	
Prezzo totale						€ 18.48	

Scheda elemento: R.02.10.70.c

Anagrafica

Codice R.02.10.70.c

Descrizione Profondità di taglio da 150 a 200 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 11.94 (38.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.44	€ 11.94	
Totale Risorse Umane						€ 11.94	0.483
2	Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	Attrezzature	ora	€ 29.09	0.44	€ 12.80	
Totale Attrezzature						€ 12.80	0.517
Totale Parziale (TP)						€ 24.74	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.71	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.84	
Prezzo totale						€ 31.29	

Scheda elemento: R.02.10.70.d

Anagrafica

Codice R.02.10.70.d

Descrizione Profondità di taglio da 200 a 300 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 17.36 (38.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.64	€ 17.36	
Totale Risorse Umane						€ 17.36	0.482
2	Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	Attrezzature	ora	€ 29.09	0.64	€ 18.62	
Totale Attrezzature						€ 18.62	0.518
Totale Parziale (TP)						€ 35.98	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.40	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.14	
Prezzo totale						€ 45.52	

Scheda elemento: R.02.10.80.a

Anagrafica

Codice R.02.10.80.a

Descrizione Profondità di taglio fino a 100 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 16.82 (38.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.62	€ 16.82	
Totale Risorse Umane						€ 16.82	0.483
2	Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	Attrezzature	ora	€ 29.09	0.62	€ 18.04	
Totale Attrezzature						€ 18.04	0.517
Totale Parziale (TP)						€ 34.86	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.23	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.01	
Prezzo totale						€ 44.10	

Scheda elemento: R.02.10.80.b

Anagrafica

Codice R.02.10.80.b

Descrizione Profondità di taglio da 100 a 150 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)

m.d'o. € 23.87 (38.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.88	€ 23.87	
Totale Risorse Umane						€ 23.87	0.483
2	Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	Attrezzature	ora	€ 29.09	0.88	€ 25.60	
Totale Attrezzature						€ 25.60	0.517
Totale Parziale (TP)						€ 49.47	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.42	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.69	
Prezzo totale						€ 62.58	

Scheda elemento: R.02.10.80.c

Anagrafica

Codice R.02.10.80.c

Descrizione Profondità di taglio da 150 a 200 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)

m.d'o. € 34.18 (38.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	1.26	€ 34.18	
Totale Risorse Umane						€ 34.18	0.483
2	Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	Attrezzature	ora	€ 29.09	1.26	€ 36.65	
Totale Attrezzature						€ 36.65	0.517
Totale Parziale (TP)						€ 70.83	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.62	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.14	
Prezzo totale						€ 89.59	

Scheda elemento: R.02.10.80.d

Anagrafica

Codice R.02.10.80.d

Descrizione Profondità di taglio da 200 a 300 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)

m.d'o. € 44.76 (38.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	1.65	€ 44.76	
Totale Risorse Umane						€ 44.76	0.483
2	Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	Attrezzature	ora	€ 29.09	1.65	€ 48.00	
Totale Attrezzature						€ 48.00	0.517
Totale Parziale (TP)						€ 92.76	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.91	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.67	
Prezzo totale						€ 117.34	

Scheda elemento: R.02.10.90.a

Anagrafica

Codice R.02.10.90.a

Descrizione Diametro foro da 40 a 60 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)

m.d'o. € 29.02 (32.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.8	€ 18.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.4	€ 10.85	
Totale Risorse Umane						€ 29.02	0.415
3	Carotatrice elettrica	Attrezzature	m	€ 51.2	0.8	€ 40.96	
Totale Attrezzature						€ 40.96	0.585
Totale Parziale (TP)						€ 69.98	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.05	
Prezzo totale						€ 88.53	

Scheda elemento: R.02.10.90.b

Anagrafica

Codice R.02.10.90.b

Descrizione Diametro foro da 70 a 100 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)

m.d'o. € 36.27 (32.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	1.0	€ 22.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.5	€ 13.56	
Totale Risorse Umane						€ 36.27	0.415
3	Carotatrice elettrica	Attrezzature	m	€ 51.2	1.0	€ 51.20	
Totale Attrezzature						€ 51.20	0.585
Totale Parziale (TP)						€ 87.47	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.06	
Prezzo totale						€ 110.65	

Scheda elemento: R.02.10.90.c

Anagrafica

Codice R.02.10.90.c

Descrizione Diametro foro da 110 a 150 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)

m.d'o. € 43.53 (32.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	1.2	€ 27.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.6	€ 16.28	
Totale Risorse Umane						€ 43.53	0.415
3	Carotatrice elettrica	Attrezzature	m	€ 51.2	1.2	€ 61.44	
Totale Attrezzature						€ 61.44	0.585
Totale Parziale (TP)						€ 104.97	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.07	
Prezzo totale						€ 132.79	

Scheda elemento: R.02.15.10.a

Anagrafica							
Codice		R.02.15.10.a					
Descrizione		Raschiatura di vecchie tinteggiature					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o.		€ 2.00 (79.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.04	€ 0.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.04	€ 1.09	
Totale Risorse Umane						€ 2.00	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.30	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.23	
Prezzo totale						€ 2.53	

Scheda elemento: R.02.15.20.a

Anagrafica							
Codice		R.02.15.20.a					
Descrizione		Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.11	€ 2.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.11	€ 2.98	
Totale Risorse Umane						€ 5.48	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.82	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.63	
Prezzo totale						€ 6.93	

Scheda elemento: R.02.15.30.a

Anagrafica

Codice R.02.15.30.a

Descrizione Rimozione di parati monostrato

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 1.49 (79.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.03	€ 0.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.03	€ 0.81	
Totale Risorse Umane						€ 1.49	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.22	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.17	
Prezzo totale						€ 1.88	

Scheda elemento: R.02.15.40.a

Anagrafica							
Codice		R.02.15.40.a					
Descrizione		Con acqua					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.99 (79.02%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.12	€ 3.26	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.90	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.69	
Prezzo totale						€ 7.58	

Scheda elemento: R.02.15.40.b

Anagrafica							
Codice		R.02.15.40.b					
Descrizione		Con sabbia micronizzata					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.21	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 5.29	0.656
2	Sabbia o silice micronizzata	Prodotti da costruzione	kg	€ 11.43	0.01	€ 0.11	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.11	0.014
3	Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	Attrezzature	ora	€ 12.67	0.21	€ 2.66	
Totale Attrezzature						€ 2.66	0.330
Totale Parziale (TP)						€ 8.06	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.93	
Prezzo totale						€ 10.20	

Scheda elemento: R.02.15.40.c

Anagrafica								
Codice		R.02.15.40.c						
Descrizione		Con acqua e sabbia micronizzata						
Dettagli								
Unità di misura		mq						
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni						
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)						
m.d'o.		€ 7.05 (52.03%)						
Articoli								
	Articolo		Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)		Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.28	€ 7.05	
Totale Risorse Umane							€ 7.05	0.658
2	Sabbia o silice micronizzata		Prodotti da costruzione	kg	€ 11.43	0.01	€ 0.11	
Totale Prodotti da costruzione							€ 0.11	0.010
3	Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min		Attrezzature	ora	€ 12.67	0.28	€ 3.55	
Totale Attrezzature							€ 3.55	0.331
Totale Parziale (TP)							€ 10.71	
4	Spese Generali 15%		Spese	%	15.0	--	€ 1.61	
5	Utile d'Impresa 10%		Spese	%	10.0	--	€ 1.23	
Prezzo totale							€ 13.55	

Scheda elemento: R.02.15.50.a

Anagrafica							
Codice		R.02.15.50.a					
Descrizione		Con acqua					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.48 (79.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.09	€ 2.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.09	€ 2.44	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.67	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.52	
Prezzo totale						€ 5.67	

Scheda elemento: R.02.15.50.b

Anagrafica							
Codice		R.02.15.50.b					
Descrizione		Con sabbia micronizzata					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.15	€ 4.07	
Totale Risorse Umane						€ 4.07	0.669
2	Sabbia o silice micronizzata	Prodotti da costruzione	kg	€ 11.43	0.01	€ 0.11	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.11	0.018
3	Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	Attrezzature	ora	€ 12.67	0.15	€ 1.90	
Totale Attrezzature						€ 1.90	0.313
Totale Parziale (TP)						€ 6.08	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.70	
Prezzo totale						€ 7.69	

Scheda elemento: R.02.15.50.c

Anagrafica							
Codice		R.02.15.50.c					
Descrizione		Con acqua e sabbia micronizzata					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.79 (51.78%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.19	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 4.79	0.655
2	Sabbia o silice micronizzata	Prodotti da costruzione	kg	€ 11.43	0.01	€ 0.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.11	0.015
3	Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	Attrezzature	ora	€ 12.67	0.19	€ 2.41	
Totale Attrezzature						€ 2.41	0.330
Totale Parziale (TP)						€ 7.31	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.84	
Prezzo totale						€ 9.25	

Scheda elemento: R.02.15.60.a

Anagrafica							
Codice R.02.15.60.a							
Descrizione Con fonte di calore alla fiamma o ad aria							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 7.56 (79.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.3	€ 7.56	
Totale Risorse Umane						€ 7.56	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.13	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.87	
Prezzo totale						€ 9.56	

Scheda elemento: R.02.15.60.b

Anagrafica							
Codice R.02.15.60.b							
Descrizione Con soda caustica							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.25	€ 6.30	
Totale Risorse Umane						€ 6.30	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.95	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.72	

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 7.97	

Scheda elemento: R.02.15.60.c

Anagrafica

Codice	R.02.15.60.c
Descrizione	Con sverniciatore chimico

Dettagli

Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	Solai, Tetti, Demolizioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,01 (1,05%)
m.d'o.	€ 5.04 (79.00%)

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1 2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.2	€ 5.04	
Totale Risorse Umane					€ 5.04	1.000
2 Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.76	
3 Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.58	
Prezzo totale					€ 6.38	

Scheda elemento: R.02.15.60.d

Anagrafica

Codice R.02.15.60.d

Descrizione Con sabbiatura

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 7.56 (52.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.3	€ 7.56	
Totale Risorse Umane						€ 7.56	0.659
2	Sabbia o silice micronizzata	Prodotti da costruzione	kg	€ 11.43	0.01	€ 0.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.11	0.010
3	Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	Attrezzature	ora	€ 12.67	0.3	€ 3.80	
Totale Attrezzature						€ 3.80	0.331
Totale Parziale (TP)						€ 11.47	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.32	
Prezzo totale						€ 14.51	

Scheda elemento: R.02.15.70.a

Anagrafica							
Codice R.02.15.70.a							
Descrizione Con fonte di calore alla fiamma o ad aria							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.04 (79.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.2	€ 5.04	
Totale Risorse Umane						€ 5.04	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.76	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.58	
Prezzo totale						€ 6.38	

Scheda elemento: R.02.15.70.b

Anagrafica							
Codice R.02.15.70.b							
Descrizione Con smerigliatrice meccanica							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.24	€ 6.05	
Totale Risorse Umane						€ 6.05	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.91	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.70	

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 7.66	

Scheda elemento: R.02.15.70.c

Anagrafica

Codice	R.02.15.70.c
Descrizione	Con sverniciatore chimico

Dettagli

Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	Solai, Tetti, Demolizioni
Incidenza sicurezza spese generali	(1,05%)
m.d'o.	€ 2.52 (79.00%)

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1 2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.1	€ 2.52	
Totale Risorse Umane					€ 2.52	1.000
2 Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.38	
3 Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.29	
Prezzo totale					€ 3.19	

Scheda elemento: R.02.15.70.d

Anagrafica

Codice R.02.15.70.d

Descrizione Con sabbatura

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 4.53 (51.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.18	€ 4.53	
Totale Risorse Umane						€ 4.53	0.655
2	Sabbia o silice micronizzata	Prodotti da costruzione	kg	€ 11.43	0.01	€ 0.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.11	0.016
3	Sabbatrice con compressore d'aria da 50 l/min	Attrezzature	ora	€ 12.67	0.18	€ 2.28	
Totale Attrezzature						€ 2.28	0.329
Totale Parziale (TP)						€ 6.92	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.80	
Prezzo totale						€ 8.76	

Scheda elemento: R.02.20.05.a

Anagrafica

Codice R.02.20.05.a

Descrizione Fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 2.91 (22.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.08	€ 1.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.04	€ 1.09	
Totale Risorse Umane						€ 2.91	0.289
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0020	€ 0.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.59	0.059
4	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.04	€ 3.10	
5	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.02	€ 0.46	
6	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	0.02	€ 0.55	
7	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.01	€ 0.05	
8	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	ora	€ 60.61	0.04	€ 2.42	
Totale Attrezzature						€ 6.58	0.653
Totale Parziale (TP)						€ 10.08	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.51	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.16	
Prezzo totale						€ 12.75	

Scheda elemento: R.02.20.05.b

Anagrafica

Codice R.02.20.05.b

Descrizione Fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 5.58 (34.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.15	€ 3.41	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.08	€ 2.17	
Totale Risorse Umane						€ 5.58	0.438
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0020	€ 0.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.59	0.046
4	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	ora	€ 77.46	0.04	€ 3.10	
5	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.02	€ 0.46	
6	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	0.02	€ 0.55	
7	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.01	€ 0.05	
8	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	ora	€ 60.61	0.04	€ 2.42	
Totale Attrezzature						€ 6.58	0.516
Totale Parziale (TP)						€ 12.75	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.91	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.47	
Prezzo totale						€ 16.13	

Scheda elemento: R.02.20.10.a

Anagrafica							
Codice		R.02.20.10.a					
Descrizione		Muratura in mattoni o tufo					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,14 (1,05%)					
m.d'o.		€ 89.71 (79.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	1.8	€ 40.88	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	1.8	€ 48.83	
Totale Risorse Umane						€ 89.71	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.46	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.32	
Prezzo totale						€ 113.49	

Scheda elemento: R.02.20.10.b

Anagrafica							
Codice		R.02.20.10.b					
Descrizione		Muratura in pietrame					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,16 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	2.0	€ 45.42	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	2.0	€ 54.26	
Totale Risorse Umane						€ 99.68	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.95	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.46	
Prezzo totale						€ 126.09	

Scheda elemento: R.02.20.15.a

Anagrafica

Codice R.02.20.15.a

Descrizione Muratura in mattoni o tufo

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 26.91 (79.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.54	€ 12.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.54	€ 14.65	
Totale Risorse Umane						€ 26.91	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.04	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.09	
Prezzo totale						€ 34.04	

Scheda elemento: R.02.20.15.b

Anagrafica							
Codice		R.02.20.15.b					
Descrizione		Muratura in pietrame					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 29.91 (79.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.6	€ 13.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.6	€ 16.28	
Totale Risorse Umane						€ 29.91	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.49	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.44	
Prezzo totale						€ 37.84	

Scheda elemento: R.02.20.20.a

Anagrafica							
Codice		R.02.20.20.a					
Descrizione		Muratura in mattoni pieni					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.2	€ 4.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.2	€ 5.43	
Totale Risorse Umane						€ 9.97	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.50	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.15	
Prezzo totale						€ 12.62	

Scheda elemento: R.02.20.20.b

Anagrafica

Codice R.02.20.20.b

Descrizione Muratura in mattoni forati

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 6.48 (79.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.13	€ 2.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.13	€ 3.53	
Totale Risorse Umane						€ 6.48	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.97	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.74	
Prezzo totale						€ 8.19	

Scheda elemento: R.02.20.25.a

Anagrafica

Codice R.02.20.25.a

Descrizione Muratura in mattoni pieni

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.99 (30.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.06	€ 1.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.06	€ 1.63	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	0.390
3	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.06	€ 2.63	
4	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	0.06	€ 2.05	
Totale Attrezzature						€ 4.68	0.610
Totale Parziale (TP)						€ 7.67	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.15	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.88	
Prezzo totale						€ 9.70	

Scheda elemento: R.02.20.25.b

Anagrafica

Codice R.02.20.25.b

Descrizione Muratura in mattoni forati

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.50 (30.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.05	€ 1.14	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.05	€ 1.36	
Totale Risorse Umane						€ 2.50	0.391
3	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.05	€ 2.19	
4	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	0.05	€ 1.71	
Totale Attrezzature						€ 3.90	0.609
Totale Parziale (TP)						€ 6.40	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.96	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.74	
Prezzo totale						€ 8.10	

Scheda elemento: R.02.20.30.a

Anagrafica

Codice R.02.20.30.a

Descrizione Spessore fino a 10 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.50 (55.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.05	€ 1.14	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.05	€ 1.36	
Totale Risorse Umane						€ 2.50	0.708
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	5.0E-4	€ 0.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.15	0.042
4	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.249
Totale Parziale (TP)						€ 3.53	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.41	
Prezzo totale						€ 4.47	

Scheda elemento: R.02.20.30.b

Anagrafica

Codice R.02.20.30.b

Descrizione Spessore da 10,1 a 15 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 4.98 (65.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.1	€ 2.71	
Totale Risorse Umane						€ 4.98	0.829
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	5.0E-4	€ 0.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.15	0.025
4	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.146
Totale Parziale (TP)						€ 6.01	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.90	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.69	
Prezzo totale						€ 7.60	

Scheda elemento: R.02.20.30.c

Anagrafica

Codice R.02.20.30.c

Descrizione Spessore da 15 ,1 a 30 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 6.98 (68.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.14	€ 3.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.14	€ 3.80	
Totale Risorse Umane						€ 6.98	0.871
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	5.0E-4	€ 0.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.15	0.019
4	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.110
Totale Parziale (TP)						€ 8.01	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.20	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.92	
Prezzo totale						€ 10.13	

Scheda elemento: R.02.20.30.d

Anagrafica

Codice R.02.20.30.d

Descrizione Spessore oltre i 30 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 7.97 (70.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.16	€ 3.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.16	€ 4.34	
Totale Risorse Umane						€ 7.97	0.886
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	5.0E-4	€ 0.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.15	0.017
4	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.098
Totale Parziale (TP)						€ 9.00	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.35	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.03	
Prezzo totale						€ 11.38	

Scheda elemento: R.02.20.40.a

Anagrafica

Codice R.02.20.40.a

Descrizione Rimozione di tramezzature in cartongesso

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 5.08 (43.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.14	€ 3.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.07	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 5.08	0.545
3	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	3.0E-4	€ 0.06	
4	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	1.0E-4	€ 0.03	
5	Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 281.7	3.0E-4	€ 0.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.17	0.018
6	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.08	€ 3.50	
7	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
Totale Attrezzature						€ 4.07	0.437
Totale Parziale (TP)						€ 9.32	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.40	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.07	
Prezzo totale						€ 11.79	

Scheda elemento: R.02.20.50.a

Anagrafica

Codice R.02.20.50.a

Descrizione Non armato di spessore fino a 10 cm

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)

m.d'o. € 44.86 (39.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.9	€ 20.44	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.9	€ 24.42	
Totale Risorse Umane						€ 44.86	0.496
3	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.9	€ 20.75	
4	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	0.9	€ 24.88	
Totale Attrezzature						€ 45.63	0.504
Totale Parziale (TP)						€ 90.49	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.57	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.41	
Prezzo totale						€ 114.47	

Scheda elemento: R.02.20.50.b

Anagrafica

Codice R.02.20.50.b

Descrizione Armato di spessore fino a 10 cm

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)

m.d'o. € 49.84 (39.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	1.0	€ 22.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	1.0	€ 27.13	
Totale Risorse Umane						€ 49.84	0.496
3	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	1.0	€ 23.06	
4	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	1.0	€ 27.64	
Totale Attrezzature						€ 50.70	0.504
Totale Parziale (TP)						€ 100.54	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.08	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.56	
Prezzo totale						€ 127.18	

Scheda elemento: R.02.20.50.c

Anagrafica

Codice R.02.20.50.c

Descrizione Non armato di spessore oltre 10 cm

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)

m.d'o. € 89.71 (39.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	1.8	€ 40.88	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	1.8	€ 48.83	
Totale Risorse Umane						€ 89.71	0.496
3	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	1.8	€ 41.51	
4	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	1.8	€ 49.75	
Totale Attrezzature						€ 91.26	0.504
Totale Parziale (TP)						€ 180.97	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.15	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.81	
Prezzo totale						€ 228.93	

Scheda elemento: R.02.20.50.d

Anagrafica

Codice R.02.20.50.d

Descrizione Armato di spessore oltre 10 cm

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (1,05%)

m.d'o. € 109.65 (39.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	2.2	€ 49.96	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	2.2	€ 59.69	
Totale Risorse Umane						€ 109.65	0.496
3	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	2.2	€ 50.73	
4	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	2.2	€ 60.81	
Totale Attrezzature						€ 111.54	0.504
Totale Parziale (TP)						€ 221.19	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.18	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.44	
Prezzo totale						€ 279.81	

Scheda elemento: R.02.20.60.a

Anagrafica

Codice R.02.20.60.a

Descrizione Pareti o muri non armati

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 3.86 (13.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.17	€ 3.86	
Totale Risorse Umane						€ 3.86	0.165
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li, con martello demolitore da 1500 kg	Attrezzature	ora	€ 115.02	0.17	€ 19.55	
Totale Attrezzature						€ 19.55	0.835
Totale Parziale (TP)						€ 23.41	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.51	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.69	
Prezzo totale						€ 29.61	

Scheda elemento: R.02.20.60.b

Anagrafica

Codice R.02.20.60.b

Descrizione Pareti o muri armati

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 4.54 (13.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.2	€ 4.54	
Totale Risorse Umane						€ 4.54	0.165
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li, con martello demolitore da 1500 kg	Attrezzature	ora	€ 115.02	0.2	€ 23.00	
Totale Attrezzature						€ 23.00	0.835
Totale Parziale (TP)						€ 27.54	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.13	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.17	
Prezzo totale						€ 34.84	

Scheda elemento: R.02.20.60.c

Anagrafica

Codice R.02.20.60.c

Descrizione Pilastri o solai

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 3.18 (13.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.14	€ 3.18	
Totale Risorse Umane						€ 3.18	0.165
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li, con martello demolitore da 1500 kg	Attrezzature	ora	€ 115.02	0.14	€ 16.10	
Totale Attrezzature						€ 16.10	0.835
Totale Parziale (TP)						€ 19.28	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.89	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.22	
Prezzo totale						€ 24.39	

Scheda elemento: R.02.20.70.a

Anagrafica							
Codice		R.02.20.70.a					
Descrizione		Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc.					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.99 (79.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.08	€ 1.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.08	€ 2.17	
Totale Risorse Umane						€ 3.99	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.60	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.46	
Prezzo totale						€ 5.05	

Scheda elemento: R.02.20.80.a

Anagrafica							
Codice		R.02.20.80.a					
Descrizione		Rimozione per riutilizzo di blocchi in pietra					
Dettagli							
Unità di misura		cad					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,23 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	3.0	€ 68.13	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	3.0	€ 75.57	
Totale Risorse Umane						€ 143.70	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.55	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.53	
Prezzo totale						€ 181.78	

Scheda elemento: R.02.20.80.b

Anagrafica

Codice R.02.20.80.b

Descrizione Rimozione per smaltimento di blocchi in pietra

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 22.71 (79.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	1.0	€ 22.71	
Totale Risorse Umane						€ 22.71	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.41	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.61	
Prezzo totale						€ 28.73	

Scheda elemento: R.02.25.10.a

Anagrafica

Codice R.02.25.10.a

Descrizione Superficie fino a 3 m²

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 4.98 (71.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.1	€ 2.71	
Totale Risorse Umane						€ 4.98	0.905
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.095
Totale Parziale (TP)						€ 5.50	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.63	
Prezzo totale						€ 6.95	

Scheda elemento: R.02.25.10.b

Anagrafica

Codice R.02.25.10.b

Descrizione Superficie da 3,01 a 5 m²

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 5.99 (72.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.12	€ 3.26	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	0.920
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.080
Totale Parziale (TP)						€ 6.51	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.75	
Prezzo totale						€ 8.24	

Scheda elemento: R.02.25.10.c

Anagrafica

Codice R.02.25.10.c

Descrizione Superficie oltre i 5 m²

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 6.98 (73.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.14	€ 3.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.14	€ 3.80	
Totale Risorse Umane						€ 6.98	0.931
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.069
Totale Parziale (TP)						€ 7.50	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.86	
Prezzo totale						€ 9.49	

Scheda elemento: R.02.25.20.a

Anagrafica

Codice R.02.25.20.a

Descrizione Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 5.48 (72.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.11	€ 2.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.11	€ 2.98	
Totale Risorse Umane						€ 5.48	0.913
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.087
Totale Parziale (TP)						€ 6.00	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.69	
Prezzo totale						€ 7.59	

Scheda elemento: R.02.25.30.a

Anagrafica

Codice R.02.25.30.a

Descrizione Superficie fino a 3 m²

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 3.49 (68.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.07	€ 1.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.07	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 3.49	0.870
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.130
Totale Parziale (TP)						€ 4.01	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.46	
Prezzo totale						€ 5.07	

Scheda elemento: R.02.25.30.b

Anagrafica

Codice R.02.25.30.b

Descrizione Superficie da 3,01 a 5 m²

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 3.99 (69.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.08	€ 1.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.08	€ 2.17	
Totale Risorse Umane						€ 3.99	0.885
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.115
Totale Parziale (TP)						€ 4.51	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.52	
Prezzo totale						€ 5.71	

Scheda elemento: R.02.25.30.c

Anagrafica

Codice R.02.25.30.c

Descrizione Superficie oltre i 5 m²

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 4.48 (70.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.09	€ 2.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.09	€ 2.44	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.896
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.104
Totale Parziale (TP)						€ 5.00	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.58	
Prezzo totale						€ 6.33	

Scheda elemento: R.02.25.40.a

Anagrafica

Codice R.02.25.40.a

Descrizione Rimozione di portone interno o esterno in legno

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 8.47 (74.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.17	€ 3.86	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.17	€ 4.61	
Totale Risorse Umane						€ 8.47	0.942
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 8.99	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.03	
Prezzo totale						€ 11.37	

Scheda elemento: R.02.25.50.a

Anagrafica

Codice R.02.25.50.a

Descrizione Superficie fino a 3 m²

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 5.99 (72.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.12	€ 3.26	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	0.920
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.080
Totale Parziale (TP)						€ 6.51	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.75	
Prezzo totale						€ 8.24	

Scheda elemento: R.02.25.50.b

Anagrafica

Codice R.02.25.50.b

Descrizione Superficie da 3,01 a 5 m²

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 6.98 (47.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.14	€ 3.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.14	€ 3.80	
Totale Risorse Umane						€ 6.98	0.597
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.09	€ 4.71	
Totale Attrezzature						€ 4.71	0.403
Totale Parziale (TP)						€ 11.69	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.34	
Prezzo totale						€ 14.78	

Scheda elemento: R.02.25.50.c

Anagrafica

Codice R.02.25.50.c

Descrizione Superficie oltre i 5 m²

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 7.97 (74.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.16	€ 3.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.16	€ 4.34	
Totale Risorse Umane						€ 7.97	0.939
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.061
Totale Parziale (TP)						€ 8.49	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.98	
Prezzo totale						€ 10.74	

Scheda elemento: R.02.25.60.a

Anagrafica

Codice R.02.25.60.a

Descrizione Superficie fino a 3 m²

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 5.48 (72.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.11	€ 2.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.11	€ 2.98	
Totale Risorse Umane						€ 5.48	0.913
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.087
Totale Parziale (TP)						€ 6.00	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.69	
Prezzo totale						€ 7.59	

Scheda elemento: R.02.25.60.b

Anagrafica

Codice R.02.25.60.b

Descrizione Superficie da 3,01 a 5 m²

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 6.48 (73.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.13	€ 2.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.13	€ 3.53	
Totale Risorse Umane						€ 6.48	0.926
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.074
Totale Parziale (TP)						€ 7.00	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.81	
Prezzo totale						€ 8.86	

Scheda elemento: R.02.25.60.c

Anagrafica

Codice R.02.25.60.c

Descrizione Superficie oltre i 5 m²

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 7.48 (73.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.15	€ 3.41	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.15	€ 4.07	
Totale Risorse Umane						€ 7.48	0.935
3	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.065
Totale Parziale (TP)						€ 8.00	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.92	
Prezzo totale						€ 10.12	

Scheda elemento: R.02.25.70.a

Anagrafica

Codice R.02.25.70.a

Descrizione Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno

Dettagli

Unità di misura kg

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.50 (79.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.01	€ 0.27	
Totale Risorse Umane						€ 0.50	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.07	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.63	

Scheda elemento: R.02.25.80.a

Anagrafica

Codice R.02.25.80.a

Descrizione Rimozione di vetri

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 0.00 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.1	€ 2.71	
Totale Risorse Umane						€ 4.98	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.30	

Scheda elemento: R.02.25.90.a

Anagrafica

Codice R.02.25.90.a

Descrizione Rimozione di mensole architettoniche in legno incastrate nelle murature

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)

m.d'o. € 124.61 (79.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	2.5	€ 56.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	2.5	€ 67.83	
Totale Risorse Umane						€ 124.61	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.69	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.33	
Prezzo totale						€ 157.63	

Scheda elemento: R.02.30.10.a

Anagrafica

Codice R.02.30.10.a

Descrizione Larghezza fino a 5 cm

Dettagli

Unità di misura mq/cm

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 9.97 (78.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.2	€ 4.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.2	€ 5.43	
Totale Risorse Umane						€ 9.97	0.989
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0016	€ 0.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.11	0.011
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.16	
Prezzo totale						€ 12.75	

Scheda elemento: R.02.30.10.b

Anagrafica

Codice R.02.30.10.b

Descrizione Larghezza da 5 a 10 cm

Dettagli

Unità di misura mq/cm

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 15.95 (76.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.32	€ 7.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.32	€ 8.68	
Totale Risorse Umane						€ 15.95	0.968
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0079	€ 0.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.52	0.032
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.89	
Prezzo totale						€ 20.83	

Scheda elemento: R.02.30.10.c

Anagrafica

Codice R.02.30.10.c

Descrizione Larghezza oltre i 10 cm

Dettagli

Unità di misura mq/cm

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 19.93 (76.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.4	€ 9.08	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.4	€ 10.85	
Totale Risorse Umane						€ 19.93	0.962
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0119	€ 0.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.78	0.038
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.38	
Prezzo totale						€ 26.20	

Scheda elemento: R.02.30.20.a

Anagrafica

Codice R.02.30.20.a

Descrizione Larghezza fino a 5 cm

Dettagli

Unità di misura mq/cm

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 5.99 (77.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.12	€ 3.26	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	0.982
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0016	€ 0.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.11	0.018
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.70	
Prezzo totale						€ 7.72	

Scheda elemento: R.02.30.20.b

Anagrafica

Codice R.02.30.20.b

Descrizione Larghezza da 5 a 10 cm

Dettagli

Unità di misura mq/cm

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 8.47 (74.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.17	€ 3.86	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.17	€ 4.61	
Totale Risorse Umane						€ 8.47	0.942
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0079	€ 0.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.52	0.058
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.03	
Prezzo totale						€ 11.37	

Scheda elemento: R.02.30.20.c

Anagrafica

Codice R.02.30.20.c

Descrizione Larghezza oltre i 10 cm

Dettagli

Unità di misura mq/cm

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 10.97 (73.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.22	€ 5.00	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.22	€ 5.97	
Totale Risorse Umane						€ 10.97	0.934
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0119	€ 0.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.78	0.066
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.35	
Prezzo totale						€ 14.86	

Scheda elemento: R.02.30.30.a

Anagrafica

Codice R.02.30.30.a

Descrizione in muratura di mattoni pieni

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 5.48 (77.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.11	€ 2.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.11	€ 2.98	
Totale Risorse Umane						€ 5.48	0.980
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0016	€ 0.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.11	0.020
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.84	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.64	
Prezzo totale						€ 7.07	

Scheda elemento: R.02.30.30.b

Anagrafica

Codice R.02.30.30.b

Descrizione in muratura di mattoni forati

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 4.48 (77.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.09	€ 2.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.09	€ 2.44	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.976
3	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 65.93	0.0016	€ 0.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.11	0.024
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.53	
Prezzo totale						€ 5.81	

Scheda elemento: R.02.35.10.a

Anagrafica							
Codice		R.02.35.10.a					
Descrizione		Rimozione di ringhiere, inferriate e simili					
Dettagli							
Unità di misura		kg					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o.		€ 0.50 (79.37%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.01	€ 0.27	
Totale Risorse Umane						€ 0.50	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.07	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.06	
Prezzo totale						€ 0.63	

Scheda elemento: R.02.35.10.b

Anagrafica							
Codice		R.02.35.10.b					
Descrizione		Di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari					
Dettagli							
Unità di misura		kg					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.01	€ 0.27	
Totale Risorse Umane						€ 0.50	0.267

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 215.05	0.0010	€ 0.22	
4	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
5	Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 281.7	0.0010	€ 0.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.80	0.428
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
7	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.01	€ 0.05	
Totale Attrezzature						€ 0.57	0.305
Totale Parziale (TP)						€ 1.87	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.28	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.22	
Prezzo totale						€ 2.37	

Scheda elemento: R.02.40.10.a

Anagrafica

Codice R.02.40.10.a

Descrizione Muratura di tufo

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)

m.d'o. € 0.00 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	2.2	€ 49.96	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	1.1	€ 29.84	
Totale Risorse Umane						€ 79.80	0.496
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.002

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
5	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.2	€ 11.32	
6	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	2.0	€ 68.40	
Totale Attrezzature						€ 80.77	0.502
Totale Parziale (TP)						€ 160.87	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.13	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.50	
Prezzo totale						€ 203.50	

Scheda elemento: R.02.40.10.b

Anagrafica

Codice R.02.40.10.b

Descrizione Muratura di pietrame

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,47 (1,05%)

m.d'o. € 0.00 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	4.2	€ 95.38	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	2.1	€ 56.97	
Totale Risorse Umane						€ 152.35	0.511
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.001
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
5	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.24	€ 13.59	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
6	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	3.8	€ 129.96	
Totale Attrezzature						€ 145.64	0.488
Totale Parziale (TP)						€ 298.29	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 44.74	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.30	
Prezzo totale						€ 377.33	

Scheda elemento: R.02.40.10.c

Anagrafica							
Codice		R.02.40.10.c					
Descrizione		Muratura di mattoni					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,42 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	4.0	€ 90.84	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	2.0	€ 54.26	
Totale Risorse Umane						€ 145.10	0.545
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.001
4	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 Kg	Attrezzature	ora	€ 29.82	3.6	€ 107.35	
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.2	€ 11.32	
Totale Attrezzature						€ 120.76	0.454
Totale Parziale (TP)						€ 266.16	

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.92	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.61	
Prezzo totale						€ 336.69	

Scheda elemento: R.02.40.10.d

Anagrafica

Codice R.02.40.10.d

Descrizione Muratura di tufo interrata

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (1,05%)

m.d'o. € 108.83 (40.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	3.0	€ 68.13	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	1.5	€ 40.70	
Totale Risorse Umane						€ 108.83	0.509
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0014	€ 0.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.42	0.002
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.28	€ 15.85	
5	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	2.6	€ 88.92	
Totale Attrezzature						€ 104.77	0.490
Totale Parziale (TP)						€ 214.02	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.10	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.61	
Prezzo totale						€ 270.73	

Scheda elemento: R.02.40.20.a

Anagrafica

Codice R.02.40.20.a

Descrizione Muratura di tufo

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,5 (1,05%)

m.d'o. € 159.61 (39.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	4.4	€ 99.92	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	2.2	€ 59.69	
Totale Risorse Umane						€ 159.61	0.500
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.001
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
5	Autocarri ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.6	€ 33.97	
6	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	3.6	€ 123.12	
Totale Attrezzature						€ 159.18	0.499
Totale Parziale (TP)						€ 319.09	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.86	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.70	
Prezzo totale						€ 403.65	

Scheda elemento: R.02.40.20.b

Anagrafica

Codice R.02.40.20.b

Descrizione Muratura di pietrame

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,92 (1,05%)

m.d'o. € 304.71 (41.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	8.4	€ 190.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	4.2	€ 113.95	
Totale Risorse Umane						€ 304.71	0.523
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.001
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.08	€ 4.18	
5	Autocarri ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.6	€ 33.97	
6	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	7.0	€ 239.40	
Totale Attrezzature						€ 277.55	0.476
Totale Parziale (TP)						€ 582.56	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 87.38	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 66.99	
Prezzo totale						€ 736.93	

Scheda elemento: R.02.40.20.c

Anagrafica

Codice R.02.40.20.c

Descrizione Muratura di mattoni

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,93 (1,05%)

m.d'o. € 290.20 (38.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	8.0	€ 181.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	4.0	€ 108.52	
Totale Risorse Umane						€ 290.20	0.489
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.001
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.08	€ 4.18	
5	Autocarri ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.8	€ 45.29	
6	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	7.4	€ 253.08	
Totale Attrezzature						€ 302.55	0.510
Totale Parziale (TP)						€ 593.05	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 88.96	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 68.20	
Prezzo totale						€ 750.21	

Scheda elemento: R.02.40.30.a

Anagrafica

Codice R.02.40.30.a

Descrizione Conglomerati di malta idraulica

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (1,05%)

m.d'o. € 152.35 (39.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	4.2	€ 95.38	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	2.1	€ 56.97	
Totale Risorse Umane						€ 152.35	0.501
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.001
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
5	Autocarri ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.22	€ 12.45	
6	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	4.0	€ 136.80	
Totale Attrezzature						€ 151.34	0.498
Totale Parziale (TP)						€ 303.99	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.60	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.96	
Prezzo totale						€ 384.55	

Scheda elemento: R.02.40.30.b

Anagrafica

Codice R.02.40.30.b

Descrizione Calcestruzzo non armato

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (1,05%)

m.d'o. € 181.38 (40.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	5.0	€ 113.55	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	2.5	€ 67.83	
Totale Risorse Umane						€ 181.38	0.511
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.001
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.05	€ 2.62	
5	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.24	€ 13.59	
6	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	4.6	€ 157.32	
Totale Attrezzature						€ 173.53	0.489
Totale Parziale (TP)						€ 355.21	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.28	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.85	
Prezzo totale						€ 449.34	

Scheda elemento: R.02.40.30.c

Anagrafica

Codice R.02.40.30.c

Descrizione Calcestruzzo armato

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,78 (1,05%)

m.d'o. € 253.92 (40.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	7.0	€ 158.97	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	3.5	€ 94.95	
Totale Risorse Umane						€ 253.92	0.511
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.001
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.07	€ 3.66	
5	Autocarri ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.3	€ 16.98	
6	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	6.5	€ 222.30	
Totale Attrezzature						€ 242.94	0.489
Totale Parziale (TP)						€ 497.16	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 74.57	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.17	
Prezzo totale						€ 628.90	

Scheda elemento: R.02.40.30.d

Anagrafica

Codice R.02.40.30.d

Descrizione Malta idraulica interrata

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,6 (1,05%)

m.d'o. € 202.26 (41.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	5.8	€ 131.72	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	2.6	€ 70.54	
Totale Risorse Umane						€ 202.26	0.527
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.001
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.3	€ 16.98	
5	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	4.8	€ 164.16	
Totale Attrezzature						€ 181.14	0.472
Totale Parziale (TP)						€ 383.70	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.13	
Prezzo totale						€ 485.38	

Scheda elemento: R.02.40.30.e

Anagrafica

Codice R.02.40.30.e

Descrizione Cemento non armato interrato

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,49 (1,05%)

m.d'o. € 224.90 (57.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	6.2	€ 140.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	3.1	€ 84.10	
Totale Risorse Umane						€ 224.90	0.721
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.001
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.32	€ 18.12	
5	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	2.0	€ 68.40	
Totale Attrezzature						€ 86.52	0.278
Totale Parziale (TP)						€ 311.72	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.76	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.85	
Prezzo totale						€ 394.33	

Scheda elemento: R.02.40.30.f

Anagrafica

Codice R.02.40.30.f

Descrizione Cemento armato interrato

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,72 (1,05%)

m.d'o. € 232.16 (40.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	6.4	€ 145.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	3.2	€ 86.82	
Totale Risorse Umane						€ 232.16	0.511
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.001
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.42	€ 23.78	
5	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	5.8	€ 198.36	
Totale Attrezzature						€ 222.14	0.489
Totale Parziale (TP)						€ 454.60	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.19	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.28	
Prezzo totale						€ 575.07	

Scheda elemento: R.02.40.40.a

Anagrafica

Codice R.02.40.40.a

Descrizione Malta idraulica

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 1,02 (1,05%)

m.d'o. € 310.13 (38.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	8.4	€ 190.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	4.4	€ 119.37	
Totale Risorse Umane						€ 310.13	0.481
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.000
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.08	€ 4.18	
5	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	1.0	€ 56.61	
6	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	8.0	€ 273.60	
Totale Attrezzature						€ 334.39	0.519
Totale Parziale (TP)						€ 644.82	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 96.72	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 74.15	
Prezzo totale						€ 815.69	

Scheda elemento: R.02.40.40.b

Anagrafica

Codice R.02.40.40.b

Descrizione Cemento non armato

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 1,06 (1,05%)

m.d'o. € 326.47 (38.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	9.0	€ 204.39	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	4.5	€ 122.08	
Totale Risorse Umane						€ 326.47	0.483
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.000
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.09	€ 4.71	
5	Autocarri ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	1.0	€ 56.61	
6	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	8.4	€ 287.28	
Totale Attrezzature						€ 348.60	0.516
Totale Parziale (TP)						€ 675.37	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 101.31	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 77.67	
Prezzo totale						€ 854.35	

Scheda elemento: R.02.40.40.c

Anagrafica

Codice R.02.40.40.c

Descrizione Cemento armato

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 1,39 (1,05%)

m.d'o. € 435.30 (38.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	12.0	€ 272.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	6.0	€ 162.78	
Totale Risorse Umane						€ 435.30	0.492
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.000
4	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.1	€ 4.38	
5	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	1.2	€ 67.93	
6	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	11.0	€ 376.20	
Totale Attrezzature						€ 448.51	0.507
Totale Parziale (TP)						€ 884.11	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 132.62	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 101.67	
Prezzo totale						€ 1118.40	

Scheda elemento: R.02.40.50.a

Anagrafica

Codice R.02.40.50.a

Descrizione Spessore fino a 28 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 9.97 (45.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.2	€ 4.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.2	€ 5.43	
Totale Risorse Umane						€ 9.97	0.570
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.017
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.1	€ 2.31	
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
6	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	0.1	€ 2.76	
7	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.01	€ 0.05	
Totale Attrezzature						€ 7.21	0.412
Totale Parziale (TP)						€ 17.48	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.62	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.01	
Prezzo totale						€ 22.11	

Scheda elemento: R.02.40.50.b

Anagrafica

Codice R.02.40.50.b

Descrizione Spessore da 28,1 a 34 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (48.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.609
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.012
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.14	€ 3.23	
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
6	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	0.14	€ 3.87	
7	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.02	€ 0.11	
Totale Attrezzature						€ 9.30	0.379
Totale Parziale (TP)						€ 24.55	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.68	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.82	
Prezzo totale						€ 31.05	

Scheda elemento: R.02.40.50.c

Anagrafica

Codice R.02.40.50.c

Descrizione Spessore da 34,1 a 40 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 18.94 (51.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.38	€ 8.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.38	€ 10.31	
Totale Risorse Umane						€ 18.94	0.652
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.010
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.15	€ 3.46	
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
6	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	0.15	€ 4.15	
7	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.02	€ 0.11	
Totale Attrezzature						€ 9.81	0.338
Totale Parziale (TP)						€ 29.05	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.36	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.34	
Prezzo totale						€ 36.75	

Scheda elemento: R.02.40.60.a

Anagrafica

Codice R.02.40.60.a

Descrizione Spessore fino a 28 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 20.93 (58.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.42	€ 9.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.42	€ 11.39	
Totale Risorse Umane						€ 20.93	0.734
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.011
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.1	€ 2.31	
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
6	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	0.1	€ 2.76	
7	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.02	€ 0.11	
Totale Attrezzature						€ 7.27	0.255
Totale Parziale (TP)						€ 28.50	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.27	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.28	
Prezzo totale						€ 36.05	

Scheda elemento: R.02.40.60.b

Anagrafica

Codice R.02.40.60.b

Descrizione Spessore da 28,1 a 34 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 30.90 (60.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.62	€ 14.08	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.62	€ 16.82	
Totale Risorse Umane						€ 30.90	0.761
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.007
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.14	€ 3.23	
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
6	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	0.14	€ 3.87	
7	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.04	€ 0.22	
Totale Attrezzature						€ 9.41	0.232
Totale Parziale (TP)						€ 40.61	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.09	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.67	
Prezzo totale						€ 51.37	

Scheda elemento: R.02.40.60.c

Anagrafica

Codice R.02.40.60.c

Descrizione Spessore da 34,1 a 40 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)

m.d'o. € 39.87 (62.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.8	€ 18.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.8	€ 21.70	
Totale Risorse Umane						€ 39.87	0.796
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.006
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.15	€ 3.46	
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
6	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	0.15	€ 4.15	
7	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.04	€ 0.22	
Totale Attrezzature						€ 9.92	0.198
Totale Parziale (TP)						€ 50.09	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.51	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.76	
Prezzo totale						€ 63.36	

Scheda elemento: R.02.45.10.a

Anagrafica							
Codice		R.02.45.10.a					
Descrizione		Rimozione di apparecchi igienico sanitari					
Dettagli							
Unità di misura		cad					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.98 (79.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.1	€ 2.71	
Totale Risorse Umane						€ 4.98	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.30	

Scheda elemento: R.02.45.10.b

Anagrafica							
Codice		R.02.45.10.b					
Descrizione		Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno					
Dettagli							
Unità di misura		cad					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.03	€ 0.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.03	€ 0.81	
Totale Risorse Umane						€ 1.49	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.22	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.17	
Prezzo totale						€ 1.88	

Scheda elemento: R.02.45.20.a

Anagrafica

Codice R.02.45.20.a

Descrizione Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 2.99 (79.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.06	€ 1.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.06	€ 1.63	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.45	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.34	
Prezzo totale						€ 3.78	

Scheda elemento: R.02.45.20.b

Anagrafica							
Codice		R.02.45.20.b					
Descrizione		Tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.99 (79.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.08	€ 1.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.08	€ 2.17	
Totale Risorse Umane						€ 3.99	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.60	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.46	
Prezzo totale						€ 5.05	

Scheda elemento: R.02.45.20.c

Anagrafica							
Codice		R.02.45.20.c					
Descrizione		Tubazione idrauliche per usi diversi da 2" a 4"					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.11	€ 2.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.11	€ 2.98	
Totale Risorse Umane						€ 5.48	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.82	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.63	
Prezzo totale						€ 6.93	

Scheda elemento: R.02.45.30.a

Anagrafica

Codice R.02.45.30.a

Descrizione Gruppo di rubinetti di tipo civili

Dettagli

Unità di misura kg

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 1.49 (79.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.03	€ 0.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.03	€ 0.81	
Totale Risorse Umane						€ 1.49	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.22	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.17	
Prezzo totale						€ 1.88	

Scheda elemento: R.02.50.10.a

Anagrafica							
Codice		R.02.50.10.a					
Descrizione		Spicconatura di intonaco a vivo di muro					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.63 (79.08%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.05	€ 1.36	
Totale Risorse Umane						€ 3.63	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.54	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.42	
Prezzo totale						€ 4.59	

Scheda elemento: R.02.50.20.a

Anagrafica							
Codice		R.02.50.20.a					
Descrizione		Compenso alla spicconatura degli intonaci					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.04	€ 0.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.04	€ 1.09	
Totale Risorse Umane						€ 2.00	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.30	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.23	
Prezzo totale						€ 2.53	

Scheda elemento: R.02.50.30.a

Anagrafica

Codice R.02.50.30.a

Descrizione Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 1.14 (79.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.05	€ 1.14	
Totale Risorse Umane						€ 1.14	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.17	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.13	
Prezzo totale						€ 1.44	

Scheda elemento: R.02.55.10.a

Anagrafica							
Codice R.02.55.10.a							
Descrizione Rimozione di caldaia murale							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 12.95 (79.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.26	€ 5.90	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.26	€ 7.05	
Totale Risorse Umane						€ 12.95	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.94	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.49	
Prezzo totale						€ 16.38	

Scheda elemento: R.02.55.20.a

Anagrafica							
Codice R.02.55.20.a							
Descrizione 35.000÷81.000 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.45	€ 10.22	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.45	€ 12.21	
Totale Risorse Umane						€ 22.43	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.36	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.58	
Prezzo totale						€ 28.37	

Scheda elemento: R.02.55.20.b

Anagrafica

Codice	R.02.55.20.b
Descrizione	93.000÷174.000 W

Dettagli

Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	Solai, Tetti, Demolizioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,05 (1,05%)
m.d'o.	€ 34.89 (79.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.7	€ 15.90	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.7	€ 18.99	
Totale Risorse Umane						€ 34.89	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.23	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.01	
Prezzo totale						€ 44.13	

Scheda elemento: R.02.55.20.c

Anagrafica							
Codice		R.02.55.20.c					
Descrizione		203.000÷290.500 W					
Dettagli							
Unità di misura		cad					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 49.84 (79.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	1.0	€ 22.71	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	1.0	€ 27.13	
Totale Risorse Umane						€ 49.84	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.48	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.73	
Prezzo totale						€ 63.05	

Scheda elemento: R.02.55.20.d

Anagrafica							
Codice		R.02.55.20.d					
Descrizione		348.500÷581.000 W					
Dettagli							
Unità di misura		cad					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,14 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	1.75	€ 39.74	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	1.75	€ 47.48	
Totale Risorse Umane						€ 87.22	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.08	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.03	
Prezzo totale						€ 110.33	

Scheda elemento: R.02.55.20.e

Anagrafica

Codice	R.02.55.20.e
Descrizione	697.000÷1.046.000 W

Dettagli

Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	Solai, Tetti, Demolizioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,24 (1,05%)
m.d'o.	€ 154.50 (79.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	3.1	€ 70.40	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	3.1	€ 84.10	
Totale Risorse Umane						€ 154.50	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.17	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.77	
Prezzo totale						€ 195.44	

Scheda elemento: R.02.55.20.f

Anagrafica							
Codice		R.02.55.20.f					
Descrizione		1.162.000÷1.743.000 W					
Dettagli							
Unità di misura		cad					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,41 (1,05%)					
m.d'o.		€ 259.17 (79.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	5.2	€ 118.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	5.2	€ 141.08	
Totale Risorse Umane						€ 259.17	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.88	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.80	
Prezzo totale						€ 327.85	

Scheda elemento: R.02.55.30.a

Anagrafica							
Codice		R.02.55.30.a					
Descrizione		Fino a 6 elementi, per radiatore					
Dettagli							
Unità di misura		cad					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.1	€ 2.71	
Totale Risorse Umane						€ 4.98	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.30	

Scheda elemento: R.02.55.30.b

Anagrafica

Codice R.02.55.30.b

Descrizione Da 7 a 12 elementi, per radiatore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 5.99 (79.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.12	€ 3.26	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.90	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.69	
Prezzo totale						€ 7.58	

Scheda elemento: R.02.55.30.c

Anagrafica							
Codice R.02.55.30.c							
Descrizione Da 13 a 20 elementi, per radiatore							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 7.48 (79.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.15	€ 3.41	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.15	€ 4.07	
Totale Risorse Umane						€ 7.48	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.12	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.86	
Prezzo totale						€ 9.46	

Scheda elemento: R.02.55.40.a

Anagrafica							
Codice R.02.55.40.a							
Descrizione Fino a 600 mm, per piastra radiante							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.09	€ 2.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.09	€ 2.44	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.67	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.52	
Prezzo totale						€ 5.67	

Scheda elemento: R.02.55.40.b

Anagrafica

Codice R.02.55.40.b

Descrizione Da 600 a 1.000 mm, per piastra radiante

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 5.48 (79.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.11	€ 2.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.11	€ 2.98	
Totale Risorse Umane						€ 5.48	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.82	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.63	
Prezzo totale						€ 6.93	

Scheda elemento: R.02.55.40.c

Anagrafica							
Codice		R.02.55.40.c					
Descrizione		Oltre 1.000 mm, per piastra radiante					
Dettagli							
Unità di misura		cad					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.48 (79.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.15	€ 3.41	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.15	€ 4.07	
Totale Risorse Umane						€ 7.48	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.12	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.86	
Prezzo totale						€ 9.46	

Scheda elemento: R.02.55.50.a

Anagrafica							
Codice		R.02.55.50.a					
Descrizione		In pvc, lamiera o ferro					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.06	€ 1.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.06	€ 1.63	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	0.461

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.08	€ 3.50	
Totale Attrezzature						€ 3.50	0.539
Totale Parziale (TP)						€ 6.49	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.97	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.75	
Prezzo totale						€ 8.21	

Scheda elemento: R.02.55.50.b

Anagrafica							
Codice		R.02.55.50.b					
Descrizione		In cemento, laterizio e gress					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.99 (37.68%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.08	€ 1.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.08	€ 2.17	
Totale Risorse Umane						€ 3.99	0.477
3	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.1	€ 4.38	
Totale Attrezzature						€ 4.38	0.523
Totale Parziale (TP)						€ 8.37	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.96	
Prezzo totale						€ 10.59	

Scheda elemento: R.02.60.10.a

Anagrafica							
Codice		R.02.60.10.a					
Descrizione		Senza recupero di materiale					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.48 (79.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.15	€ 3.41	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.15	€ 4.07	
Totale Risorse Umane						€ 7.48	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.12	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.86	
Prezzo totale						€ 9.46	

Scheda elemento: R.02.60.10.b

Anagrafica							
Codice		R.02.60.10.b					
Descrizione		Eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.25	€ 5.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.25	€ 6.78	
Totale Risorse Umane						€ 12.46	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.87	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.43	
Prezzo totale						€ 15.76	

Scheda elemento: R.02.60.12.a

Anagrafica

Codice	R.02.60.12.a
Descrizione	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle

Dettagli

Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	Solai, Tetti, Demolizioni
Incidenza sicurezza spese generali	(1,05%)
m.d'o.	€ 2.50 (78.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.05	€ 1.14	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.05	€ 1.36	
Totale Risorse Umane						€ 2.50	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.38	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.29	
Prezzo totale						€ 3.17	

Scheda elemento: R.02.60.15.a

Anagrafica							
Codice		R.02.60.15.a					
Descrizione		Demolizione di vespaio in pietrame					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.97 (79.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.2	€ 4.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.2	€ 5.43	
Totale Risorse Umane						€ 9.97	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.50	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.15	
Prezzo totale						€ 12.62	

Scheda elemento: R.02.60.18.a

Anagrafica							
Codice		R.02.60.18.a					
Descrizione		Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	1.5	€ 34.06	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	1.5	€ 40.70	
Totale Risorse Umane						€ 74.76	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.21	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.60	
Prezzo totale						€ 94.57	

Scheda elemento: R.02.60.20.a

Anagrafica

Codice R.02.60.20.a

Descrizione Rimozione di pavimento in lastroni in pietra

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 12.95 (79.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.26	€ 5.90	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.26	€ 7.05	
Totale Risorse Umane						€ 12.95	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.94	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.49	
Prezzo totale						€ 16.38	

Scheda elemento: R.02.60.22.a

Anagrafica

Codice R.02.60.22.a

Descrizione Non armati di altezza fino a 10 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 5.99 (44.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.12	€ 3.26	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	0.567
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.028
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.05	€ 1.15	
5	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.04	€ 1.75	
6	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	0.05	€ 1.38	
Totale Attrezzature						€ 4.28	0.405
Totale Parziale (TP)						€ 10.57	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.59	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.22	
Prezzo totale						€ 13.38	

Scheda elemento: R.02.60.22.b

Anagrafica

Codice R.02.60.22.b

Descrizione Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 7.97 (42.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.16	€ 3.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.16	€ 4.34	
Totale Risorse Umane						€ 7.97	0.533
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.020
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.08	€ 1.84	
5	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.06	€ 2.63	
6	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	0.08	€ 2.21	
Totale Attrezzature						€ 6.68	0.447
Totale Parziale (TP)						€ 14.95	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.24	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.72	
Prezzo totale						€ 18.91	

Scheda elemento: R.02.60.22.c

Anagrafica

Codice R.02.60.22.c

Descrizione Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 9.97 (39.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.2	€ 4.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.2	€ 5.43	
Totale Risorse Umane						€ 9.97	0.502
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.015
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.12	€ 2.77	
5	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.08	€ 3.50	
6	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	0.12	€ 3.32	
Totale Attrezzature						€ 9.59	0.483
Totale Parziale (TP)						€ 19.86	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.98	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.28	
Prezzo totale						€ 25.12	

Scheda elemento: R.02.60.22.d

Anagrafica

Codice R.02.60.22.d

Descrizione Armati di altezza fino a 10 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 11.96 (44.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.24	€ 5.45	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.24	€ 6.51	
Totale Risorse Umane						€ 11.96	0.562
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.014
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.14	€ 3.23	
5	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.04	€ 1.75	
6	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	0.14	€ 3.87	
7	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.03	€ 0.16	
Totale Attrezzature						€ 9.01	0.424
Totale Parziale (TP)						€ 21.27	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.19	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.45	
Prezzo totale						€ 26.91	

Scheda elemento: R.02.60.22.e

Anagrafica

Codice R.02.60.22.e

Descrizione Armati di altezza da 10,1 a 20 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 15.95 (46.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.32	€ 7.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.32	€ 8.68	
Totale Risorse Umane						€ 15.95	0.584
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.011
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.18	€ 4.15	
5	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.04	€ 1.75	
6	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	0.18	€ 4.98	
7	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.03	€ 0.16	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.405
Totale Parziale (TP)						€ 27.29	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.09	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.14	
Prezzo totale						€ 34.52	

Scheda elemento: R.02.60.22.f

Anagrafica

Codice R.02.60.22.f

Descrizione Armati di altezza da 20,1 a 30 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 19.93 (45.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.4	€ 9.08	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.4	€ 10.85	
Totale Risorse Umane						€ 19.93	0.581
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.009
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.24	€ 5.53	
5	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.04	€ 1.75	
6	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	0.24	€ 6.63	
7	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.03	€ 0.16	
Totale Attrezzature						€ 14.07	0.410
Totale Parziale (TP)						€ 34.30	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.14	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.94	
Prezzo totale						€ 43.38	

Scheda elemento: R.02.60.22.g

Anagrafica

Codice R.02.60.22.g

Descrizione Armati di altezza da 30,1 a 40 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 24.92 (46.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.5	€ 11.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.5	€ 13.56	
Totale Risorse Umane						€ 24.92	0.589
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0010	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.007
4	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	ora	€ 23.06	0.3	€ 6.92	
5	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.04	€ 1.75	
6	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	ora	€ 27.64	0.3	€ 8.29	
7	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	ora	€ 5.45	0.03	€ 0.16	
Totale Attrezzature						€ 17.12	0.404
Totale Parziale (TP)						€ 42.34	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.35	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.87	
Prezzo totale						€ 53.56	

Scheda elemento: R.02.60.25.a

Anagrafica							
Codice		R.02.60.25.a					
Descrizione		Demolizione di sottofondo in malta cementizia					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 18.94 (79.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.38	€ 8.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.38	€ 10.31	
Totale Risorse Umane						€ 18.94	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.84	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.18	
Prezzo totale						€ 23.96	

Scheda elemento: R.02.60.28.a

Anagrafica							
Codice		R.02.60.28.a					
Descrizione		Demolizione di sottofondo in malta di calce					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.2	€ 4.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.2	€ 5.43	
Totale Risorse Umane						€ 9.97	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.50	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.15	
Prezzo totale						€ 12.62	

Scheda elemento: R.02.60.30.a

Anagrafica

Codice R.02.60.30.a

Descrizione Rimozione di pavimento in basoli

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (79.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.24	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.72	
Prezzo totale						€ 18.91	

Scheda elemento: R.02.60.32.a

Anagrafica							
Codice		R.02.60.32.a					
Descrizione		Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.48 (79.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.09	€ 2.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.09	€ 2.44	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.67	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.52	
Prezzo totale						€ 5.67	

Scheda elemento: R.02.60.35.a

Anagrafica							
Codice		R.02.60.35.a					
Descrizione		Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.1	€ 2.71	
Totale Risorse Umane						€ 4.98	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.30	

Scheda elemento: R.02.60.35.b

Anagrafica

Codice R.02.60.35.b

Descrizione Rimozione di rivestimento in linoleum, gomma o pvc

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 3.49 (79.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.07	€ 1.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.07	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 3.49	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.52	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.40	
Prezzo totale						€ 4.41	

Scheda elemento: R.02.60.35.c

Anagrafica							
Codice		R.02.60.35.c					
Descrizione		Rimozione di rivestimento in lamiera di ferro o acciaio inox					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.48 (79.08%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.11	€ 2.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.11	€ 2.98	
Totale Risorse Umane						€ 5.48	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.82	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.63	
Prezzo totale						€ 6.93	

Scheda elemento: R.02.60.35.d

Anagrafica							
Codice		R.02.60.35.d					
Descrizione		Rimozione di rivestimento in lamiera di alluminio					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.1	€ 2.71	
Totale Risorse Umane						€ 4.98	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.30	

Scheda elemento: R.02.60.38.a

Anagrafica

Codice	R.02.60.38.a
Descrizione	Senza recupero di materiale

Dettagli

Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	Solai, Tetti, Demolizioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,01 (1,05%)
m.d'o.	€ 8.47 (79.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.17	€ 3.86	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.17	€ 4.61	
Totale Risorse Umane						€ 8.47	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.27	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.97	
Prezzo totale						€ 10.71	

Scheda elemento: R.02.60.38.b

Anagrafica							
Codice		R.02.60.38.b					
Descrizione		Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.46 (79.06%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.25	€ 5.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.25	€ 6.78	
Totale Risorse Umane						€ 12.46	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.87	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.43	
Prezzo totale						€ 15.76	

Scheda elemento: R.02.60.40.a

Anagrafica							
Codice		R.02.60.40.a					
Descrizione		Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.12	€ 3.26	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.90	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.69	
Prezzo totale						€ 7.58	

Scheda elemento: R.02.60.42.a

Anagrafica

Codice R.02.60.42.a

Descrizione Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 4.48 (79.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.09	€ 2.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.09	€ 2.44	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.67	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.52	
Prezzo totale						€ 5.67	

Scheda elemento: R.02.60.45.a

Anagrafica							
Codice		R.02.60.45.a					
Descrizione		Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o.		€ 0.99 (79.20%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.02	€ 0.45	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 0.99	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.15	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.11	
Prezzo totale						€ 1.25	

Scheda elemento: R.02.60.48.a

Anagrafica							
Codice		R.02.60.48.a					
Descrizione		Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspighioli					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.02	€ 0.45	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 0.99	1.000

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.15	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.11	
Prezzo totale						€ 1.25	

Scheda elemento: R.02.60.50.a

Anagrafica	
Codice	R.02.60.50.a
Descrizione	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	Solai, Tetti, Demolizioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,01 (1,05%)
m.d'o.	€ 7.48 (79.07%)

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.15	€ 3.41	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.15	€ 4.07	
Totale Risorse Umane						€ 7.48	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.12	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.86	
Prezzo totale						€ 9.46	

Scheda elemento: R.02.60.52.a

Anagrafica

Codice R.02.60.52.a

Descrizione Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspighioli

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 2.50 (78.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.05	€ 1.14	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.05	€ 1.36	
Totale Risorse Umane						€ 2.50	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.38	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.29	
Prezzo totale						€ 3.17	

Scheda elemento: R.02.60.55.a

Anagrafica

Codice R.02.60.55.a

Descrizione Senza recupero di materiale

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 0.00 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.08	€ 1.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.08	€ 2.17	
Totale Risorse Umane						€ 3.99	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.60	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.46	
Prezzo totale						€ 5.05	

Scheda elemento: R.02.60.55.b

Anagrafica

Codice R.02.60.55.b

Descrizione Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 5.99 (79.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.12	€ 3.26	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.90	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.69	
Prezzo totale						€ 7.58	

Scheda elemento: R.02.60.58.a

Anagrafica							
Codice		R.02.60.58.a					
Descrizione		Senza recupero di materiale					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.49 (79.14%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.07	€ 1.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.07	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 3.49	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.52	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.40	
Prezzo totale						€ 4.41	

Scheda elemento: R.02.60.58.b

Anagrafica							
Codice		R.02.60.58.b					
Descrizione		Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.1	€ 2.71	
Totale Risorse Umane						€ 4.98	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.30	

Scheda elemento: R.02.60.60.a

Anagrafica

Codice R.02.60.60.a

Descrizione Demolizione di pavimento

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 8.47 (79.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.17	€ 3.86	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.17	€ 4.61	
Totale Risorse Umane						€ 8.47	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.27	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.97	
Prezzo totale						€ 10.71	

Scheda elemento: R.02.60.70.a

Anagrafica							
Codice		R.02.60.70.a					
Descrizione		Chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.98 (79.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.1	€ 2.71	
Totale Risorse Umane						€ 4.98	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.30	

Scheda elemento: R.02.60.70.b

Anagrafica							
Codice		R.02.60.70.b					
Descrizione		Incollato sul fondo di cemento o altro materiale					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.07	€ 1.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.07	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 3.49	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.52	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.40	
Prezzo totale						€ 4.41	

Scheda elemento: R.02.60.80.a

Anagrafica

Codice R.02.60.80.a

Descrizione Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 2.00 (79.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.04	€ 0.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.04	€ 1.09	
Totale Risorse Umane						€ 2.00	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.30	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.23	
Prezzo totale						€ 2.53	

Scheda elemento: R.02.60.90.a

Anagrafica							
Codice		R.02.60.90.a					
Descrizione		Rimozione di pavimento in moquette					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o.		€ 2.00 (79.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.04	€ 0.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.04	€ 1.09	
Totale Risorse Umane						€ 2.00	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.30	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.23	
Prezzo totale						€ 2.53	

Scheda elemento: R.02.65.10.a

Anagrafica							
Codice		R.02.65.10.a					
Descrizione		Trasporto fino a 10 km					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.27	0.268
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.1	€ 6.21	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Totale Attrezzature						€ 6.21	0.732
Totale Parziale (TP)						€ 8.48	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.27	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.98	
Prezzo totale						€ 10.73	

Scheda elemento: R.02.65.10.b

Anagrafica							
Codice R.02.65.10.b							
Descrizione Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km							
Dettagli							
Unità di misura mc							
Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.52 (35.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.1	€ 2.52	
Totale Risorse Umane						€ 2.52	0.448
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.05	€ 3.11	
Totale Attrezzature						€ 3.11	0.552
Totale Parziale (TP)						€ 5.63	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.84	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.65	
Prezzo totale						€ 7.12	

Scheda elemento: R.02.65.20.a

Anagrafica

Codice R.02.65.20.a

Descrizione Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 6.36 (21.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.28	€ 6.36	
Totale Risorse Umane						€ 6.36	0.268
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.28	€ 17.40	
Totale Attrezzature						€ 17.40	0.732
Totale Parziale (TP)						€ 23.76	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.56	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.73	
Prezzo totale						€ 30.05	

Scheda elemento: R.02.65.30.a

Anagrafica

Codice R.02.65.30.a

Descrizione Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 12.49 (21.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.55	€ 12.49	
Totale Risorse Umane						€ 12.49	0.268
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.55	€ 34.17	
Totale Attrezzature						€ 34.17	0.732
Totale Parziale (TP)						€ 46.66	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.00	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.37	
Prezzo totale						€ 59.03	

Scheda elemento: R.02.65.40.a

Anagrafica

Codice R.02.65.40.a

Descrizione Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 1.82 (28.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.08	€ 1.82	
Totale Risorse Umane						€ 1.82	0.366
2	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.08	€ 3.15	
Totale Attrezzature						€ 3.15	0.634
Totale Parziale (TP)						€ 4.97	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.29	

Scheda elemento: R.02.65.50.a

Anagrafica								
Codice		R.02.65.50.a						
Descrizione		Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m						
Dettagli								
Unità di misura		mc						
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni						
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)						
m.d'o.		€ 31.79 (79.04%)						
Articoli								
	Articolo		Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)		Risorse Umane	ora	€ 22.71	1.4	€ 31.79	
Totale Risorse Umane							€ 31.79	1.000
2	Spese Generali 15%		Spese	%	15.0	--	€ 4.77	
3	Utile d'Impresa 10%		Spese	%	10.0	--	€ 3.66	
Prezzo totale							€ 40.22	

Scheda elemento: R.02.65.60.a

Anagrafica								
Codice		R.02.65.60.a						
Descrizione		Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m						
Dettagli								
Unità di misura		mc						
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni						
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)						
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)						
Articoli								
	Articolo		Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)		Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
Totale Risorse Umane							€ 2.27	1.000
2	Spese Generali 15%		Spese	%	15.0	--	€ 0.34	
3	Utile d'Impresa 10%		Spese	%	10.0	--	€ 0.26	

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Prezzo totale					€ 2.87	

Scheda elemento: R.02.65.70.b

Anagrafica

Codice	R.02.65.70.b
Descrizione	valutazione a volume

Dettagli

Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	Solai, Tetti, Demolizioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,1 (1,05%)
m.d'o.	€ 22.71 (26.99%)

Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1 1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	1.0	€ 22.71	
Totale Risorse Umane					€ 22.71	0.342
2 Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	1.0	€ 43.79	
Totale Attrezzature					€ 43.79	0.658
Totale Parziale (TP)					€ 66.50	
3 Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.98	
4 Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.65	
Prezzo totale					€ 84.13	

Scheda elemento: R.02.65.80.a

Anagrafica							
Codice		R.02.65.80.a					
Descrizione		Valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 45.42 (79.06%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	2.0	€ 45.42	
Totale Risorse Umane						€ 45.42	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.81	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.22	
Prezzo totale						€ 57.45	

Scheda elemento: R.02.70.10.a

Anagrafica							
Codice		R.02.70.10.a					
Descrizione		Spessore 16 cm compresa la caldana					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.2	€ 4.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.2	€ 5.43	
Totale Risorse Umane						€ 9.97	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.50	

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.15	
Prezzo totale						€ 12.62	

Scheda elemento: R.02.70.10.b

Anagrafica

Codice R.02.70.10.b

Descrizione Spessore 20 cm compresa la caldana

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 12.95 (79.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.26	€ 5.90	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.26	€ 7.05	
Totale Risorse Umane						€ 12.95	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.94	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.49	
Prezzo totale						€ 16.38	

Scheda elemento: R.02.70.10.c

Anagrafica							
Codice		R.02.70.10.c					
Descrizione		Spessore 26 cm compresa la caldana					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.95 (79.06%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.24	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.72	
Prezzo totale						€ 18.91	

Scheda elemento: R.02.70.10.d

Anagrafica							
Codice		R.02.70.10.d					
Descrizione		Spessore 30 cm compresa la caldana					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.36	€ 8.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.36	€ 9.77	
Totale Risorse Umane						€ 17.95	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.69	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.06	
Prezzo totale						€ 22.70	

Scheda elemento: R.02.70.20.a

Anagrafica

Codice R.02.70.20.a

Descrizione Smontaggio di impalcati in legno di solai

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 8.97 (79.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.18	€ 4.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.18	€ 4.88	
Totale Risorse Umane						€ 8.97	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.35	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.03	
Prezzo totale						€ 11.35	

Scheda elemento: R.02.70.30.a

Anagrafica							
Codice		R.02.70.30.a					
Descrizione		Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 39.87 (79.06%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.8	€ 18.17	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.8	€ 21.70	
Totale Risorse Umane						€ 39.87	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.98	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.58	
Prezzo totale						€ 50.43	

Scheda elemento: R.02.70.50.a

Anagrafica							
Codice		R.02.70.50.a					
Descrizione		Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.35	€ 7.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.35	€ 9.50	
Totale Risorse Umane						€ 17.45	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.62	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.01	
Prezzo totale						€ 22.08	

Scheda elemento: R.02.70.60.a

Anagrafica

Codice R.02.70.60.a

Descrizione Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effe

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)

m.d'o. € 245.62 (79.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	8.0	€ 181.68	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	2.0	€ 50.38	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.5	€ 13.56	
Totale Risorse Umane						€ 245.62	1.000
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.84	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.25	
Prezzo totale						€ 310.71	

Scheda elemento: R.02.80.10.a

Anagrafica							
Codice		R.02.80.10.a					
Descrizione		Controsoffitti in tavelle di laterizio					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.98 (79.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.1	€ 2.71	
Totale Risorse Umane						€ 4.98	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.30	

Scheda elemento: R.02.80.10.b

Anagrafica							
Codice		R.02.80.10.b					
Descrizione		Controsoffitti in lastre di gesso					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.08	€ 1.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.08	€ 2.17	
Totale Risorse Umane						€ 3.99	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.60	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.46	
Prezzo totale						€ 5.05	

Scheda elemento: R.02.80.10.c

Anagrafica

Codice R.02.80.10.c

Descrizione Controsoffitti in alluminio o abs

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 3.49 (79.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.07	€ 1.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.07	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 3.49	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.52	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.40	
Prezzo totale						€ 4.41	

Scheda elemento: R.02.80.20.a

Anagrafica							
Codice		R.02.80.20.a					
Descrizione		Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.47 (79.08%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.17	€ 3.86	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.17	€ 4.61	
Totale Risorse Umane						€ 8.47	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.27	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.97	
Prezzo totale						€ 10.71	

Scheda elemento: R.02.80.30.a

Anagrafica							
Codice		R.02.80.30.a					
Descrizione		Rimozione di controsoffitti in metallo					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.08	€ 1.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.08	€ 2.17	
Totale Risorse Umane						€ 3.99	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.60	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.46	
Prezzo totale						€ 5.05	

Scheda elemento: R.02.80.40.a

Anagrafica

Codice R.02.80.40.a

Descrizione Disfattura di "cameraccanne"

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 4.48 (79.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.09	€ 2.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.09	€ 2.44	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.67	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.52	
Prezzo totale						€ 5.67	

Scheda elemento: R.02.90.10.a

Anagrafica							
Codice		R.02.90.10.a					
Descrizione		Rimozione totale di manto di copertura a tetto					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.97 (79.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.2	€ 4.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.2	€ 5.43	
Totale Risorse Umane						€ 9.97	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.50	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.15	
Prezzo totale						€ 12.62	

Scheda elemento: R.02.90.20.a

Anagrafica							
Codice		R.02.90.20.a					
Descrizione		Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.17	€ 3.86	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.17	€ 4.61	
Totale Risorse Umane						€ 8.47	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.27	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.97	
Prezzo totale						€ 10.71	

Scheda elemento: R.02.90.30.a

Anagrafica

Codice R.02.90.30.a

Descrizione Tegole in ardesia naturale

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 6.48 (79.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.13	€ 2.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.13	€ 3.53	
Totale Risorse Umane						€ 6.48	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.97	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.74	
Prezzo totale						€ 8.19	

Scheda elemento: R.02.90.30.b

Anagrafica							
Codice		R.02.90.30.b					
Descrizione		Tegole marsigliesi o in cemento					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.48 (79.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.09	€ 2.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.09	€ 2.44	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.67	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.52	
Prezzo totale						€ 5.67	

Scheda elemento: R.02.90.30.c

Anagrafica							
Codice		R.02.90.30.c					
Descrizione		Tegole e coppi in laterizio					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.13	€ 2.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.13	€ 3.53	
Totale Risorse Umane						€ 6.48	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.97	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.74	
Prezzo totale						€ 8.19	

Scheda elemento: R.02.90.30.d

Anagrafica

Codice	R.02.90.30.d
Descrizione	Coppi e canali in laterizio

Dettagli

Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	Solai, Tetti, Demolizioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,01 (1,05%)
m.d'o.	€ 5.99 (79.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.12	€ 3.26	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.90	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.69	
Prezzo totale						€ 7.58	

Scheda elemento: R.02.90.30.e

Anagrafica							
Codice		R.02.90.30.e					
Descrizione		Materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.99 (79.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.08	€ 1.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.08	€ 2.17	
Totale Risorse Umane						€ 3.99	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.60	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.46	
Prezzo totale						€ 5.05	

Scheda elemento: R.02.90.40.a

Anagrafica							
Codice		R.02.90.40.a					
Descrizione		Strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.					
Dettagli							
Unità di misura		mc					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	1.3	€ 29.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	1.3	€ 35.27	
Totale Risorse Umane						€ 64.79	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.72	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.45	
Prezzo totale						€ 81.96	

Scheda elemento: R.02.90.40.b

Anagrafica

Codice R.02.90.40.b

Descrizione Strutture composte quali capriate

Dettagli

Unità di misura mc

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)

m.d'o. € 89.71 (79.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	1.8	€ 40.88	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	1.8	€ 48.83	
Totale Risorse Umane						€ 89.71	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.46	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.32	
Prezzo totale						€ 113.49	

Scheda elemento: R.02.90.50.a

Anagrafica							
Codice		R.02.90.50.a					
Descrizione		Demolizione di canne fumarie o di areazione					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.48 (79.12%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.13	€ 2.95	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.13	€ 3.53	
Totale Risorse Umane						€ 6.48	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.97	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.74	
Prezzo totale						€ 8.19	

Scheda elemento: R.02.90.60.a

Anagrafica							
Codice		R.02.90.60.a					
Descrizione		Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.08	€ 1.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.08	€ 2.17	
Totale Risorse Umane						€ 3.99	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.60	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.46	
Prezzo totale						€ 5.05	

Scheda elemento: R.02.90.70.a

Anagrafica

Codice R.02.90.70.a

Descrizione Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 3.49 (79.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.07	€ 1.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.07	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 3.49	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.52	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.40	
Prezzo totale						€ 4.41	

Scheda elemento: R.02.90.70.b

Anagrafica							
Codice		R.02.90.70.b					
Descrizione		Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.99 (79.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.08	€ 1.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.08	€ 2.17	
Totale Risorse Umane						€ 3.99	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.60	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.46	
Prezzo totale						€ 5.05	

Scheda elemento: R.02.90.70.c

Anagrafica							
Codice		R.02.90.70.c					
Descrizione		Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.06	€ 1.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.06	€ 1.63	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.45	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.34	
Prezzo totale						€ 3.78	

Scheda elemento: R.02.90.80.a

Anagrafica

Codice R.02.90.80.a

Descrizione Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 3.49 (79.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.07	€ 1.59	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.07	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 3.49	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.52	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.40	
Prezzo totale						€ 4.41	

Scheda elemento: R.02.90.80.b

Anagrafica							
Codice		R.02.90.80.b					
Descrizione		Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.99 (79.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.08	€ 1.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.08	€ 2.17	
Totale Risorse Umane						€ 3.99	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.60	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.46	
Prezzo totale						€ 5.05	

Scheda elemento: R.02.90.80.c

Anagrafica							
Codice		R.02.90.80.c					
Descrizione		Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Solai, Tetti, Demolizioni					
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.06	€ 1.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.06	€ 1.63	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	1.000

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.45	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.34	
Prezzo totale						€ 3.78	

Scheda elemento: R.02.90.90.a

Anagrafica

Codice R.02.90.90.a

Descrizione Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (79.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.24	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.72	
Prezzo totale						€ 18.91	

Scheda elemento: R.02.90.90.b

Anagrafica

Codice R.02.90.90.b

Descrizione Rimozione di abachini in lastre di larghezza superiore a 30 cm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Solai, Tetti, Demolizioni

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 4.48 (79.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.09	€ 2.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.09	€ 2.44	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.67	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.52	
Prezzo totale						€ 5.67	