



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.	SICUREZZA				
S.02	OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE				
S.02.10	TETTOIE E PASSERELLE				
S.02.10.10	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese				
S.02.10.10.a	Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata	mq	338.27	65.07	0.42
S.02.10.10.b	Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata	mq	159.79	68.88	0.2
S.02.10.10.c	Con struttura in legno	mq	171.79	64.07	0.21
S.02.10.10.d	Con struttura in legno e lamiera grecata	mq	143.28	61.45	0.18
S.02.10.20	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio				
S.02.10.20.a	Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata	mq	14.15	58.34	0.02
S.02.10.20.b	Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata	mq	8.18	67.27	0.01
S.02.10.20.c	Con struttura in legno	mq	8.86	62.11	0.01
S.02.10.20.d	Con struttura in legno e lamiera grecata	mq	7.52	58.54	0.01
S.02.10.30	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese				
S.02.10.30.a	Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq	cad	800.77	54.98	1.0
S.02.10.30.b	Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m ²	cad	818.0	53.82	1.02
S.02.10.40	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio				
S.02.10.40.a	Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq	cad	34.95	31.49	0.04
S.02.10.40.b	Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 Kg/mq	cad	52.18	21.09	0.06