



## FASI ESECUTIVE:

1. Puntellamento delle strutture interessate.
2. Demolizione di tutto il calcestruzzo lesionato e di una fascia superiore ed inferiore di altezza tale da consentire un adeguato ancoraggio delle barre aggiuntive;
3. Iniezione delle lesioni interne al nucleo.
4. Raddrizzamento delle barre longitudinali.
5. Collocazione delle barre aggiuntive.
6. Collocazione delle eventuali staffe aggiuntive.
7. Pulizia e abbondante umidificazione (senza saturazione) della superficie del supporto.
8. Applicazione della malta o conglomerato a ritiro compensato.
9. Rimozione delle puntellature.

## PRECAUZIONI:

- La modalità di posa in opera dei prodotti deve essere conforme a quanto riportato nelle schede tecniche.

## NOTE:

- Ove la larghezza del pilastro e la presenza di armature interne richieda legature, queste dovranno essere disposte in fori preventivamente eseguiti.