



FASI ESECUTIVE:

1. Puntellamento delle strutture interessate.
2. Demolizione di tutto il calcestruzzo danneggiato o degradato e di una fascia laterale di larghezza tale da consentire un adeguato ancoraggio delle eventuali barre aggiuntive.
3. Iniezione delle lesioni interne al nucleo.
4. Eventuale raddrizzamento delle barre longitudinali.
5. Collocazione delle eventuali barre aggiuntive.
6. Collocazione delle eventuali staffe aggiuntive.
7. Pulizia e abbondante umidificazione (senza saturazione) della superficie del supporto.
8. Applicazione della malta a ritiro compensato.
9. Rimozione delle puntellature.



PRECAUZIONI:

- Nel caso in cui si debbano eseguire fori occorre controllare che non si taglino o danneggino le armature interne al nodo.
- La modalità di posa in opera dei prodotti deve essere conforme a quanto riportato nelle schede tecniche.

NOTE:

- Se la trave è principale, occorre eseguire demolizioni a tratti sui fianchi senza danneggiare le nervature del solaio.